

---

**SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO NÚMERO 02 - RDCI 2020.09.14.02-SEINFRA**

3 mensagens

---

**Davi Pontes** <davipontes1980@gmail.com>  
Para: cpl@juazeiro.ce.gov.br

5 de outubro de 2020 às 17:15

SOLICITAMOS QUE SEJAM DETALHADOS OS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES NO PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO E AS BUILD DA LICITAÇÃO EM QUESTÃO.

AS ESPECIFICAÇÕES DISPONIBILIZADAS NÃO REPRESENTAM UM TERMO DE REFERÊNCIA/ANTE PROJETO ADEQUADO PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS SEGURAS, CONDIZENTES COM O PORTE DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS.

FALTAM INFORMAÇÕES BÁSICAS, COMO A DEFINIÇÃO DE QUAIS PRODUTOS E SEUS RESPECTIVOS CONTEÚDOS DEVEM SER ENTREGUES NO PROJETO BÁSICO, NO PROJETO EXECUTIVO E NO "AS BUILD". TAMBÉM NÃO É INFORMADO A QUANTIDADE DE VIAS A SEREM ENTREGUES DE CADA PRODUTO. TODAS ESSAS INFORMAÇÕES SÃO ESSENCIAIS PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA.

---

**Comissão Central Juazeiro do Norte** <comissaocentraljuazeiro@gmail.com>  
Para: cassio.seinfra@juazeiro.ce.gov.br

7 de outubro de 2020 às 11:46

[Citação ocultada]

---

**Comissão Central Juazeiro do Norte** <comissaocentraljuazeiro@gmail.com>  
Para: cassio.seinfra@juazeiro.ce.gov.br

20 de outubro de 2020 às 10:48

Bom dia!

Segue respostas dada pela Comissão Técnica da Secretaria de Infraestrutura

SOLICITAMOS QUE SEJAM DETALHADOS OS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES NO PROJETO BÁSICO, EXECUTIVO E AS BUILT DA LICITAÇÃO EM QUESTÃO...

Os Projeto Básico e executivo devem ser compostos de elementos suficientes com nível de precisão adequado, para caracterizar as obras objeto da presente licitação, com base nas indicações anexas ao Edital.

Deverão ser elaborados projetos e executadas obras de Macro e Micro Drenagem, bem como obras de contenção, se for o caso, para resolver problemas de cheias e alagamentos nos locais citados nos itens 2.1 a 2.10 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS a saber:

2.1 BAIRRO LAGOA SECA – bacia hidráulica da Rua Padre Manuel Germano

2.2 BAIRRO LAGOA SECA – Lagoa da APUC / Parque Ecológico

2.3 BAIRRO LAGOA SECA – Implantação de ponte sobre a travessia da Rua Manuel Germano e sobre a travessia da Rua José Alberto

2.4 BAIRRO LIMOEIRO – Implantação de ponte sobre a travessia da Avenida Castelo Branco

2.5 BAIRRO LIMOEIRO – Implantação de ponte sobre a travessia da Francisca Paula Bezerra

2.6 BAIRRO LIMOEIRO, TIMBAUBAS, PIO XII – limpeza do calha do Riacho Timbaúbas

2.7 BAIRRO LIMOEIRO, TIMBAUBAS, PIO XII – implantação de canalização complementar de drenagem nas bacias das ruas Madre Neli Sobreira, Vereador Antônio Braz, Domingos Sávio, Rui Barbosa e Av. Virgílio Távora

2.8 BAIRRO SÃO JOSÉ – Bacias Ruas Floriano Pereira e Rua Venceslau Pereira

2.9 BAIRRO SALESIANO – Rua Fiscal José Soares / Rua Delmiro Gouveia

2.10 BAIRRO NOVO JUAZEIRO – Ruas Jim Realy Wilson / Rua Augusto Dias Oliveira

Deverão ser descritos: - a solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; - identificação dos tipos de materiais e equipamentos que serão utilizados na obra; - as informações que possibilitem o estudo e a dedução de soluções técnicas e métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra; - subsídios para montagem do plano de gestão da obra; e orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados; Enfim o PROJETO BÁSICO e EXECUTIVO devem fornecer todos os elementos necessários e suficientes à execução completa da obra. Deverão dentre outros serem apresentados os seguintes produtos:

- Relatório de estudos topográficos georreferenciados;

- Relatório de Estudos Geotécnicos

- Inventário do Sistema Viário afetado;

- Estudos ambientais necessários;

- Projeto de caminhos de serviços;

- Estudos de segurança viária e Projeto de Desvio de Tráfego

- Delimitação das bacias e respectivos estudos Hidráulicos e Hidrológicos;

- Projeto Geométrico;

- Indicação de locais para descarte da sobra de materiais não utilizados;

- Detalhamento dos Elementos de Drenagem;

- Cálculo Estrutural dos Elementos de Drenagem Caixas, Poços e Galerias (se for o caso);

- Projeto de Terraplenagem, com indicação do material e indicação dos locais de retirada;

- Projeto de Pavimentação, com indicação do material e indicação dos locais de retirada;

- Projeto de Sinalização horizontal e vertical, contemplando elementos de segurança viária;

A PREFEITURA DE JUAZEIRO DO NORTE através do Gestor de Contrato/Fiscalização poderá exigir outros estudos, elementos ou detalhes que julgar necessário à boa execução das obras.

Todos os projetos serão fornecidos em cópias impressas e em mídia digital, conforme solicitação da Prefeitura/Fiscalização.

[Citação ocultada]