



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022		BDI : 20,34%
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
	OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51% 70,80% 04/2022
	LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%		
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC			

TOTAL MATERIAL:	3,5844
-----------------	--------

VALOR:	9,26
--------	------

1.10.5. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	23,1700	23,1700
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	23,1700	5,7925
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	17,1400	5,9990
TOTAL MAO DE OBRA:					34,9615

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	51,0338	0,0255
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,3825	0,0574
I1646 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	132,5293	132,5293
TOTAL MATERIAL:					132,6122
VALOR:					167,57

1.10.6. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	18,6300	61,4790
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	22,7200	74,9760
TOTAL MAO DE OBRA:					136,4550



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091 ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	12,0959	24,1918
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,1912	0,2141
I1343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	150,0961	150,0961
I1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	5,1225	10,2450
I1864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	88,1070	88,1070
I2132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2'	SEINFRA	UN	1,00000000	52,8164	52,8164
TOTAL MATERIAL:					325,6704
VALOR:					462,13

1.10.7. C3059 - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	23,1700	34,7550
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	17,1400	25,7100
TOTAL MAO DE OBRA:					60,4650

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01800000	51,0338	0,9186
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,35000000	0,3825	1,2814
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	0,1912	0,1434



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022			BDI : 20,34%		
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	
	CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022	
	LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC						

17603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	SEINFRA	UN	1,00000000	9,5005	9,5005
12497	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	48,9438	48,9438
12501	TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	21,6238	21,6238
17981	VÁLVULA PVC P/ TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5886	2,5886
TOTAL MATERIAL:						85,0001
VALOR:						145,47

1.10.8. C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)



MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	22,7200	34,0800
TOTAL MAO DE OBRA:						34,0800
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	89,8896	89,8896
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	93,3115	93,3115
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	21,6306	21,6306
TOTAL MATERIAL:						204,8317
VALOR:						238,91

1.10.9. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	23,1700	27,8040
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	17,1400	34,2800
TOTAL MAO DE OBRA:						62,0840
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	51,0338	0,4083
17893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	183,3992	183,3992
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	0,3825	1,2240
TOTAL MATERIAL:						185,0315
VALOR:						247,12

1.10.10. 86911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	3,76	0,07
00013416	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	SINAPI	UN	1,00000000	45,37	45,37
TOTAL MATERIAL:						45,44
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11640000	22,47	2,61
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03670000	18,19	0,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022		BDI : 20,34%
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
	CNPJ:	07.266.893/0001-60	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51% 70,80% 04/2022
	OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		
	LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE			
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC			

TOTAL SERVIÇO:	3,27
----------------	------

VALOR:	48,71
--------	-------

1.11.1. C0802 - COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	H	1,00000000	18,6300	18,6300
I0498 CARPINTEIRO	H	1,00000000	23,1700	23,1700
TOTAL MAO DE OBRA:				41,8000

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0853 CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN	2,00000000	0,3757	0,7514
I2296 CUMEEIRA NORMAL P/TELHA DE 6MM, LARGURA 1.10M	UN	0,25000000	23,8162	5,9541
I2339 FERRO CHATO 2" x 3/16" (1,90KG/M)	KG	0,18000000	5,6894	1,0241
I2387 PARAFUSO DE 5/16"x 110MM C/ARRUELA	UN	2,00000000	0,6830	1,3660
I2407 PRANCHA EM MADEIRA DE LEI	M3	0,02000000	1.251,0716	25,0214
I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,12000000	9,4254	1,1310
I2441 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM (1.10 x 1.83M)	UN	0,57800000	38,2480	22,1073
TOTAL MATERIAL:				57,3553

VALOR:	99,16
--------	-------

1.11.2. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M2	1,00000000	37,2303	37,2303
TOTAL MATERIAL:				37,2303

VALOR:	37,23
--------	-------

1.11.3. C2251 - RUFO DE FIBROCIMENTO C/ VEDAÇÃO ELÁSTICA (M)



MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0047 AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,05000000	18,6300	0,9315
I2070 TELHADISTA	H	0,05000000	23,1700	1,1585
TOTAL MAO DE OBRA:				2,0900

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0853 CONJUNTO VEDAÇÃO ELASTICA	UN	2,14000000	0,3757	0,8040
I1514 MASSA DE VEDAÇÃO	KG	0,41000000	20,1963	8,2805
I1576 PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X250MM	UN	2,14000000	2,1446	4,5894
I1834 RUFO FIBROCIMENTO (CANALETE 49)	UN	2,04000000	28,8363	58,8261
TOTAL MATERIAL:				72,5000

VALOR:	74,59
--------	-------

1.11.4. C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022		BDI : 20,34%
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FONTE	VERSÃO	HORA
	CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%
	LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC			

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	23,2900
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,4658

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	23,1700
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	23,1700
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	23,1700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	17,1400
TOTAL MAO DE OBRA:					60,5600

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	6,8642
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	51,0338
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	6,4885
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	16,2622
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	0,3825
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	50,4737
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	10,6138
TOTAL MATERIAL:					38,5955
VALOR:					99,62

1.11.5. C0661 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	18,6300
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	22,7200
TOTAL MAO DE OBRA:					49,6200

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	14,4659
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	10,6138
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	39,8121
I1873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	49,2033
TOTAL MATERIAL:					19,4157
VALOR:					69,04

1.11.6. C1597 - LANTERNIM DUPLO VÃO DE 20m (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,51000000	18,6300
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,59000000	23,1700
TOTAL MAO DE OBRA:					23,1716

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	3,60000000	5,0474
TOTAL MATERIAL:					18,1706





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2022.06.20.1
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
CNPJ:	07.266.893/0001-60
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC

DATA : 06/07/2022		BDI : 20,34%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha N° 3074

TOTAL MATERIAL: 18,1706

VALOR: 41,34

1.11.7. C0769 - CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,75000000	23,1700	17,3775
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	17,1400	12,8550
TOTAL MAO DE OBRA:						30,2325

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0544	CHAPA POLICARBONATO 6MM, ALVEOLAR CRISTAL	SEINFRA	M2	1,05000000	57,9116	60,8072
I1627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	SEINFRA	M	2,30000000	2,2539	5,1840
TOTAL MATERIAL:						65,9912

VALOR: 96,22

1.12.1. C4923 - CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	18,6300	9,3150
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	22,7200	11,3600
TOTAL MAO DE OBRA:						20,6750

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9404	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	8,7970	8,7970
TOTAL MATERIAL:						8,7970

VALOR: 29,47

1.12.2. C4926 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	18,6300	9,3150
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	22,7200	11,3600
TOTAL MAO DE OBRA:						20,6750

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9407	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	1,00000000	20,4900	20,4900
TOTAL MATERIAL:						20,4900

VALOR: 41,17

1.12.3. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	37,84	0,37
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	0,76	0,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
CNPJ:	07.266.893/0001-60
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC

DATA : 06/07/2022 BDI : 20,34%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 3084

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02100000	1,17	0,02
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	42,87	0,64
TOTAL MATERIAL:						1,79

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	18,18	1,81
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	22,47	2,24
TOTAL SERVICIO:						4,05
VALOR:						5,84

1.12.4. 89802 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,54	1,54
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,29	2,28
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02000000	15,61	0,31
TOTAL MATERIAL:						4,13

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	18,18	0,72
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	22,47	0,89
TOTAL SERVICIO:						1,61
VALOR:						5,74

1.12.5. 89806 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,27	2,26
00003519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	5,42	5,42
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,03000000	15,61	0,46
TOTAL MATERIAL:						8,14

SERVICO	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	18,18	1,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	22,47	1,79
TOTAL SERVICIO:						3,24
VALOR:						11,38

1.12.6. 89810 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2022.06.20.1
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
CNPJ:	07.266.893/0001-60
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC

DATA : 06/07/2022		BDI : 20,34%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha N° 309d

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	2,73	2,73
00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	6,04	6,03
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04600000	15,61	0,71
TOTAL MATERIAL:					9,47

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	18,18	2,18
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	22,47	2,69
TOTAL SERVICIO:					4,87

VALOR: 14,34

1.12.7. 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	UN	0,00990000	37,84	0,37
00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	2,67	2,67
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02100000	1,17	0,02
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01500000	42,87	0,64
TOTAL MATERIAL:					3,70

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	18,18	1,81
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	22,47	2,24
TOTAL SERVICIO:					4,05

VALOR: 7,75

1.12.8. 89801 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,00000000	1,54	1,54
00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	1,84	1,83
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,02000000	15,61	0,31
TOTAL MATERIAL:					3,68

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	18,18	0,72
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04000000	22,47	0,89
TOTAL SERVICIO:					1,61

Página: 43

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2022.06.20.1
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
CNPJ:	07.266.893/0001-60
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC

DATA : 06/07/2022		BDI : 20,34%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha N° 3238

VALOR: 5,29

1.12.9. 89737 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000297	SINAPI	UN	1,00000000	2,27	2,26
00003509	SINAPI	UN	1,00000000	4,78	4,78
00020078	SINAPI	UN	0,03000000	15,61	0,46
TOTAL MATERIAL:					7,50

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	H	0,19000000	18,18	3,45
88267	SINAPI	H	0,19000000	22,47	4,26
TOTAL SERVICIO:					7,71

VALOR: 15,21

1.12.10. 89809 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	SINAPI	UN	1,00000000	2,73	2,73
00003520	SINAPI	UN	1,00000000	6,08	6,07
00020078	SINAPI	UN	0,04600000	15,61	0,71
TOTAL MATERIAL:					9,51

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	H	0,12000000	18,18	2,18
88267	SINAPI	H	0,12000000	22,47	2,69
TOTAL SERVICIO:					4,87

VALOR: 14,38


1.12.11. 89827 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	SINAPI	UN	2,00000000	1,54	3,08
00003662	SINAPI	UN	1,00000000	6,47	6,46
00020078	SINAPI	UN	0,04000000	15,61	0,62
TOTAL MATERIAL:					10,16

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

Página: 44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2022.06.20.1
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
CNPJ:	07.266.893/0001-60
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC

DATA : 06/07/2022		BDI : 20,34%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha N° 022

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	18,18	1,09
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06000000	22,47	1,34
TOTAL SERVIÇO:						2,43
VALOR:						12,59

1.12.12. C1576 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	18,6300	8,5698
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	22,7200	10,4512
TOTAL MAO DE OBRA:						19,0210

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	2,0422	4,0844
10076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,2567	1,2567
11319	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	8,2302	8,2302
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,05600000	28,2284	1,5808
TOTAL MATERIAL:						15,1521
VALOR:						34,17

1.12.13. C1577 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS (UN)


MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	18,6300	8,5698
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	22,7200	10,4512
TOTAL MAO DE OBRA:						19,0210

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	2,0422	4,0844
10077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,5982	1,5982
11320	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 4X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	11,8637	11,8637
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,06100000	28,2284	1,7219
TOTAL MATERIAL:						19,2682
VALOR:						38,29

1.12.14. 89834 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	2,00000000	2,73	5,46
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	15,81	15,81
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,09200000	15,61	1,43
TOTAL MATERIAL:						22,70

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022	BDI : 20,34%			
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%				
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Folha Nº 322				

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	18,18	2,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16000000	22,47	3,59
					TOTAL SERVIÇO:	6,49
					VALOR:	29,19

1.12.15. C1756 - LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")-C/ANÉIS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	18,6300	2,6082
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14000000	22,7200	3,1808
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,7890

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	2,00000000	1,2567	2,5134
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,02000000	28,2284	0,5646
11459	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	1,4616	1,4616
					TOTAL MATERIAL:	4,5396
					VALOR:	10,33

1.12.16. C1757 - LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-C/ANÉIS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	18,6300	3,3534
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,18000000	22,7200	4,0896
					TOTAL MAO DE OBRA:	7,4430

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	SEINFRA	UN	2,00000000	1,5982	3,1964
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,03000000	28,2284	0,8469
11460	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 75MM	SEINFRA	UN	1,00000000	2,7662	2,7662
					TOTAL MATERIAL:	6,8095
					VALOR:	14,25

1.12.17. C1754 - LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23000000	18,6300	4,2849
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,23000000	22,7200	5,2256
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,5105

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	2,0422	4,0844
11351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04600000	28,2284	1,2985
11457	LUVA SIMPLES PVC ESGOTO 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2101	3,2101
					TOTAL MATERIAL:	8,5930



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022	BDI : 20,34%			
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%				
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Folha N° 32224				

VALOR:	18,10
--------	-------

1.12.18. 89710 - RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	SINAPI	UN	0,00490000	37,84	0,18
00038383	SINAPI	UN	0,01700000	1,17	0,01
00011739	SINAPI	UN	1,00000000	5,53	5,52
00020083	SINAPI	UN	0,00750000	42,87	0,32
TOTAL MATERIAL:					6,03

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	SINAPI	H	0,07000000	18,18	1,27
88267	SINAPI	H	0,07000000	22,47	1,57
TOTAL SERVICIO:					2,84

VALOR:	8,87
--------	------

1.12.19. C4822 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,09000000	18,6300	1,6767
12320	SEINFRA	H	0,09000000	22,7200	2,0448
TOTAL MAO DE OBRA:					3,7215

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,03100000	30,8443	0,9562
11888	SEINFRA	L	0,04800000	26,7873	1,2858
19096	SEINFRA	UN	1,00000000	3,4765	3,4765
TOTAL MATERIAL:					5,7185


VALOR:	9,44
--------	------

1.12.20. C4823 - TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	SEINFRA	H	0,09000000	18,6300	1,6767
12320	SEINFRA	H	0,09000000	22,7200	2,0448
TOTAL MAO DE OBRA:					3,7215

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	SEINFRA	KG	0,03400000	30,8443	1,0487
11888	SEINFRA	L	0,05200000	26,7873	1,3929
19051	SEINFRA	UN	1,00000000	5,7782	5,7782
TOTAL MATERIAL:					8,2198

VALOR:	11,94
--------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
CNPJ:	07.266.893/0001-60
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC

DATA : 06/07/2022 BDI : 20,34%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 8284

1.12.21. C4824 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 100MM (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	18,6300	1,6767
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,09000000	22,7200	2,0448
TOTAL MAO DE OBRA:					3,7215	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,03400000	30,8443	1,0487
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,05200000	26,7873	1,3929
I9095	TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	SEINFRA	UN	1,00000000	8,8995	8,8995
TOTAL MATERIAL:					11,3411	

VALOR: 15,06

1.12.22. C2360 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	18,6300	5,4027
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	22,7200	6,5888
TOTAL MAO DE OBRA:					11,9915	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	SEINFRA	UN	3,00000000	0,9562	2,8686
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,03000000	28,2284	0,8469
I2014	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	3,5926	3,5926
TOTAL MATERIAL:					7,3081	

VALOR: 19,30

1.12.23. C2361 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-JUNTAS C/ANÉIS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37000000	18,6300	6,8931
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37000000	22,7200	8,4064
TOTAL MAO DE OBRA:					15,2995	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,2567	1,2567
I0077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	SEINFRA	UN	2,00000000	1,5982	3,1964
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04000000	28,2284	1,1291
I2011	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 75X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,0417	7,0417
TOTAL MATERIAL:					12,6239	


VALOR: 27,92

1.12.24. C2362 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------

Página: 48

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
CNPJ:	07.266.893/0001-60
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC

DATA : 06/07/2022 BDI : 20,34%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 3354

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37000000	18,6300	6,8931
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,37000000	22,7200	8,4064
TOTAL MAO DE OBRA:						15,2995

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0081	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM	SEINFRA	UN	3,00000000	1,6051	4,8153
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,04500000	28,2284	1,2703
I2015	TE PVC PARA ESGOTO DE 75MM (3")	SEINFRA	UN	1,00000000	7,1715	7,1715
TOTAL MATERIAL:					13,2571	
VALOR:					28,56	

1.12.25. C2353 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")~JUNTAS C/ANÉIS (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	18,6300	8,5698
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	22,7200	10,4512
TOTAL MAO DE OBRA:					19,0210	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	2,0422	4,0844
I0076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,2567	1,2567
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,05600000	28,2284	1,5808
I2008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	7,7179	7,7179
TOTAL MATERIAL:					14,6398	
VALOR:					33,66	

1.12.26. C2354 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")~JUNTAS C/ANÉIS (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	18,6300	8,5698
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	22,7200	10,4512
TOTAL MAO DE OBRA:					19,0210	


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	2,0422	4,0844
I0077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,5982	1,5982
I1351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,61000000	28,2284	17,2193
I2009	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X75MM	SEINFRA	UN	1,00000000	8,0731	8,0731
TOTAL MATERIAL:					30,9750	
VALOR:					50,00	

1.12.27. C2355 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	18,6300	8,5698
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,46000000	22,7200	10,4512

Página: 49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS




LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
CNPJ:	07.266.893/0001-60
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC

DATA : 06/07/2022 BDI : 20,34%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022

COMPOSIÇÕES PROPOSTAS



TOTAL MAO DE OBRA: 19,0210

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0078 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	1,7485	5,2455
I1351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,06900000	28,2284	1,9478
I2012 TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	8,0799	8,0799
TOTAL MATERIAL:					15,2732

VALOR: 34,29

1.12.28. 98063 - SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE FILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTE). AF_12/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043447 ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	5,00000000	391,71	1.958,55
TOTAL MATERIAL:					1.958,55

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,07380000	316,33	23,34
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,22220000	23,09	51,31
97740 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,37710000	1.600,84	603,67
97738 PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P	SINAPI	M3	0,01540000	3.984,12	61,35
101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,56410000	113,84	64,21
5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	2,01850000	49,14	99,18
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,60010000	115,44	69,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,22220000	18,19	40,42
TOTAL SERVICIO:					1.012,75

VALOR: 2.971,30


1.12.29. 98054 - TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTE). AF_12/2020 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012565 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	5,00000000	416,62	2.083,10
TOTAL MATERIAL:					2.083,10

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,34970000	417,94	146,15

Página: 50

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2022.06.20.1
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
CNPJ:	07.266.893/0001-60
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC

DATA : 06/07/2022 BDI : 20,34%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022

COMPOSIÇÕES PROPOSTAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha N° 81379

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,78830000	23,09	110,56
97740	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	SINAPI	M3	0,24000000	1.600,84	384,20
97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P	SINAPI	M3	0,01540000	3.984,12	61,35
101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	SINAPI	M3	0,37330000	113,84	42,49
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	1,70720000	49,14	83,89
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,50750000	115,44	58,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,78830000	18,19	87,09
TOTAL SERVIÇO:						974,31
VALOR:						3.057,41

1.12.30. C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	18,6300	4,4712
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,24000000	22,7200	5,4528
TOTAL MAO DE OBRA:						9,9240
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00500000	30,8443	0,1542
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00750000	26,7873	0,2009
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	2,6705	2,6972
TOTAL MATERIAL:						3,0523
VALOR:						12,98

1.12.31. C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	18,6300	5,5890
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,30000000	22,7200	6,8160
TOTAL MAO DE OBRA:						12,4050
MATERIAL		FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00750000	30,8443	0,2313
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01100000	26,7873	0,2947
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	4,5420	4,5874
TOTAL MATERIAL:						5,1134
VALOR:						17,52

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022	BDI : 20,34%			
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC	COMISSÃO DE LICITAÇÃO				
		Folha Nº 0284				

1.12.32. C2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75:mm (3") (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	18,6300	8,9424
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,48000000	22,7200	10,9056
TOTAL MAO DE OBRA:						19,8480

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,01700000	30,8443	0,5244
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,02600000	26,7873	0,6965
I2196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	6,5568	6,6224
TOTAL MATERIAL:						7,8433
VALOR:						27,69

1.12.33. C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	18,6300	9,6876
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	22,7200	11,8144
TOTAL MAO DE OBRA:						21,5020

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	30,8443	0,7711
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	26,7873	1,0715
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	7,4037	7,4777
TOTAL MATERIAL:						9,3203
VALOR:						30,82

1.13.1. C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	18,6300	7,4520
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	22,7200	9,0880
TOTAL MAO DE OBRA:						16,5400

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00080000	30,8443	0,0247
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	26,7873	0,0080
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	1,60000000	2,0422	3,2675
TOTAL MATERIAL:						3,3002
VALOR:						19,84

1.13.2. C2627 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	18,6300	9,3150

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2022.06.20.1
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
CNPJ:	07.266.893/0001-60
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC

DATA : 06/07/2022 BDI : 20,34%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha N° 38/44

I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	22,7200	11,3600
TOTAL MAO DE OBRA:						20,6750

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	SEINFRA	KG	0,00120000	30,8443	0,0370
I1888	SEINFRA	L	0,00050000	26,7873	0,0134
I2202	SEINFRA	M	1,50000000	6,6729	10,0094
TOTAL MATERIAL:					10,0598
VALOR:					30,73

1.3.3. C2628 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	SEINFRA	H	0,60000000	18,6300	11,1780
I2320	SEINFRA	H	0,60000000	22,7200	13,6320
TOTAL MAO DE OBRA:					24,8100

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0026	SEINFRA	KG	0,00170000	30,8443	0,0524
I1888	SEINFRA	L	0,00070000	26,7873	0,0188
I2203	SEINFRA	M	1,40000000	7,6428	10,6999
TOTAL MATERIAL:					10,7711
VALOR:					35,58

1.13.4. C3442 - CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SEINFRA	H	0,70000000	17,1400	11,9980
TOTAL MAO DE OBRA:					11,9980

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8665	SEINFRA	UN	1,00000000	292,4948	292,4948
TOTAL MATERIAL:					292,4948
VALOR:					304,49


1.13.5. C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	SEINFRA	H	0,25000000	18,6300	4,6575
I2320	SEINFRA	H	0,10000000	22,7200	2,2720
TOTAL MAO DE OBRA:					6,9295

VALOR: 6,93

1.13.6. C2096 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2022.06.20.1
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
CNPJ:	07.266.893/0001-60
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZON. RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC

DATA : 06/07/2022 BDI : 20,34%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha N° 8208

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	18,6300	7,4520
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	22,7200	3,4080
TOTAL MAO DE OBRA:						10,8600
VALOR:						10,86

1.13.7. C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	23,1700	3,4755
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	17,1400	1,7140
TOTAL MAO DE OBRA:					5,1895

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00020000	46,1025	0,0092
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03600000	0,7513	0,0270
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00300000	0,3825	0,0011
TOTAL MATERIAL:					0,0373
VALOR:					5,23

1.13.8. C1239 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	23,1700	4,6340
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	17,1400	2,5710
TOTAL MAO DE OBRA:					7,2050

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00050000	46,1025	0,0231
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,07300000	0,7513	0,0548
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,06000000	0,3825	0,0230
TOTAL MATERIAL:					0,1009
VALOR:					7,31

1.13.9. C2161 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	18,6300	15,8355
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,85000000	22,7200	19,3120
TOTAL MAO DE OBRA:					35,1475

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180 FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	2,26000000	0,1912	0,4321
I1802 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2')	SEINFRA	UN	1,00000000	59,5303	59,5303
TOTAL MATERIAL:					59,9624
VALOR:					95,11



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1

EMPRESA: CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA

CNPJ: 07.266.893/0001-60

OBRA: CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO

LOCAL: SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE

CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC

DATA: 06/07/2022

BDI: 20,34%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 32410

1.13.10. C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	18,6300	10,0602
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,54000000	22,7200	12,2688
TOTAL MAO DE OBRA:					22,3290	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,1912	0,2294
11799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	24,8407	24,8407
TOTAL MATERIAL:					25,0701	

VALOR: 47,40

1.13.11. C2170 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1") (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	18,6300	11,3643
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,61000000	22,7200	13,8592
TOTAL MAO DE OBRA:					25,2235	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,20000000	0,1912	0,2294
12593	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 25MM (1")	SEINFRA	UN	1,00000000	43,9511	43,9511
TOTAL MATERIAL:					44,1805	

VALOR: 69,40

1.13.12. 94489 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,04000000	12,35	0,49
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,00800000	1,17	0,00
00011674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	20,92	20,92
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00950000	42,87	0,40
TOTAL MATERIAL:					21,81	



SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07950000	18,18	1,44
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07950000	22,47	1,78
TOTAL SERVIÇO:					3,22	

VALOR: 25,03

1.13.13. 94491 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,07140000	12,35	0,88

Página: 55

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022		BDI : 20,34%			
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022	
	LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC						

00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01140000	1,17	0,01
00011676	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	44,42	44,42
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01800000	42,87	0,77
TOTAL MATERIAL:						46,08

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11330000	18,18	2,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11330000	22,47	2,54
TOTAL SERVICIO:					4,59	
VALOR:					50,67	

1.13.14. 94492 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,07140000	12,35	0,88
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,01140000	1,17	0,01
00011677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	UN	1,00000000	45,88	45,87
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01800000	42,87	0,77
TOTAL MATERIAL:					47,53	

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11330000	18,18	2,05
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11330000	22,47	2,54
TOTAL SERVICIO:					4,59	
VALOR:					52,12	

1.14.1.1. 101508 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001094	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	19,68	19,68
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	UN	2,00000000	0,55	1,08
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,12	0,48
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	SINAPI	UN	1,00000000	25,53	25,53
00039809	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	143,06	143,06
00011864	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	22,41	22,40
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	SINAPI	UN	0,06000000	38,32	2,29
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	UN	1,00000000	3,71	3,70



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022		BDI : 20,34%
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FORNTE	VERSÃO	HORA
	CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	71,07%
	LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC			0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 018

00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	SINAPI	UN	3,00000000	9,76	29,28
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	0,29	0,58
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM)	SINAPI	M	0,16640000	3,29	0,54
TOTAL MATERIAL:						248,62

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100578	SINAPI	UN	1,00000000	326,07	326,07
88247	SINAPI	H	0,38970000	18,96	7,38
92986	SINAPI	M	22,20000000	26,10	579,42
96977	SINAPI	M	1,95000000	34,48	67,23
91922	SINAPI	UN	1,00000000	17,22	17,22
91920	SINAPI	UN	1,00000000	15,95	15,95
93673	SINAPI	UN	1,00000000	72,54	72,54
88264	SINAPI	H	3,50780000	23,32	81,80
91873	SINAPI	M	6,05000000	16,65	100,73
96986	SINAPI	UN	1,00000000	72,74	72,74
91886	SINAPI	UN	1,00000000	10,31	10,31
TOTAL SERVICOS:					1.351,39
VALOR:					1.600,01


1.14.2.1. C2068 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	3,00000000	18,6300	55,8900
12312	SEINFRA	H	3,00000000	23,1700	69,5100
TOTAL MAO DE OBRA:					125,4000

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	SEINFRA	UN	1,00000000	22,1224	22,1224
10194	SEINFRA	UN	1,00000000	21,7604	21,7604
10195	SEINFRA	UN	1,00000000	17,9902	17,9902
11756	SEINFRA	UN	1,00000000	73,2586	73,2586
TOTAL MATERIAL:					135,1316
VALOR:					260,53

1.14.2.2. C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022		BDI : 20,34%		
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
	OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
	LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC					

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 3244

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	18,6300	37,2600
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	23,1700	46,3400
TOTAL MAO DE OBRA:					83,6000	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	22,1224	22,1224
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	21,7604	21,7604
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	17,9902	17,9902
11754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	60,0903	60,0903
TOTAL MATERIAL:					121,9633	
VALOR:					205,56	

1.14.2.3. C1092 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,6300	5,5890
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	23,1700	6,9510
TOTAL MAO DE OBRA:					12,5400	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	6,4885	6,4885
TOTAL MATERIAL:					6,4885	
VALOR:					19,03	

1.14.2.4. C1093 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,6300	5,5890
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	23,1700	6,9510
TOTAL MAO DE OBRA:					12,5400	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	6,4885	6,4885
TOTAL MATERIAL:					6,4885	
VALOR:					19,03	

1.14.2.5. C1095 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,6300	5,5890
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	23,1700	6,9510
TOTAL MAO DE OBRA:					12,5400	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	6,4885	6,4885





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022	BDI : 20,34%				
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022	
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC						

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 3245d

TOTAL MATERIAL: 6,4885

VALOR: 19,03

1.14.2.6. C1096 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,6300	5,5890
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	23,1700	6,9510
TOTAL MAO DE OBRA:						12,5400

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	SEINFRA	UN	1,00000000	6,4885	6,4885
TOTAL MATERIAL:						6,4885

VALOR: 19,03

1.14.2.7. C1098 - DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,6300	5,5890
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	23,1700	6,9510
TOTAL MAO DE OBRA:						12,5400

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	SEINFRA	UN	1,00000000	10,8802	10,8802
TOTAL MATERIAL:						10,8802

VALOR: 23,42

1.14.2.8. 93671 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	SINAPI	UN	1,00000000	44,44	44,44
00001573	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	SINAPI	UN	3,00000000	1,08	3,21
TOTAL MATERIAL:						47,65

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	18,96	5,18
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27340000	23,32	6,37
TOTAL SERVIÇO:						11,55

VALOR: 59,20

1.14.2.9. C4530 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,6300	11,1780
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	23,1700	13,9020



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
CNPJ:	07.266.893/0001-60
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC

DATA :	06/07/2022	BDI :	20,34%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 3246

TOTAL MAO DE OBRA: 25,0800

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	78,5109	78,5109
TOTAL MATERIAL:					78,5109	
VALOR:					103,59	

1.14.2.10. C4531 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	18,6300	11,1780
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	23,1700	13,9020
TOTAL MAO DE OBRA:					25,0800	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8366	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	143,1636	143,1636
TOTAL MATERIAL:					143,1636	
VALOR:					168,24	

1.14.3.1. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	18,6300	5,5890
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	23,1700	6,9510
TOTAL MAO DE OBRA:					12,5400	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	2,3905	2,6296
TOTAL MATERIAL:					2,6296	
VALOR:					15,17	



1.14.3.2. C1197 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") (M)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	18,6300	8,3835
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,45000000	23,1700	10,4265
TOTAL MAO DE OBRA:					18,8100	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	1,10000000	3,7292	4,1021
TOTAL MATERIAL:					4,1021	
VALOR:					22,91	

1.14.3.3. C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") (M)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	18,6300	9,3150

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022		BDI : 20,34%			
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	
	CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022	
	LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC						

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	23,1700	11,5850
					TOTAL MAO DE OBRA:	20,9000

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,10000000	4,9722	5,4694
					TOTAL MATERIAL:	5,4694
					VALOR:	26,37

1.14.3.4. C1199 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	18,6300	11,1780
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	23,1700	13,9020
					TOTAL MAO DE OBRA:	25,0800

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11068	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/2"	SEINFRA	M	1,10000000	5,4640	6,0104
					TOTAL MATERIAL:	6,0104
					VALOR:	31,09

1.14.3.5. 91855 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,01700000	2,77	2,81
					TOTAL MATERIAL:	2,81

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	18,98	2,73
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14400000	23,32	3,35
					TOTAL SERVICIO:	6,08
					VALOR:	8,89

1.14.3.6. 91857 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	M	1,01700000	5,33	5,42
					TOTAL MATERIAL:	5,42

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	18,98	3,10
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16400000	23,32	3,82
					TOTAL SERVICIO:	6,92
					VALOR:	12,34

1.14.3.7. C3504 - CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm (UN)





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022	BDI : 20,34%				
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022	
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Folha Nº 3484					

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	108,6100	86,8880
C0218 ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	9,9800	7,7844
C0840 CONCRETO P/IBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,02520000	315,0200	7,9385
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,21600000	45,4200	9,8107
C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	0,12000000	99,4000	11,9280
C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	0,60000000	32,2000	19,3200
TOTAL SERVIÇO:					143,6696
VALOR:					143,67

1.14.3.8. C2095 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	18,6300	4,6575
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,10000000	22,7200	2,2720
TOTAL MAO DE OBRA:					6,9295
VALOR:					6,93

1.14.3.9. C2096 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	18,6300	7,4520
I2320 ENCANADOR	SEINFRA	H	0,15000000	22,7200	3,4080
TOTAL MAO DE OBRA:					10,8600
VALOR:					10,86

1.14.3.10. C1238 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") (M)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	23,1700	3,4755
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	17,1400	1,7140
TOTAL MAO DE OBRA:					5,1895

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00200000	46,1025	0,0920
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,03600000	0,7513	0,0270
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,00300000	0,3825	0,0011
TOTAL MATERIAL:					0,0373
VALOR:					5,23

1.14.3.11. C1239 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	23,1700	4,6340

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022 BDI : 20,34%		
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FONTE	VERSÃO	HORA
	CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	71,07%
	LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%		
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC	REF. 05/2021 04/2022		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 349

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	17,1400	2,5710
TOTAL MAO DE OBRA:						7,2050

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00050000	46,1025	0,0231
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,07300000	0,7513	0,0548
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,06000000	0,3825	0,0230
TOTAL MATERIAL:						0,1009
VALOR:						7,31

1.14.3.12. C4762 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	18,6300	2,7945
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	23,1700	3,4755
TOTAL MAO DE OBRA:						6,2700

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	1,1953	1,1953
TOTAL MATERIAL:						1,1953
VALOR:						7,47

1.14.3.13. C4761 - CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" (UN)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	18,6300	2,7945
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	23,1700	3,4755
TOTAL MAO DE OBRA:						6,2700

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	2,3700	2,3700
TOTAL MATERIAL:						2,3700
VALOR:						8,64

1.14.4.1. C0540 - CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	18,6300	2,0493
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	23,1700	2,5487
TOTAL MAO DE OBRA:						4,5980

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,3387	1,3655
TOTAL MATERIAL:						1,3655
VALOR:						5,96





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
CNPJ:	07.266.893/0001-60
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC

DATA : 06/07/2022 BDI : 20,34%

FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	05/2021
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022

COMPOSIÇÕES PROPRIAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 3504

1.14.4.2. C0534 - CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	18,6300	2,2356
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	23,1700	2,7804
TOTAL MAO DE OBRA:						5,0160
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0357	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	1,9670	2,0063
TOTAL MATERIAL:						2,0063
VALOR:						7,02

1.14.4.3. C0537 - CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 (M)


MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	18,6300	2,4219
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,13000000	23,1700	3,0121
TOTAL MAO DE OBRA:						5,4340
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0358	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1,02000000	2,2266	2,2711
TOTAL MATERIAL:						2,2711
VALOR:						7,71

1.14.4.4. C0524 - CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	18,6300	2,6082
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	23,1700	3,2438
TOTAL MAO DE OBRA:						5,8520
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	3,8863	3,9640
TOTAL MATERIAL:						3,9640
VALOR:						9,82

1.14.4.5. C0527 - CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	18,6300	2,9808
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	23,1700	3,7072
TOTAL MAO DE OBRA:						6,6880
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	6,0855	6,2072
TOTAL MATERIAL:						6,2072

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																									
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022		BDI : 20,34%																				
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,78%</td> <td>71,07%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,51%</td> <td>70,80%</td> <td>04/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	05/2021	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																				
	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	05/2021																				
	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022																				
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																					
CNPJ:	07.266.893/0001-60																								
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO																								
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE																								
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC																								

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 32514

VALOR: 12,90

1.14.4.6. C0532 - CABO ISOLADO PVC 750V 35MM2 (M)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	18,6300	3,9123
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	23,1700	4,8657
TOTAL MAO DE OBRA:					8,7780

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0349 CABO ISOLADO EM PVC 35MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	12,6423	12,8951
TOTAL MATERIAL:					12,8951

VALOR: 21,67

1.14.5.1. C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	18,6300	3,9123
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	23,1700	4,8657
TOTAL MAO DE OBRA:					8,7780

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	5,1908	5,1908
TOTAL MATERIAL:					5,1908

VALOR: 13,97

1.14.5.2. C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	18,6300	6,8931
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	23,1700	8,5729
TOTAL MAO DE OBRA:					15,4660

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1263 INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	9,1659	9,1659
TOTAL MATERIAL:					9,1659


VALOR: 24,63

1.14.5.3. C1489 - INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	18,6300	9,8739
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	23,1700	12,2801
TOTAL MAO DE OBRA:					22,1540

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1267 INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	12,7380	12,7380



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022		BDI : 20,34%
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FONTES	VERSÃO	HORA MES REF.
	CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
	OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51% 70,80% 04/2022
	LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%		
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> COMISSÃO DE LICITAÇÃO Folha Nº <u>252</u> </div>		

TOTAL MATERIAL:	12,7380
-----------------	---------

VALOR:	34,89
--------	-------

1.14.5.4. C4834 - ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA (UN)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	18,6300	22,3560
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	23,1700	27,8040
TOTAL MAO DE OBRA:					50,1600	

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19451	ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE PARA UMA LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W	SEINFRA	UN	1,00000000	24,5880	24,5880
19452	LÂMPADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA ATÉ 15W	SEINFRA	UN	1,00000000	7,7725	7,7725
TOTAL MATERIAL:					32,3605	
VALOR:					82,52	

1.14.5.5. 91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	5,56	5,56
91994	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	17,74	17,74
TOTAL SERVIÇO:					23,30	
VALOR:					23,30	

1.14.5.6. 91997 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91946	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	5,56	5,56
91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	19,06	19,06
TOTAL SERVIÇO:					24,62	
VALOR:					24,62	

1.14.5.7. 97590 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	SINAPI	UN	1,00000000	13,60	13,59
00003803	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	1,00000000	63,46	63,46
TOTAL MATERIAL:					77,05	



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
CNPJ:	07.266.893/0001-60
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC

DATA : 06/07/2022		BDI : 20,34%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 3033d

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22310000	18,96	4,22
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53550000	23,32	12,48
TOTAL SERVICOS:					16,70	
VALOR:					93,75	

1.14.5.8. 91936 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00012001	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000	3,63	3,62
TOTAL MATERIAL:					3,62	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	18,96	2,71
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14300000	23,32	3,33
TOTAL SERVICOS:					6,04	
VALOR:					9,66	

1.14.5.9. C0670 - CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR, C/INTERRUPTOR PULSADOR (UN)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	18,6300	3,9123
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	23,1700	4,8657
TOTAL MAO DE OBRA:					8,7780	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10456	CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR	SEINFRA	UN	1,00000000	99,7112	99,7112
11269	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA	SEINFRA	UN	1,00000000	7,4652	7,4652
TOTAL MATERIAL:					107,1764	
VALOR:					115,95	

1.14.5.10. 101632 - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	2,29	0,04
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	36,37	36,36
TOTAL MATERIAL:					36,40	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	18,96	0,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	23,32	0,39
TOTAL SERVICOS:					0,70	
VALOR:					37,10	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022		BDI : 20,34%
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FONTE	VERSÃO	HORA
	CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	71,07%
	LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC	0,00%		
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> COMISSÃO DE LICITAÇÃO Folha N° 3054 </div>		

1.14.5.11. C4793 - TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75000000	18,6300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,75000000	23,1700
TOTAL MAO DE OBRA:					31,3500

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9412	PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	9,0088
I2107	TOMADA 2POLOS E TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	5,7509
TOTAL MATERIAL:					14,7597

VALOR: 46,11

1.14.6.1. C1949 - PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	18,6300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	23,1700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	17,1400
TOTAL MAO DE OBRA:					168,2500

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0363	CABO LOGICO/VIDEO COAXIAL 75 (OHMS)	SEINFRA	M	4,00000000	0,9699
I0419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,2021
I0428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	0,33000000	6,9734
I0957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,3797
I1075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,3905
I1409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,6010
TOTAL MATERIAL:					17,1361

VALOR: 185,39

1.14.6.2. C4568 - ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	18,6300
TOTAL MAO DE OBRA:					4,6575

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8448	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	1,00000000	23,8367
TOTAL MATERIAL:					23,8367


VALOR: 28,49

1.14.6.3. C0543 - CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS) (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	18,6300
TOTAL MAO DE OBRA:					4,6575

Página: 68



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022		BDI : 20,34%			
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022	
	LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Folha Nº 3158					

12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,25000000	23,1700	5,7925
TOTAL MAO DE OBRA:					10,4500	

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0361	SEINFRA	M	1,02000000	1,2704	1,2958
TOTAL MATERIAL:					1,2958
VALOR:					11,75

1.14.6.4. C0630 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 500X500X150mm (UN)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	SEINFRA	H	2,00000000	18,6300	37,2600
I2312	SEINFRA	H	2,00000000	23,1700	46,3400
TOTAL MAO DE OBRA:					83,6000

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0432	SEINFRA	UN	1,00000000	84,8423	84,8423
TOTAL MATERIAL:					84,8423
VALOR:					168,44

1.15.1. C1357 - EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L (UN)

MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	SEINFRA	H	0,50000000	22,7200	11,3600
TOTAL MAO DE OBRA:					11,3600

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1146	SEINFRA	UN	1,00000000	146,4147	146,4147
I1566	SEINFRA	UN	2,00000000	0,4918	0,9836
TOTAL MATERIAL:					147,3983
VALOR:					158,76

1.15.2. C4649 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)


MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	SEINFRA	H	0,80000000	18,6300	14,9040
I2395	SEINFRA	H	1,50000000	23,1700	34,7550
TOTAL MAO DE OBRA:					49,6590

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2084	SEINFRA	L	0,03000000	11,2012	0,3360
TOTAL MATERIAL:					0,3360
VALOR:					50,00

1.15.3. 97599 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2022.06.20.1
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
CNPJ:	07.266.893/0001-60
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC

DATA : 06/07/2022 BDI : 20,34%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022

COMPOSIÇÕES PROPRIAS 0,00% 0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha N° 32568

00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	1,00000000	16,99	16,98
					TOTAL MATERIAL:	16,98

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07480000	1,41	
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17950000	4,18	
					TOTAL SERVIÇO:	5,59
					VALOR:	22,57

1.15.4. C4850 - PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,40000000	6,8560	
					TOTAL MAO DE OBRA:	6,8560

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	0,4918	1,9672	
I9150	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	SEINFRA	UN	0,03380000	1,0458	
					TOTAL MATERIAL:	3,0130
					VALOR:	9,87

1.16.1. C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I7350	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	1.873,9813	
					TOTAL MATERIAL:	1.873,9813
					VALOR:	1.873,98

1.16.2. C3861 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I7351	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,50 TR (FORN. E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00000000	2.464,0318	
					TOTAL MATERIAL:	2.464,0318
					VALOR:	2.464,03

1.16.3. C4558 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	2,0493	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	2,5487	
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,5980
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	SEINFRA	M	1,00000000	2,6979	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA :	06/07/2022	BDI : 20,34%			
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	
	OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022	
	LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC						

TOTAL MATERIAL:	2,6979
-----------------	--------

VALOR:	7,30
--------	------

1.16.4. C4776 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	18,6300	4,6575
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	22,7200	5,6800
TOTAL MAO DE OBRA:					10,3375	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	2,0490	3,0735
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,02190000	38,3573	0,8400
I1596	PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	UN	0,00030000	32,1556	0,0096
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00210000	56,5046	0,1187
I9077	TUBO COBRE DE 1/4", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,80000000	9,3161	16,7690
TOTAL MATERIAL:					20,8108	

VALOR:	31,15
--------	-------

1.16.5. C4778 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33000000	18,6300	6,1479
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,33000000	22,7200	7,4976
TOTAL MAO DE OBRA:					13,6455	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,50000000	2,0490	3,0735
I1503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,04390000	38,3573	1,6839
I1596	PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	UN	0,00060000	32,1556	0,0193
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00420000	56,5046	0,2373
I9082	TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,10000000	19,4382	21,3820
TOTAL MATERIAL:					26,3960	

VALOR:	40,04
--------	-------


1.16.6. CP0015JN - PONTO DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO, INCLUSIVE CAIXA (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00039715	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4", E= 10 MM	SINAPI	M	3,00000000	1,32	3,96
TOTAL MATERIAL:					3,96	

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00000000	15,21	15,21



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2022.06.20.1
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
CNPJ:	07.266.893/0001-60
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC

DATA : 06/07/2022 BDI : 20,34%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha N° 82388


CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	3,00000000	5,23	15,69
C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	3,00000000	6,93	20,79
C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	5,00000000	19,84	99,20
TOTAL SERVIÇO:						150,89
VALOR:						154,85

1.17.1. C0864 - CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL (UN)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10749 MÁQUINA DE SOLDA (CHP)	SEINFRA	H	0,85000000	0,0400	0,0340
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0340

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	2,34000000	18,6300	43,5942
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,50000000	18,6300	65,2050
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	3,50000000	18,6300	65,2050
10121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	2,34000000	23,1700	54,2178
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,50000000	23,1700	81,0950
11328 LADRILHISTA	SEINFRA	H	5,50000000	23,1700	127,4350
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,91000000	23,1700	44,2547
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	12,50000000	17,1400	214,2500
TOTAL MAO DE OBRA:					695,2567

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,59000000	6,8642	4,0499
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,50000000	51,0338	25,5169
10163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	33,50000000	6,4885	217,3648
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,16000000	52,0378	8,3260
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	7,28000000	0,7513	5,4695
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	3,30000000	20,1963	66,6478
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	112,00000000	0,3825	42,8400
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	1,80000000	5,0201	9,0362
11061 ELETRODOS	SEINFRA	KG	0,85000000	12,4238	10,5602
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,10000000	17,0682	18,7750
11332 LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COR	SEINFRA	M2	4,35000000	34,7647	151,2264
11346 LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	2,10000000	1,1543	2,4240
11605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,38000000	50,4737	19,1800
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,45000000	9,4254	4,2414
11846 SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	2,25000000	3,2374	7,2842
12172 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2")	SEINFRA	M	11,00000000	60,1996	662,1956
12173 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3")	SEINFRA	M	10,50000000	81,0106	850,6113
12293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,85000000	15,4221	13,1088
TOTAL MATERIAL:					2.118,8580

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022		BDI : 20,34%	
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
	OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	110,54%	70,09%
	LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> COMISSÃO DE LICITAÇÃO Folha Nº 3259 </div>			

VALOR:	2.814,15
--------	----------

1.17.2. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	17,1400	11,9980
TOTAL MAO DE OBRA:					11,9980
VALOR:					12,00

1.17.3. 00010849 - PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM (UN)

VALOR:	737,65
--------	--------

1.17.4. CP0004JN - TOTEM LUMINOSO EM ACM - PADRÃO SEDUC JUAZEIRO DO NORTE (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0278 BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA	SEINFRA	UN	2,00000000	16,82	33,64
I9124 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	2,00000000	251,34	502,68
00039396 SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO	SINAPI	UN	1,00000000	71,22	71,22
I2163 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 100MM (4')	SEINFRA	M	14,70000000	111,57	1.640,08
TOTAL MATERIAL:					2.247,62



SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,15000000	329,50	49,43
C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,15000000	50,22	7,53
C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	3,36000000	38,72	130,10
C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00000000	221,58	221,58
C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	6,34000000	485,86	3.080,35
C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	0,19500000	18,27	3,56
C2536 TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	SEINFRA	M3	0,19500000	42,85	8,36
TOTAL SERVICO:					3.500,91
VALOR:					5.748,53

1.17.5. CP0005JN - PLACA LUMINOSA EM ACM - PADRÃO SEDUC JUAZEIRO DO NORTE (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0278 BRAÇO METALICO P/ LUMINARIA	SEINFRA	UN	1,00000000	16,82	16,82
I9124 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	1,00000000	251,34	251,34
TOTAL MATERIAL:					268,16

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00000000	221,58	221,58
C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	3,00000000	485,86	1.457,58



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022		BDI : 20,34%
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FONTES	VERSÃO	HORA MES REF.
	CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
	OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51% 70,80% 04/2022
	LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC			

TOTAL SERVIÇO:	1.679,16
----------------	----------

VALOR:	1.947,32
--------	----------

1.17.6. CP0007JN - GUARDA CORPO TELADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO - INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO (M)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	23,17	23,17
I1879 SOLDADOR	SEINFRA	H	1,00000000	23,83	23,83
TOTAL MAO DE OBRA:					47,00

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000555 BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M	SINAPI	M	0,60000000	10,06	6,04
I0468 CANTONEIRA DE FERRO 3/4" x 1/8" (L X E) (0,88KG/M)	SEINFRA	KG	3,50000000	5,58	19,53
I0793 CHUMBADOR TIPO PARABOULT 1/4 X 1 3/4"	SEINFRA	UN	4,00000000	1,02	4,08
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,25000000	17,07	4,27
I2425 SOLVENTE	SEINFRA	L	0,05000000	9,21	0,46
I8253 TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIO 5,0mm (2,61 KG/M2), MALHA 15 x 15 CM	SEINFRA	KG	2,61000000	4,38	11,43
I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	3,50000000	33,64	117,74
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,25000000	15,42	3,86
TOTAL MATERIAL:					167,41
VALOR:					214,41

1.17.7. CP0006JN - GUARDA CORPO TELADO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO - INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO (M)


MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	1,00000000	23,17	23,17
I1879 SOLDADOR	SEINFRA	H	1,00000000	23,83	23,83
TOTAL MAO DE OBRA:					47,00

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000555 BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M	SINAPI	M	1,10000000	10,06	11,07
I0468 CANTONEIRA DE FERRO 3/4" x 1/8" (L X E) (0,88KG/M)	SEINFRA	KG	3,50000000	5,58	19,53
I0793 CHUMBADOR TIPO PARABOULT 1/4 X 1 3/4"	SEINFRA	UN	4,00000000	1,02	4,08
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,25000000	17,07	4,27
I2425 SOLVENTE	SEINFRA	L	0,05000000	9,21	0,46
I8253 TELA DE AÇO ELETROSOLDADA COM FIO 5,0mm (2,61 KG/M2), MALHA 15 x 15 CM	SEINFRA	KG	2,61000000	4,38	11,43
I2170 TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	SEINFRA	M	6,00000000	33,64	201,84
I2293 ZARCÃO	SEINFRA	L	0,25000000	15,42	3,86
TOTAL MATERIAL:					256,54
VALOR:					303,54

1.17.8. C0925 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (M)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022		BDI : 20,34%
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
	OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51% 70,80% 04/2022
	LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%		
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Folha Nº 316/1		

10864	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M	1,00000000	76,9536	76,9536
					TOTAL MATERIAL:	76,9536
					VALOR:	76,95

1.17.9. C4006 - REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM) (M)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
17509	REDE DE GÁS P/ COZINHA	SEINFRA	M	1,00000000	13,4893	
					TOTAL MATERIAL:	13,4893
					VALOR:	13,49

1.17.10. C2947 - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	17,1400	
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,1420

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,60000000	3,6882	
12400	PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA	SEINFRA	M2	0,05000000	52,1266	
					TOTAL MATERIAL:	4,8192

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,05000000	20,2700	
					TOTAL SERVICO:	1,0135
					VALOR:	10,97

17.11. 00011756 - REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA (UN)

VALOR:	24,47
---------------	--------------


1.18.1. 94295 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	202,94	
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	152,35	
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	18,58	
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	11,80	
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	385,67

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	6.786,66	
					TOTAL MAO DE OBRA:	6.786,66

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022		BDI : 20,34%
	EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FONTE	VERSÃO	HORA
	CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
	OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF N: RIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	71,07%
	LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		04/2022
	CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC		0,00%	0,00%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 3162


95423	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	88,90	88,90
TOTAL SERVIÇO:						88,90
VALOR:						7.261,23

1.18.2. 93565 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	123,54	123,54
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	152,35	152,35
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	1,90	1,90
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	MES	1,00000000	11,80	11,80
TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:						289,59

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MES	1,00000000	17.953,81	17.953,81
TOTAL MAO DE OBRA:						17.953,81

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95415	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SINAPI	MES	1,00000000	163,37	163,37
TOTAL SERVIÇO:						163,37
VALOR:						18.406,77


 Francisco de Assis Justo Júnior
 ENGENHEIRO CIVIL - CRATO-CE
 Responsável Técnico





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1			
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA			
CNPJ:	07.266.893/0001-60			
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO			
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE			
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC			
DATA:	06/07/2022	VERSÃO	BDI:	20,34%
FORTE	HORA	MES	DATA REF	
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIA BERNADINO MACHADO	1.621.816,83	13,34 % 223.573,66	20,35 % 325.232,60	20,73 % 345.344,38	25,90 % 423.869,02	19,68 % 303.797,17	100,00 % 1.621.816,83
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	47.806,13	100,00 % 47.806,13					100,00 % 47.806,13
1.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	841,08	100,00 % 841,08					100,00 % 841,08
1.1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA.	6.609,55	100,00 % 6.609,55					100,00 % 6.609,55
1.1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA	5.666,25	100,00 % 5.666,25					100,00 % 5.666,25
1.1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	10.904,89	100,00 % 10.904,89					100,00 % 10.904,89
1.1.5	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	4.685,99	100,00 % 4.685,99					100,00 % 4.685,99
1.1.6	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	635,82	100,00 % 635,82					100,00 % 635,82
1.1.7	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	7.767,18	100,00 % 7.767,18					100,00 % 7.767,18
1.1.8	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	2.905,97	100,00 % 2.905,97					100,00 % 2.905,97
1.1.9	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	1.075,24	100,00 % 1.075,24					100,00 % 1.075,24
1.1.10	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	983,36	100,00 % 983,36					100,00 % 983,36
1.1.11	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	169,32	100,00 % 169,32					100,00 % 169,32
1.1.12	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	5.561,48	100,00 % 5.561,48					100,00 % 5.561,48

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 31631

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA: 06/07/2022	BDI: 20,34%	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
EMPRESA: CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA	SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI 2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
LOCAL: SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE						
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC						




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1.2	INFRAESTRUTURA	193.171,52	75,00 % 144.878,66	25,00 % 48.292,86				100,00 % 193.171,52
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	25.547,02	75,00 % 19.160,27	25,00 % 6.386,75				100,00 % 25.547,02
1.2.2	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAÇO DE 30 A 60 KG	5.428,13	75,00 % 4.071,10	25,00 % 1.357,03				100,00 % 5.428,13
1.2.3	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	4.495,08	75,00 % 3.371,31	25,00 % 1.123,77				100,00 % 4.495,08
1.2.4	ARMADURA CA-60 FINA D=3.40 A 6.40mm	3.502,31	75,00 % 2.626,73	25,00 % 875,58				100,00 % 3.502,31
1.2.5	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	27.164,71	75,00 % 20.373,53	25,00 % 6.791,18				100,00 % 27.164,71
1.2.6	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	16.399,29	75,00 % 12.299,47	25,00 % 4.099,82				100,00 % 16.399,29
1.2.7	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	37.298,11	75,00 % 27.973,58	25,00 % 9.324,53				100,00 % 37.298,11
1.2.8	CONCRETO PMIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	24.260,98	75,00 % 18.195,74	25,00 % 6.065,24				100,00 % 24.260,98
1.2.9	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	10.139,29	75,00 % 7.604,47	25,00 % 2.534,82				100,00 % 10.139,29
1.2.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	8.727,42	75,00 % 6.545,57	25,00 % 2.181,85				100,00 % 8.727,42
1.2.11	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE; MAT. DE AQUISIÇÃO	15.347,70	75,00 % 11.510,78	25,00 % 3.836,92				100,00 % 15.347,70
1.2.12	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	14.861,48	75,00 % 11.146,11	25,00 % 3.715,37				100,00 % 14.861,48
1.3	SUPERESTRUTURA	303.050,54			25,00 % 75.762,63			100,00 % 303.050,54

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 3264

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022	BDI : 20,34%	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
EMPRESA: CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA	SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI 2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
LOCAL: SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE						
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC						




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1.3.1	ARMADURA CA-60 FINA D=3.40 A 6.40mm	10.206,72	75,00 %	75,00 %	25,00 %			100,00 %
			7.655,04	2.551,88				10.206,72
1.3.2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	35.399,64	75,00 %	75,00 %	25,00 %			100,00 %
			26.549,73	8.849,91				35.399,64
1.3.3	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	4.993,85	75,00 %	75,00 %	25,00 %			100,00 %
			3.745,39	1.248,46				4.993,85
1.3.4	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	115.806,14	75,00 %	75,00 %	25,00 %			100,00 %
			86.854,61	28.951,53				115.806,14
1.3.5	CONCRETO P/IVBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	32.065,91	75,00 %	75,00 %	25,00 %			100,00 %
			24.049,43	8.016,48				32.065,91
1.3.6	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	11.364,00	75,00 %	75,00 %	25,00 %			100,00 %
			8.523,00	2.841,00				11.364,00
1.3.7	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	6.701,48	75,00 %	75,00 %	25,00 %			100,00 %
			5.026,11	1.675,37				6.701,48
1.3.8	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m	59.563,36	75,00 %	75,00 %	25,00 %			100,00 %
			44.672,52	14.890,84				59.563,36
1.3.9	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	24.981,28	75,00 %	75,00 %	25,00 %			100,00 %
			18.735,96	6.245,32				24.981,28
1.3.10	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES	1.968,16	75,00 %	75,00 %	25,00 %			100,00 %
			1.476,12	492,04				1.968,16
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.417,51	30,00 %	70,00 %				100,00 %
				725,26	1.692,25			2.417,51
1.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE	1.112,42	30,00 %	70,00 %				100,00 %
				333,73	778,69			1.112,42
1.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE	1.112,42	30,00 %	70,00 %				100,00 %
				333,73	778,69			1.112,42
1.4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE	192,67	30,00 %	70,00 %				100,00 %
				57,80	134,87			192,67

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 3265R

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022	BDI : 20,34%	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
EMPRESA: CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA	SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI 202203 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	202203 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
LOCAL: SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE						
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC						



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1.5	PAREDES E PAINÉIS	97.281,27	70,00 %		68.096,89	30,00 %		100,00 % 97.281,27
1.5.1	PAV. TERREO	57.415,86	70,00 %		40.191,10	30,00 %		100,00 % 57.415,86
1.5.2	PAV. SUPERIOR	31.550,26	70,00 %		22.085,18	30,00 %		100,00 % 31.550,26
1.5.3	PLATIBANDA	8.315,15	70,00 %		5.820,61	30,00 %		100,00 % 8.315,15
1.6	REVESTIMENTO	248.903,86	40,00 %		99.561,54	60,00 %		100,00 % 248.903,86
1.6.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. =	17.998,71	40,00 %		7.199,48	60,00 %		100,00 % 17.998,71
1.6.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO	142.126,03	40,00 %		56.850,41	60,00 %		100,00 % 142.126,03
1.6.3	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/	81.029,47	40,00 %		32.411,79	60,00 %		100,00 % 81.029,47
1.6.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM	7.749,65	40,00 %		3.099,86	60,00 %		100,00 % 7.749,65
1.7	PISOS	104.957,87	30,00 %		31.487,37	40,00 %	30,00 %	100,00 % 104.957,87
1.7.1	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/	2.168,97	30,00 %		650,69	40,00 %	30,00 %	100,00 % 2.168,97
1.7.2	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE	913,62	30,00 %		274,09	40,00 %	30,00 %	100,00 % 913,62
1.7.3	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	22.928,40	30,00 %		6.878,52	40,00 %	30,00 %	100,00 % 22.928,40
1.7.4	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	4.447,34	30,00 %		1.334,20	40,00 %	30,00 %	100,00 % 4.447,34

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 23/06

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022	BDI: 20,34%	HORA	MES	DATA REF.
EMPRESA: CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	VERSÃO	SEINFRA	2022/03	SEM DESONERAÇÃO	112,76%
CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI	2022/03	SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%
OBRA: CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
LOCAL: SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE					
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC					




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1.7.5	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	55.733,36	30,00 %		16.720,01	22.293,34	16.720,01	55.733,36
1.7.6	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/	8.616,08	30,00 %		2.584,82	3.446,43	2.584,83	8.616,08
1.7.7	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM	871,69	30,00 %		261,51	348,68	261,50	871,69
1.7.8	PISO INTERTRAVADO TIPO TJOJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA -	1.589,65	30,00 %		476,90	635,86	476,89	1.589,65
1.7.9	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	245,50	30,00 %		73,65	98,20	73,65	245,50
1.7.10	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	1.149,59	30,00 %		344,88	459,84	344,87	1.149,59
1.7.11	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM	2.745,48	30,00 %		823,64	1.098,19	823,65	2.745,48
1.7.12	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BARRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO	3.548,19	30,00 %		1.064,46	1.419,28	1.064,45	3.548,19
1.8	PINTURA	47.725,75				50,00 %	23.862,89	47.725,75
1.8.1	INTERNA	31.004,97				50,00 %	15.502,50	31.004,97
1.8.2	EXTERNA	6.332,66				50,00 %	3.166,33	6.332,66
1.8.3	ESQUADRIAS	10.388,12				50,00 %	5.194,06	10.388,12
1.9	ESQUADRIAS	84.447,76				30,00 %	25.334,32	84.447,76
1.9.1	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (SI/ACCESSÓRIOS)	17.919,21				30,00 %	5.375,76	17.919,21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 20674

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022	BDI : 20,34%	VERSÃO	HORA	DATA REF.
EMPRESA: CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	027 SEM DESONERAÇÃO	71,07%	05/2021
CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI 2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	70,80%	04/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
LOCAL: SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE					
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC					




COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 20688

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1.9.2	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	13.471,20				30,00 % 4.041,36	70,00 % 9.429,84	100,00 % 13.471,20
1.9.3	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	3.128,27				30,00 % 938,48	70,00 % 2.189,79	100,00 % 3.128,27
1.9.4	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	5.536,80				30,00 % 1.661,04	70,00 % 3.875,76	100,00 % 5.536,80
1.9.5	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	3.013,20				30,00 % 903,96	70,00 % 2.109,24	100,00 % 3.013,20
1.9.6	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.	2.975,69				30,00 % 892,71	70,00 % 2.082,98	100,00 % 2.975,69
1.9.7	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS.	23.712,28				30,00 % 7.113,68	70,00 % 16.598,60	100,00 % 23.712,28
1.9.8	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA	1.048,41				30,00 % 314,52	70,00 % 733,89	100,00 % 1.048,41
1.9.9	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA.	6.685,66				30,00 % 2.005,70	70,00 % 4.679,96	100,00 % 6.685,66
1.9.10	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	6.957,04				30,00 % 2.087,11	70,00 % 4.869,93	100,00 % 6.957,04
1.10	LOUÇAS E METAIS	24.555,57					100,00 % 24.555,57	100,00 % 24.555,57
1.10.1	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	10.367,20					100,00 % 10.367,20	100,00 % 10.367,20
1.10.2	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	850,98					100,00 % 850,98	100,00 % 850,98
1.10.3	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	1.068,96					100,00 % 1.068,96	100,00 % 1.068,96
1.10.4	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	44,56					100,00 % 44,56	100,00 % 44,56

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA: 06/07/2022	VERSÃO:	HORA:	BDI: 20,34%
EMPRESA: CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA	FONTE:	SEINFRA: 027 SEM DESONERAÇÃO	MES: 112,76%	DATA REF.: 05/2021
CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI:	202203 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%
OBRA: CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
LOCAL: SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE				
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC				




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1.10.5	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWCS	1.774,52					100,00 % 1.774,52	100,00 % 1.774,52
1.10.6	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	8.898,08					100,00 % 8.898,08	100,00 % 8.898,08
1.10.7	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE	175,06					100,00 % 175,06	100,00 % 175,06
1.10.8	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	575,00					100,00 % 575,00	100,00 % 575,00
1.10.9	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	683,97					100,00 % 683,97	100,00 % 683,97
1.10.10	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE	117,24					100,00 % 117,24	100,00 % 117,24
1.11	SISTEMA DE COBERTA	78.532,63				50,00 % 39.266,33	50,00 % 39.266,30	100,00 % 78.532,63
1.11.1	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (24.803,93				50,00 % 12.401,97	50,00 % 12.401,96	100,00 % 24.803,93
1.11.2	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E	21.663,94				50,00 % 10.831,97	50,00 % 10.831,97	100,00 % 21.663,94
1.11.3	RUFO DE FIBROCIMENTO C/VEDAÇÃO ELÁSTICA	11.605,97				50,00 % 5.802,99	50,00 % 5.802,98	100,00 % 11.605,97
1.11.4	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	3.142,05				50,00 % 1.571,03	50,00 % 1.571,02	100,00 % 3.142,05
1.11.5	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	3.888,14				50,00 % 1.944,07	50,00 % 1.944,07	100,00 % 3.888,14
1.11.6	LANTERNIM DUPLO VÃO DE 20m	4.035,72				50,00 % 2.017,86	50,00 % 2.017,86	100,00 % 4.035,72
1.11.7	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP. = 6mm	9.392,88				50,00 % 4.696,44	50,00 % 4.696,44	100,00 % 9.392,88

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 32698

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA: 06/07/2022	BDI: 20,34%	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
EMPRESA: CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA	SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI 2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	COMPOSIÇÕES PROPRIAS					
LOCAL: SITO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE						
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC						



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1.12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA/PLUVIAL	26.804,22		70,00 % 18,762,96	30,00 % 8,041,26			100,00 % 26.804,22
1.12.1	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU	319,14		70,00 % 223,40	30,00 % 95,74			100,00 % 319,14
1.12.2	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU	297,24		70,00 % 208,07	30,00 % 89,17			100,00 % 297,24
1.12.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA	112,48		70,00 % 78,74	30,00 % 33,74			100,00 % 112,48
1.12.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA	89,83		70,00 % 62,88	30,00 % 26,95			100,00 % 89,83
1.12.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA	54,76		70,00 % 38,33	30,00 % 16,43			100,00 % 54,76
1.12.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA	207,12		70,00 % 144,98	30,00 % 62,14			100,00 % 207,12
1.12.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA	960,99		70,00 % 672,69	30,00 % 288,30			100,00 % 960,99
1.12.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA	140,14		70,00 % 98,10	30,00 % 42,04			100,00 % 140,14
1.12.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA	146,40		70,00 % 102,48	30,00 % 43,92			100,00 % 146,40
1.12.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA	674,70		70,00 % 472,29	30,00 % 202,41			100,00 % 674,70
1.12.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,	30,30		70,00 % 21,21	30,00 % 9,09			100,00 % 30,30
1.12.12	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	534,56		70,00 % 374,19	30,00 % 160,37			100,00 % 534,56
1.12.13	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS	92,16		70,00 % 64,51	30,00 % 27,65			100,00 % 92,16

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 33/34

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA: 06/07/2022	BDI: 20,34%
EMPRESA: CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	VERSÃO: 027 SEM DESONERAÇÃO	HORA: 112,76%
CNPJ: 07.266.893/0001-60	SEINFRA: 2022/03 SEM DESONERAÇÃO	MES: 71,07%
OBRA: CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI: 2022/03 SEM DESONERAÇÃO	DATA REF: 05/2021
LOCAL: SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC		




ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1.12.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,	526,95		70,00 % 368,87	30,00 % 158,08			100,00 % 526,95
1.12.15	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")-C/ANÉIS	522,06		70,00 % 365,44	30,00 % 156,62			100,00 % 522,06
1.12.16	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-C/ANÉIS	205,80		70,00 % 144,06	30,00 % 61,74			100,00 % 205,80
1.12.17	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS	1.916,64		70,00 % 1.341,65	30,00 % 574,99			100,00 % 1.916,64
1.12.18	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E	149,38		70,00 % 104,57	30,00 % 44,81			100,00 % 149,38
1.12.19	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	56,80		70,00 % 39,76	30,00 % 17,04			100,00 % 56,80
1.12.20	TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM	43,11		70,00 % 30,18	30,00 % 12,93			100,00 % 43,11
1.12.21	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 100MM	18,12		70,00 % 12,68	30,00 % 5,44			100,00 % 18,12
1.12.22	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	139,38		70,00 % 97,57	30,00 % 41,81			100,00 % 139,38
1.12.23	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")-JUNTAS C/ANÉIS	33,60		70,00 % 23,52	30,00 % 10,08			100,00 % 33,60
1.12.24	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS	103,11		70,00 % 72,18	30,00 % 30,93			100,00 % 103,11
1.12.25	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANÉIS	81,02		70,00 % 56,71	30,00 % 24,31			100,00 % 81,02
1.12.26	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")-JUNTAS C/ANÉIS	361,02		70,00 % 252,71	30,00 % 108,31			100,00 % 361,02
1.12.27	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	82,52		70,00 % 57,76	30,00 % 24,76			100,00 % 82,52

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 37/42

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022	VERSÃO	BDI : 20,34%
EMPRESA: CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07%	HORA 05/2021	DATA REF. 05/2021
CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI 2022/03 SEM DESONERAÇÃO 112,51% 70,80%		DATA REF. 04/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
LOCAL: SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE			
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC			




COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 3022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1.12.28	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =	3.575,66	70,00 %	2.502,96	1.072,70			100,00 % 3.575,66
1.12.29	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO	3.679,29	70,00 %	2.575,50	1.103,79			100,00 % 3.679,29
1.12.30	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	927,05	70,00 %	648,94	278,11			100,00 % 927,05
1.12.31	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	1.448,41	70,00 %	1.013,89	434,52			100,00 % 1.448,41
1.12.32	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	1.392,11	70,00 %	974,48	417,63			100,00 % 1.392,11
1.12.33	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	7.882,37	70,00 %	5.517,66	2.364,71			100,00 % 7.882,37
1.13	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	12.249,58			50,00 %	6.124,80	6.124,78	100,00 % 12.249,58
1.13.1	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	4.750,21			50,00 %	2.375,11	2.375,10	100,00 % 4.750,21
1.13.2	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	749,58			50,00 %	374,79	374,79	100,00 % 749,58
1.13.3	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	898,36			50,00 %	449,18	449,18	100,00 % 898,36
1.13.4	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	1.465,68			50,00 %	732,84	732,84	100,00 % 1.465,68
1.13.5	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	834,00			50,00 %	417,00	417,00	100,00 % 834,00
1.13.6	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	264,41			50,00 %	132,21	132,20	100,00 % 264,41
1.13.7	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	629,00			50,00 %	314,50	314,50	100,00 % 629,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022	BDI : 20,34%	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
EMPRESA: CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI 202203 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	202203 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
LOCAL: SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE						
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC						



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	Total parcela
1.13.8	ENCHIMENTO DE RASGO CIARGAMASSA DIAM. = 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	178,02			50,00 % 89,01	50,00 % 89,01		100,00 % 178,02
1.13.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	228,92			50,00 % 114,46	50,00 % 114,46		100,00 % 228,92
1.13.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	1.083,76			50,00 % 541,88	50,00 % 541,88		100,00 % 1.083,76
1.13.11	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	334,08			50,00 % 167,04	50,00 % 167,04		100,00 % 334,08
1.13.12	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM -	150,60			50,00 % 75,30	50,00 % 75,30		100,00 % 150,60
1.13.13	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM -	243,92			50,00 % 121,96	50,00 % 121,96		100,00 % 243,92
1.13.14	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM -	439,04			50,00 % 219,52	50,00 % 219,52		100,00 % 439,04
1.14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	98.622,87			25,00 % 24.655,76	50,00 % 49.311,49	25,00 % 24.655,62	100,00 % 98.622,87
1.14.1	ENTRADA DE ENERGIA	1.925,45			25,00 % 481,36	50,00 % 962,73	25,00 % 481,36	100,00 % 1.925,45
1.14.2	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	3.098,60			25,00 % 774,66	50,00 % 1.549,30	25,00 % 774,64	100,00 % 3.098,60
1.14.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	22.373,20			25,00 % 5.593,31	50,00 % 11.186,62	25,00 % 5.593,27	100,00 % 22.373,20
1.14.4	CONDUTORES- CABOS E FIOS	38.463,15			25,00 % 9.615,80	50,00 % 19.231,59	25,00 % 9.615,76	100,00 % 38.463,15
1.14.5	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	19.560,39			25,00 % 4.890,10	50,00 % 9.780,21	25,00 % 4.890,08	100,00 % 19.560,39
1.14.6	PONTOS LÓGICOS	13.202,08			25,00 % 3.300,53	50,00 % 6.601,04	25,00 % 3.300,51	100,00 % 13.202,08

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Ata Nº 00332

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO




LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA: 06/07/2022	VERSÃO	HORA	MES	BDI: 20,34%
EMPRESA: CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA	SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07%	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CNPJ: 07.266.893/0001-60	SINAPI 2022/03 SEM DESONERAÇÃO 112,51% 70,80%	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
OBRA: CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
LOCAL: SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE					
CLIENTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC					

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 8748

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1.15	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	1.980,92					100,00 %	100,00 %
1.15.1	EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L	1.146,30					1.980,92	1.980,92
1.15.2	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	361,02					100,00 %	100,00 %
1.15.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -	461,72					1.146,30	1.146,30
1.15.4	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA	11,88					100,00 %	100,00 %
1.16	CLIMATIZAÇÃO	63.241,76				30,00 %	11,88	11,88
1.16.1	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO)	4.510,30				18.972,54	70,00 %	100,00 %
1.16.2	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO)	47.443,36				30,00 %	44.269,22	63.241,76
1.16.3	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	737,52				1.353,09	70,00 %	100,00 %
1.16.4	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA	3.149,16				30,00 %	3.157,21	4.510,30
1.16.5	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA	4.047,12				14.233,01	70,00 %	100,00 %
1.16.6	PONTO DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO, INCLUSIVE CAIXA	3.354,30				30,00 %	516,26	100,00 %
1.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	31.622,72				221,26	70,00 %	737,52
1.17.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	3.386,55				944,75	70,00 %	100,00 %
						30,00 %	2.204,41	3.149,16
						1.214,14	70,00 %	100,00 %
						30,00 %	2.832,98	4.047,12
						1.006,29	70,00 %	100,00 %
						25,00 %	2.348,01	3.354,30
						7.905,69	75,00 %	100,00 %
						25,00 %	23.717,03	31.622,72
						846,64	75,00 %	100,00 %
							2.539,91	3.386,55


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1			DATA:	06/07/2022	BDI:	20,34%
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA			FORNTE:	VERSÃO	HORA:	MES
CNPJ:	07.266.893/0001-60			SEINFRA:	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO			SINAPI:	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC						



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1.17.2	LIMPEZA GERAL	8.949,05				25,00 %	75,00 %	100,00 %
1.17.3	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM	887,69				2.237,26	6.711,79	8.949,05
1.17.4	TOTEM LUMINOSO EM ACM - PADRÃO SEDUC JUAZEIRO DO NORTE	6.917,78				25,00 %	75,00 %	100,00 %
1.17.5	PLACA LUMINOSA EM ACM - PADRÃO SEDUC JUAZEIRO DO NORTE	2.343,40				221,92	665,77	887,69
1.17.6	GUARDA CORPO TELADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO - INCLUSIVE	5.725,46				25,00 %	75,00 %	100,00 %
1.17.7	GUARDA CORPO TELADO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO -	1.629,15				1.729,45	5.188,33	6.917,78
1.17.8	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	1.220,47				25,00 %	75,00 %	100,00 %
1.17.9	REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)	389,52				585,85	1.757,55	2.343,40
1.17.10	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	26,40				25,00 %	75,00 %	100,00 %
1.17.11	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	147,25				1.431,37	4.294,09	5.725,46
1.18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	154.444,35	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
1.18.1	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	43.690,80	30.888,87	30.888,87	30.888,87	30.888,87	30.888,87	154.444,35
1.18.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	110.753,55	8.738,16	8.738,16	8.738,16	8.738,16	8.738,16	43.690,80
		1.621.816,83	22.150,71	22.150,71	22.150,71	22.150,71	22.150,71	110.753,55
			223.573,66	325.232,60	345.344,38	423.869,02	303.797,17	1.621.816,83
			223.573,66	548.806,26	894.150,64	1.318.019,66	1.621.816,83	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2758


 ASSOCIAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E PROFISSIONAIS DO BRASIL
 Associação de Emp. e Prof. do Brasil
 Associação de Emp. e Prof. do Brasil



COMPOSIÇÃO DO BDI

LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022		BDI : 20,34%			
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022	
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				0,00%	0,00%
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC						

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,71
R	Riscos	1,27
TOTAL		4,98

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
TOTAL		6,65

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha No 3168

BDI = 20,34%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA : 06/07/2022		BDI : 20,34%		
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PROPRIAS				
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Folha Nº 0279				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D

CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
Inscricao de Imposto de Renda
INGRESSO DE 2022



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

LICITAÇÃO:	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	DATA: 06/07/2022	BDI: 20,34%			
EMPRESA:	CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
CNPJ:	07.266.893/0001-60	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
LOCAL:	SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%				
CLIENTE:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE- SEDUC	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Folha Nº 00384				

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,43	6,11
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,91	6,48

Horista = 112,51%
Mensalista = 70,80%

A + B + C + D

CONSTRUTORA JUSTO JÚNIOR LTDA
Engenheiro de Edifícios
R. ...