

**DECLARAÇÃO
CUMPRIMENTO COM TODOS OS TERMOS DO EDITAL**

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DO
JUAZEIRO DO NORTE-CE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIA BERNARDINO MACHADO,
LOCALIZADA NO SÍTIO ESPINHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.**

OK EMPREENDIMIENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.
08.642.026/0001-45, sediada na Rua Joaquim Pimenta N.195 – bairro
Montese, por intermédio de seu Representante Legal pelo Sr. ANTONIO OLIRIO
TEIXEIRA JUNIOR, Carteira de Identidade nº 96014020593. Expedido pelo
Órgão Expedidor SSP-CE, e CPF nº 651.715.433-72, DECLARO, que cumprir
com todos os termos deste Edital, e caso venha a ser vencedora da presente
licitação, instalara Unidade de Apoio para execução dos serviços, com toda a
infraestrutura necessária no Município de Juazeiro do Norte/CE.

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 25 DE JULHO DE 2022.



OK EMPREENDIMIENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.
ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG: 96014020593/CPF: 651.715.433-72
RNP: 0617803188

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TECNICO

À
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DO
JUAZEIRO DO NORTE-CE
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2022.06.20.1

OBEJTO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIA BERNARDINO MACHADO, LOCALIZADA NO SÍTIO ESPINHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n. 08.642.026/0001-45, sediada na Rua Joaquim Pimenta N.195 – bairro Montese, por intermédio de seu Representante Legal pelo Sr. ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR, Carteira de Identidade nº 96014020593. Expedido pelo Órgão Expedidor SSP-CE, e CPF nº 651.715.433-72, DECLARA, que possui em disponibilidade todos os equipamentos e pessoal para a execução do objeto do Processo Licitatorio da CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2022.06.20.1, destinada a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIA BERNARDINO MACHADO, LOCALIZADA NO SÍTIO ESPINHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.**, conforme relação de equipamentos a seguir.

ITEM Nº (1)	EQUIPAMENTO (2)	MODELO/ ANO DE FABRICAÇÃO (3)	QUANTIDADES	LEASING (L); PRÓPRIO (P) ALUGUEL (A) (4)
01	Betoneiras	Menegot	03	PROPRIO
02	caminhão-caçamba	Volvo 270	01	PROPRIO
03	motores elétricos	Moto bambas	03	PROPRIO
04	Currupio	Bosch	01	PROPRIO
05	carrinhos de mão	Paraboni	20	PROPRIO
06	Girico	Paraboni	01	PROPRIO
07	vibradores	Webermt	04	PROPRIO
08	chico	Webermt	01	PROPRIO
09	Furadeiras	Bosch	03	PROPRIO
10	máquinas de corte	Webermt	02	PROPRIO
11	Lixadeiras	Bosch	02	PROPRIO
12	Compactadores	Webermt	04	PROPRIO
13	bomba hidráulica	Webermt	01	PROPRIO
14	Pás	Paraboni	24	PROPRIO
15	enxadas	Paraboni	20	PROPRIO
16	Enxadecos	Paraboni	10	PROPRIO

17	Chibancas	Paraboni	10	PROPRIO
18	alavancas,	Paraboni	12	PROPRIO
19	Cavadeiras	Paraboni	12	PROPRIO
20	retro-escavadeira	Newroland	01	PROPRIO
21	rolo compactador	Cartepila	01	ALUGUEL

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 25 DE JULHO DE 2022.



OK EMPREENDIMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.
ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG: 96014020593/CPF: 651.715.433-72
RNP: 0617803188

TERMO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO

FORTALEZA/CE, 25 DE JULHO DE 2022


À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DO
JUAZEIRO DO NORTE-CE
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIA BERNARDINO MACHADO,
LOCALIZADA NO SÍTIO ESPINHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.


REFERÊNCIA: CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1	INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: OK EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	

NOME	FUNÇÃO	ESPECIALIZAÇÃO	TEMPO DE EXPERIÊNCIA
CARLOS KLEBER ARAUJO PINHO	ENGENHEIRO	ENG. CIVIL	05 Anos
ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR	ENGENHEIRO	ENG. CIVIL	03 Ano

Conforme consta no Edital, comprometemo-nos a e atividades nos serviços
objeto da licitação em referência.

Cientes:


Assinatura
Nome: CARLOS KLEBER ARAUJO PINHO
Cargo: ENG. CIVIL
RNP Nº 061108699-9


Assinatura:
Nome: ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR
Cargo: ENG. CIVIL
RNP Nº 0617803188

TERMO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DO
JUAZEIRO DO NORTE-CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIA BERNARDINO MACHADO,
LOCALIZADA NO SÍTIO ESPINHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.**

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO

NOME	FUNÇÃO	ESPECIALIZAÇÃO	TERMO DE EXPERIÊNCIA
CARLOS KLEBER ARAUJO PINHO	ENGENHEIRO CIVIL	OBRAS DA NATUREZA	05 (ANOS)

Eu **CARLOS KLEBER ARAUJO PINHO**, Eng. Civil CREA/CE Nº 061108699-9, me colo e a toda a nossa equipe técnica ao dispor dessa Prefeitura para conclusão de todos os serviços, que se fizerem necessários.

Conforme consta no Edital, comprometemo-nos a realizar as atividades nos serviços objeto da licitação em referência.

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 25 DE JULHO DE 2022.



OK EMPREENDIMIENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.
CARLOS KLEBER ARAÚJO PINHO
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG: 98001010493/CPF: 656.676.543-34
RNP: 061108699-9 CREA/CE Nº 49578

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

À
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DO
JUAZEIRO DO NORTE-CE
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2022.06.20.1
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIA BERNARDINO MACHADO,
LOCALIZADA NO SÍTIO ESPINHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.**

DECLARAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO

Prezados Senhores,

Eu **CARLOS KLEBER ARAUJO PINHO**, Engenheiro Civil, CREA/CE Nº 061108699-9, **DECLARO** que **AUTORIZO** minha Indicação para a Composição do Quadro Técnico da Empresa **OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita sob. CNPJ Nº 08.642.026/0001-45, com sede à Rua Joaquim Pimenta, nº 195 - Bairro Montese, CEP: 60.410220, Fortaleza-CE, para fins da **HABILITAÇÃO** no Processo da CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2022.06.20.1.

Eu **CARLOS KLEBER ARAUJO PINHO**, Eng. Civil CREA/CE Nº 061108699-9, me colo e a toda a nossa equipe técnica a dispor para a conclusão de todos os serviços, que se fizerem necessários.

Ainda assumo o Compromisso de permanecer integrante como Responsável Técnico da mesma, no caso do objeto Contratual vier a ser adjudicado, tudo para fiel e exata execução contratual.

Atenciosamente,

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 25 DE JULHO DE 2022.



OK EMPREENDIMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.
CARLOS KLEBER ARAÚJO PINHO
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG: 98001010493/CPF: 656.676.543-34
RNP: 061108699-9 CREA/CE Nº 49578

TERMO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DO
JUAZEIRO DO NORTE-CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIA BERNARDINO MACHADO,
LOCALIZADA NO SÍTIO ESPINHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.**

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO

NOME	FUNÇÃO	ESPECIALIZAÇÃO	TERMO DE EXPERIÊNCIA
ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR	ENGENHEIRO CIVIL	OBRAS DA NATUREZA	04 (ANOS)

Eu **ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR**, Eng. Civil CREA/CE Nº 0617803188, me coloco me e toda a nossa equipe técnica ao dispor dessa Secretaria e Prefeitura para conclusão de todos os serviços, que se fizerem necessários.

Conforme consta no Edital, comprometemo-nos a realizar as atividades nos serviços objeto da licitação em referência.

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 25 DE JULHO DE 2022.



OK EMPREENDIMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.
ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG: 96014020593/CPF: 651.715.433-72
RNP: 0617803188

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DO
JUAZEIRO DO NORTE-CE
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1
**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIA BERNARDINO MACHADO,
LOCALIZADA NO SÍTIO ESPINHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.**

DECLARAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO

Prezados Senhores,


Eu **ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR, Eng. Civil CREA/CE Nº 0617803188,**
DECLARO que **AUTORIZO** minha indicação para a Composição do Quadro Técnico da
Empresa **OK EMPREENDEIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita
sob. CNPJ Nº 08.642.026/0001-45, com sede à Rua Joaquim Pimenta, nº 195 - Bairro
Montese, CEP: 60.410220, Fortaleza-CE, para fins da **HABILITAÇÃO** no Processo da
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1.

Eu **ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR, Eng. Civil CREA/CE Nº 0617803188,** me
colo e a toda a nossa equipe técnica a dispor para a conclusão de todos os serviços,
que se fizerem necessários.

Ainda assumo o Compromisso de permanecer integrante como Responsável Técnico
da mesma, no caso do objeto Contratual vier a ser adjudicado, tudo para fiel e exata
execução contratual.

Atenciosamente,

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 25 DE JULHO DE 2022.



OK EMPREENDEIMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.
ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG: 96014020593/CPF: 651.715.433-72
RNP: 0617803188

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DO
JUAZEIRO DO NORTE-CE
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIA BERNARDINO MACHADO,
LOCALIZADA NO SÍTIO ESPINHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.**

OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n.
08.642.026/0001-45, sediada na Rua Joaquim Pimenta N.195 – bairro
Montese, por intermédio de seu Representante Legal pelo Sr. ANTONIO OLIRIO
TEIXEIRA JUNIOR, Carteira de Identidade nº 96014020593. Expedido pelo Órgão
Expedidor SSP-CE, e CPF nº 651.715.433-72, como representante desta Empresa e
responsável técnico, sob as penalidades da lei, que tem **PLENO CONHECIMENTO** das
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do
serviço, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no
futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

Atenciosamente,

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 25 DE JULHO DE 2022.



OK EMPREENDIMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.
ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG: 96014020593/CPF: 651.715.433-72
RNP: 0617803188

DECLARAÇÃO DE MEIO DE COMUNICAÇÃO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DO
JUAZEIRO DO NORTE-CE
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIA BERNARDINO MACHADO,
LOCALIZADA NO SÍTIO ESPINHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e sob a pena da lei que o endereço eletrônico **Email: comercial@okempreendimentos.eng.br** é o nº **Fone: 32571432- 3048-6355**, meios estes através dos quais receberei oficialmente comunicados e notificações por parte do Município de Juazeiro do Norte/CE, relativo ao processo licitatório na Modalidade Ref.: CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1 e respectivos contratos caso logre êxito.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas de Lei.

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 25 DE JULHO DE 2022.



OK EMPREENDEIMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.
ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG: 96014020593/CPF: 651.715.433-72
RNP: 0617803188

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DO
JUAZEIRO DO NORTE-CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1
**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIA BERNARDINO MACHADO,
LOCALIZADA NO SÍTIO ESPINHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, enviamos a seguir dados de nossa empresa e de nosso representante legal.

NOME/RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: OK EMPREENDEMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ Nº: 08.642.026/0001-45.

ENDEREÇO: Rua Joaquim Pimenta, nº 195, Bairro: Montese, CEP nº 60.410-220.

REPRESENTANTE TÉCNICO: ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR

CPF Nº: 651.715.433-72

RG Nº: 96014020593 SSP/CE.

PROFISSÃO: Engenheiro Civil.

CREA/CE: 49578AP-CE – RNP Nº 0611086999.

BANCO: Banco do Brasil, Agência: Nº 1218-1, Conta Corrente: Nº 31678-4.

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 25 DE JULHO DE 2022.



OK EMPREENDEMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.
ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG: 96014020593/CPF: 651.715.433-72
RNP: 0617803188

FICHA DE CREDENCIAMENTO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DO
JUAZEIRO DO NORTE-CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIA BERNARDINO MACHADO,
LOCALIZADA NO SÍTIO ESPINHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO.

NOME DO LICITANTE: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA.

CNPJ: Nº 08.642.026/0001-45.

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Joaquim Pimenta Nº 195- BAIRRO: Montese CIDADE:
Fortaleza CEP: 60.410220

FONE: (85) 3257 – 1432 **FAX:** 3048 – 6355

PESSOA PARA ASSINATURA DO CONTRATO: Sr. ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA
JUNIOR, Carteira de Identidade nº 96014020593. Expedido pelo Órgão Expedidor SSP-
CE, e CPF nº 651.715.433-72.

ENDEREÇO ELETRÔNICO DO LICITANTE:
comercial@okempreendimentos.eng.br

PESSOA P/ CONTATO: Marcelo Carneiro Lima

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 25 DE JULHO DE 2022.



OK EMPREENDIMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.
ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG: 96014020593/CPF: 651.715.433-72
RNP: 0617803188

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DO
JUAZEIRO DO NORTE-CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.06.20.1

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIA BERNARDINO MACHADO, LOCALIZADA NO SÍTIO ESPINHO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Pela presente declaramos, sob as penalidades da lei, que a OK EMPREENDEMENTOS E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., com sede à Rua Joaquim pimenta nº 195 bairro montese, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, inscrita no CNPJ nº 08.642.026/0001-45, por intermédio de seu responsável técnico o(a) Sr. ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR, Carteira de Identidade nº 96014020593. Expedido pelo Órgão Expedidor SSP-CE, e CPF nº 651.715.433-72, tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços objeto da licitação, **DECLINANDO DA VISITA** prevista no Edital, assumindo total responsabilidade por esse fato e que não se utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros de aspectos técnicos ou financeiros com a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/Ce.

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 25 DE JULHO DE 2022.



OK EMPREENDEMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.
ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG: 96014020593/CPF: 651.715.433-72
RNP: 0617803188

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 36314

RESUMO DO ORÇAMENTO				
OBRA:	..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA: 13/07/2022	BDI: 20,34%	
DESCRIÇÃO:	..REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNEs + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	POSTO	VERSÃO	HORA
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	71,07%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				0,00%
				05/2021
				04/2022

1	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	1.531.146,06	100,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	45.441,35	2,97
1.2	INFRAESTRUTURA	182.982,26	11,95
1.3	SUPERESTRUTURA	281.667,97	18,40
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.179,46	0,14
1.5	PAREDES E PAINÉIS	93.377,56	6,10
1.5.1	PAV. TERREO	54.868,75	3,58
1.5.2	PAV. SUPERIOR	30.478,06	1,99
1.5.3	PLATIBANDA	8.029,75	0,52
1.6	REVESTIMENTO	237.308,50	15,50
1.7	PISOS	100.166,60	6,54
1.8	PINTURA	46.614,99	3,04
1.8.1	INTERNA	30.343,72	1,98
1.8.2	EXTERNA	6.133,71	0,40
1.8.3	ESQUADRIAS	10.137,56	0,66
1.9	ESQUADRIAS	76.396,22	4,99
1.10	LOUÇAS E METAIS	22.046,65	1,44
1.11	SISTEMA DE COBERTA	70.873,27	4,63
1.12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA/PLUVIAL	25.021,38	1,63
1.13	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	11.664,35	0,76
1.14	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	94.078,07	6,14
1.14.1	ENTRADA DE ENERGIA	1.735,68	0,11
1.14.2	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	2.874,25	0,19
1.14.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	21.825,00	1,43
1.14.4	CONDUTORES - CABOS E FIOS	36.948,68	2,41
1.14.5	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	17.807,03	1,16
1.14.6	POÇOS LÓGICOS	12.887,43	0,84
1.15	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	1.793,01	0,12
1.16	CLIMATIZAÇÃO	55.619,45	3,63
1.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	29.467,61	1,92
1.18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	154.444,35	10,09
	VALOR BDI TOTAL:	258.778,22	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	1.272.367,84	
	VALOR TOTAL:	1.531.146,06	
	VALOR BDI TOTAL:	258.778,22	
	VALOR ORÇAMENTO:	1.272.367,84	
	VALOR TOTAL:	1.531.146,06	

Vice-Presidente
Engenheiro Civil
CREA 34.683-534/0001-81

Italo Rodrigo Gomes
CNPJ: 34.683.534/0001-81

Italo Rodrigo Gomes
CNPJ: 34.683.534/0001-81
Sócio Administrativo

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES FIRELLI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIA BERNARDINO MACHADO				1.272.357,84	1.521.146,86		
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				37.759,25	45.441,35		
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	105,50	127,08	633,80	762,48
1.1.2	99459	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF. 05/2018	SINAPI	M2	87,00	73,38	88,31	4.816,46	5.918,77
1.1.3	97625	BENEFICIAÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA SEM REAPREVEJAMENTO AF. 12/2017	SINAPI	M3	116,35	39,37	47,38	4.580,70	5.512,86
1.1.4	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	395,36	25,29	30,43	8.082,82	10.904,98
1.1.5	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA CRIEIS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	333,76	11,67	14,04	3.894,98	4.685,99
1.1.6	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	198,24	2,45	2,95	489,79	578,81
1.1.7	C2532	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	SEINFRA	M3	196,24	29,67	35,70	5.822,44	7.005,77
1.1.8	C1690	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	391,64	6,05	7,28	2.389,42	2.851,14
1.1.9	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	SEINFRA	UN	1,00	775,11	823,77	775,11	932,77
1.1.10	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00	754,44	907,89	754,44	907,89
1.1.11	C2849	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00	122,05	146,88	122,05	146,88
1.1.12	C0370	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	SEINFRA	UN	1,00	4.350,33	5.235,19	4.350,33	5.235,19
1.2		INFRAESTRUTURA				4.350,33	5.235,19	182.089,53	182.089,53
1.2.1	C2786	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 1,51 A 3,00m	SEINFRA	M3	234,14	90,87	108,11	21.239,47	25.547,92
1.2.2	C0096	APLICAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 80 KG	SEINFRA	M2	154,78	29,14	35,07	4.510,29	5.428,13
1.2.3	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	7,74	481,13	554,82	3.698,15	4.285,89
1.2.4	C0217	ARMADURA CA-80 FIMA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	394,02	8,69	10,48	2.941,93	3.180,95
1.2.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	2.062,62	9,94	11,86	20.502,44	24.658,94
1.2.6	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	1.150,02	10,83	13,03	12.454,72	14.984,78
1.2.7	C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	489,04	64,64	77,78	30.258,11	36.498,53
1.2.8	C0844	CONCRETO P/UBIR. FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	56,48	335,24	391,39	18.989,56	22.105,71
1.2.9	C1694	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	56,48	149,18	179,52	8.425,69	10.139,28
1.2.10	96557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_08/2018	SINAPI	M2	236,94	28,17	33,80	6.646,43	7.989,37
1.2.11	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLO E MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	186,92	62,11	74,74	11.547,49	13.885,68
1.2.12	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	30,76	387,25	466,03	11.905,25	14.330,42
1.3		SUPERESTRUTURA				387,25	466,03	234.985,08	281.667,97
1.3.1	C0217	ARMADURA CA-60 FIMA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	886,00	8,89	10,48	7.859,34	9.267,56
1.3.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	2.687,90	9,94	11,86	26.717,73	32.147,28
1.3.3	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	390,20	10,83	13,03	3.792,87	4.583,11
1.3.4	C1401	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	822,12	108,53	130,72	90.393,20	108.733,95

DATA: 13/07/2022 BDI: 20,34%
 FONTE: SEINFRA 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 04/2021
 SINAPI 202203 SEM DESONERAÇÃO 112,51% 70,80% 04/2022
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Vicente F. Rodrigues
 Engenheiro Civil
 CRM: 36625 CE

AV. ALTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE
 TEL: (88) 2157-3388 / FAX: (88) 2157-3388 / E-MAIL: italo@italogomes.com.br
 CNPJ: 04.685.534/0001-81

ITALO RODRIGO GOMES
 CNPJ: 04.685.534/0001-81
 Sócio Administrativo

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
OBRA: CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO DESCRIÇÃO: REFORMAR E AMPLIAR COM SALAS DE AULA - BIBLIOTECA - COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES - DIRETORIA - DEPOSITO - SALA DE ARQUIVO - 2 PNEUS - 3 LAVABOS - 2 BANHEIROS FEMININOS - 2 BANHEIROS MASCULINHOS LOCAL: SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE					DATA: 13/07/2022 VERBA: BDI: 20,34% FORMA DE PAGO: SEM DESEMBOLSAMENTO SEM BDI: 112,76% 71,07% 04/2021 COM BDI: 112,51% 70,80% 04/2022 COMPOSIÇÕES PROPRIAS			
1.3.5	C0844	CONCRETO PAVIBR, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADURRIDO	M3	74,86	326,24	391,36	24.278,17	29.217,26
1.3.6	C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	M3	37,33	252,97	304,42	9.443,37	11.364,00
1.3.7	C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	37,33	149,18	179,52	5.588,89	6.701,48
1.3.8	C4453	LAJE PRÉ-FABRICADA TREFILADA P/ PISO - VAO DE 3,81 A 4,80 m	M2	489,04	93,28	112,25	44.778,13	53.894,49
1.3.9	C1807	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM	M2	489,04	41,37	49,76	18.899,25	23.896,39
1.3.10	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA PM/AGULHAES	M2	489,04	3,19	3,84	1.531,33	1.843,25
IMPERMEABILIZAÇÃO							1.811,87	2.179,49
1.4.1	C1461	IMPERMEABILIZAÇÃO DE AREAS SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMASOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUIDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRACO 12:4:1	M2	106,35	7,94	9,43	833,78	1.002,88
1.4.2	C1461	IMPERMEABILIZAÇÃO DE AREAS SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMASOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUIDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRACO 12:4:1	M2	106,35	7,84	9,43	833,78	1.002,88
1.4.3	C1461	IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUIDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRACO 12:4:1 (ÁREA EXTERNA)	M2	18,42	7,84	8,43	144,41	173,70
PAREDES E PAINES							77.889,22	93.377,86
PAV. TERREO							45.597,35	54.899,75
1.5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	M2	564,97	55,18	66,40	31.175,84	37.514,01
1.5.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	M2	564,97	55,18	66,40	31.175,84	37.514,01
1.5.1.2	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	M2	87,87	82,97	111,86	8.169,27	9.830,90
1.5.1.3	C0804	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm CARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	5,25	79,36	95,50	416,84	501,38
1.5.1.4	C3743	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=9 cm	M2	8,28	44,16	53,14	365,84	440,00
1.5.1.5	C4757	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP =5,0CM	M2	18,04	341,07	410,44	5.470,76	6.593,46
PAV. SUPERIOR							25.327,95	30.478,06
1.5.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	M2	439,06	55,18	66,40	24.006,51	28.897,98
1.5.2.2	C0804	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm CARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	16,65	79,36	95,50	1.321,34	1.590,08
PLATIBANDA							8.872,82	8.829,75
1.5.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL	M2	120,93	55,18	66,40	6.672,82	8.029,75
REVESTIMENTO							147.189,88	237.399,50
1.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/REINERAR TRACO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	M2	2.482,14	5,94	7,16	14.565,71	17.532,80
1.6.2	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF. 092014	M2	2.482,14	46,86	56,38	114.897,28	138.276,17
1.6.3	C4447	FORCELAMENTO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	M2	789,77	80,72	97,14	61.328,83	73.804,06
1.6.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERMICA, ACIMA DE 30x30 cm (800 cm²) E PORCELANITOS (RABEPE/PSI)	M2	789,77	8,42	10,13	6.597,26	7.689,47

Medição realizada por:
 Eng.º Italo Rodrigo Gomes
 CREA 356025 CE

AV. ALTON GOMES DE ALENCAR, 2866, SALA 02, BAIRRO PIRAIA, JUAZEIRO DO NORTE - CE
 TEL: (88) 2157-1883 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
 CNPJ: 34.833.534/0001-81

16/07/2022 09:00:00
 09:00:00
 Selo Administrativo

FALTO RODRIGO GOMES
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.7	PIBOS								
1.7.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR - TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	85,46	20,31	24,44	1.735,89	2.088,64
1.7.2	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017	SINAPI	M2	504,76	1,30	1,80	671,13	807,82
1.7.3	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUIDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	39,48	461,13	554,92	16.205,41	21.908,24
1.7.4	C1607	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E-6CM	SEINFRA	M2	85,46	41,37	48,76	3.555,48	4.254,20
1.7.5	C1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	SEINFRA	M2	419,30	106,83	128,66	44.793,82	53.906,21
1.7.6	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	85,46	75,89	91,33	6.485,56	7.806,06
1.7.7	C1423	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900,6m²) E PORCELANATOS (PARADEPEISO)	SEINFRA	M2	85,46	8,42	10,19	719,57	866,71
1.7.8	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO 20X10X9CM 35MPA, COM CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	36,90	32,13	36,67	1.165,90	1.426,82
1.7.9	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	19,18	9,69	11,06	189,68	228,24
1.7.10	C0366	BANDELETA/MEDIO FIO DE CONCRETO P/ VAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	16,42	50,64	61,16	936,47	1.128,84
1.7.11	C4824	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PAV. ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	22,90	94,18	113,94	2.165,72	2.595,48
1.7.12	C4823	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	21,76	120,46	144,96	2.927,21	3.164,33
1.8	PINTURA								
1.8.1	INTERNA								
1.8.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÇOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	386,95	12,02	14,46	4.410,74	5.306,10
1.8.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÇOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	386,95	18,87	22,71	6.924,35	8.333,43
1.8.1.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÇOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	449,40	12,02	14,46	5.401,79	6.498,32
1.8.1.4	C1615	LATEX DUAS DEMÇOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	449,40	18,87	22,71	8.480,18	10.205,87
1.8.2	EXTERNA								
1.8.2.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÇO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	376,38	13,88	16,34	5.097,86	6.153,71
1.8.3	ESQUADRIAS								
1.8.3.1	C1208	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMÇOS	SEINFRA	M2	181,12	16,28	19,80	2.924,64	3.167,95
1.8.3.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÇOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	161,12	18,67	23,67	3.169,23	3.813,71
1.8.3.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÇOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	69,20	36,02	45,75	2.630,96	3.165,90
1.9	ESQUADRIAS								
1.9.1	C1893	PORTA TIPO FICHA EMBUÍDIA (S/ACCESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	65,56	213,88	239,28	13.559,42	16.233,53
1.9.2	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 16 cm	SEINFRA	CJ	40,00	253,02	304,46	10.120,80	12.179,20
1.9.3	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	241,20	7,05	8,46	2.447,76	2.944,26
1.9.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	40,00	110,88	133,41	4.434,40	5.386,40

OBRA: CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO
 DESCRIÇÃO: REFORMAS E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA - BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PISAS + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS
 LOCAL: SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE

DATA: 13/07/2022 BDI: 20,34%
 FONTE: SEINFRA VALORADO: 112.76% 71.07% 04/2021
 SEINFRA 2022/03 SEM DECONTORAÇÃO 112.51% 70.80% 04/2022
 SINAPI COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

EMPENHO Nº 01 AV. ALTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE

EMPENHO Nº 01 AV. ALTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE
 CNPJ: 34.685.534/0001-81

TEL: (88) 2157-1383 / EMAIL: fatorialrodrihogomes@emmail.com

Órgão Administrador

ITALO RODRIGO GOMES
 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES FIBRELI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	COM BDI	
1.9.5	C4588	DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	UN	120,00	19,49	23,45	2.338,80	2.814,00		
1.9.6	94589	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	3,94	565,96	661,08	2.173,28	2.615,35		
1.9.7	94570	JANELA DE ALUMINIO DE CORRETE COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	69,90	292,95	359,54	17.225,46	20.729,35		
1.9.8	C2880	VISOR COM VIDRO TEMPERADO 6+6mm E MOLDEIRA DE MADEIRA	M2	3,00	283,30	316,86	789,90	950,58		
1.9.8	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO CHECHADOURA E DOBRADIÇA, INCLUIS FINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	20,10	244,69	294,22	4.914,25	5.919,92		
1.9.10	C1425	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	30,40	161,00	217,82	5.392,40	6.621,73		
1.10		LOUÇAS E METAIS					18.390,36	22.646,66		
1.10.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA CIGARRA ACOPLADA	UN	16,00	478,04	575,27	7.648,64	9.204,32		
1.10.2	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLONA TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	321,78	397,23	643,56	774,46		
1.10.3	C1451	DUCHA P/VIC CROMADO (INSTALADO)	UN	16,00	50,90	61,25	814,40	980,00		
1.10.4	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	4,00	8,79	10,58	35,16	42,32		
1.10.5	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/UBO INOX PVC'S	M	8,40	150,00	180,51	1.260,00	1.598,49		
1.10.6	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLOUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	16,00	418,97	504,16	6.703,52	8.067,04		
1.10.7	C3059	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.000x500mm) COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	UN	1,00	194,20	161,50	194,20	161,50		
1.10.8	C0985	CUBA DE INOX PARA BANHEIRA COMPLETA	UN	2,00	211,77	254,84	423,54	509,68		
1.10.9	C4068	BANHEIRA DE GRANITO CINZA E-4cm	M2	2,30	222,60	267,88	511,98	616,12		
1.10.10	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	42,88	51,36	85,76	102,72		
1.11		SISTEMA DE COBERTA					83.894,44	70.873,27		
1.11.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E=6mm (CAMADERAMENTO)	M2	207,96	91,86	110,16	19.031,96	22.902,01		
1.11.2	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000) OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	483,27	32,30	38,87	15.619,31	18.726,37		
1.11.3	C2251	RUFO DE FIBROCIMENTO C/ VEDAÇÃO ELÁSTICA	M	129,30	64,96	78,20	8.401,31	10.111,26		
1.11.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	26,21	34,50	113,72	2.476,05	2.890,80		
1.11.5	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 28 DESENVOLVIMENTO 500mm	M	46,80	66,46	79,96	3.110,23	3.749,06		
1.11.6	C1597	LANTERNIM DUPLIO VAO DE 20m	M2	81,12	38,93	48,95	3.156,00	3.800,47		
1.11.7	C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL, ESP. = 6mm	M2	81,12	87,49	105,27	7.096,28	8.539,50		
1.12		INSTALAÇÃO SANITÁRIA/PLUVIAL					20.781,75	25.021,38		
1.12.1	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	9,00	28,31	34,07	254,79	308,63		
1.12.2	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	6,00	36,45	46,27	238,70	277,62		
1.12.3	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SODAVEL, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL, DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	16,00	5,80	6,74	93,04	107,84		

OBRA: CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO
 LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
 DATA: 13/07/2022 BDI: 20,34%
 PREÇO SEM BDI: 027 SEM DESCONTAÇÃO 112,76% 71,07% 04/2021
 SEM BDI: 2022/03 SEM DESCONTAÇÃO 112,51% 70,80% 04/2022
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Vice-Federação Municipal de Engenharia Civil
 Engenharia Civil
 CAVA 345625 CE
 AV. ALTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE
 TEL: (88) 2157-1388 / FAX: (88) 2157-1389 / EMAIL: italo@construcoesefibreli.com.br
 CNPJ: 04.653.534/0001-81
 ITALO RODRIGO GOMES
 CPF: 078.152.10-14
 Selo Administrativo

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES FRIEL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			COTA 03	COTA 04	COTA 05
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI			
OBRA: CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO WACHADO LOCAL: SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE DATA: 13/07/2022 BDI: 20,34% PREÇO: 027 SEM DESONERAÇÃO 112,75% 71,07% 04/2021 SINAPE 2022/03 SEM DESONERAÇÃO 112,51% 70,50% 04/2022 COMPOSIÇÕES PROPRIAS										
1.12.4	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUVA DA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_122014	UN	13,00	5,19	8,25	67,47			81,28
1.12.5	89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUVA DA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_122014	UN	4,00	10,30	12,40	41,20			49,80
1.12.6	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUVA DA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_122014	UN	12,00	13,98	15,75	157,08			188,00
1.12.7	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	103,00	7,25	8,72	746,75			898,16
1.12.8	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUVA DA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_122014	UN	22,00	4,80	5,78	105,80			127,16
1.12.9	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	8,00	14,21	17,10	139,88			139,80
1.12.10	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUVA DA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_122014	UN	38,00	13,13	15,80	572,07			618,20
1.12.11	89827	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUVA DA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_122014	UN	2,00	11,24	13,53	22,48			27,08
1.12.12	61576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PIESGOTO 100X50mm (4"x2")-CANIS	UN	13,00	32,17	38,71	419,21			503,23
1.12.13	61577	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PIESGOTO 100X75mm (4"x3")-CANIS	UN	2,00	35,74	43,01	71,48			85,02
1.12.14	89834	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUVA DA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_122014	UN	15,00	26,18	31,51	382,70			472,65
1.12.15	61756	LUVA SIMPLES PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2")-CANIS	UN	42,00	8,73	11,71	408,86			491,82
1.12.16	61757	LUVA SIMPLES PVC BRANCO PIESGOTO D=75mm (3")-CANIS	UN	12,00	13,35	16,07	180,20			192,34
1.12.17	61754	LUVA SIMPLES PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4")-CANIS	UN	88,00	16,96	20,41	1.482,48			1.798,08
1.12.18	89710	RAJO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UN	14,00	8,07	9,71	112,88			135,94
1.12.19	64822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UN	5,00	8,69	10,46	43,40			52,25
1.12.20	64823	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM	UN	3,00	10,89	13,06	32,25			38,18
1.12.21	64824	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 100MM	UN	1,00	13,56	16,32	43,40			52,25
1.12.22	62360	TÉ PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2") - JUNTA CANIS	UN	6,00	18,33	22,06	108,98			132,36
1.12.23	62361	TÉ PVC BRANCO PIESGOTO D=75mm (3") - JUNTA CANIS	UN	1,00	28,25	34,99	108,98			132,36
1.12.24	62362	TÉ PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4") - JUNTA CANIS	UN	3,00	26,80	32,25	28,25			31,59
1.12.25	62363	TÉ PVC BRANCO PIESGOTO D=100X50mm (4"x2")-JUNTAS CANIS	UN	2,00	31,72	38,17	83,44			76,34
1.12.26	62364	TÉ PVC BRANCO PIESGOTO D=100X75mm (4"x3")-JUNTAS CANIS	UN	6,00	45,89	55,22	275,34			331,32
1.12.27	62365	TÉ PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4") - JUNTA CANIS	UN	2,00	32,27	38,83	84,54			77,68
1.12.28	89063	SIAMBURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES), AF_122020	UN	1,00	2.652,27	3.191,74	2.652,27			3.191,74

Vice-Presidente do Conselho de Administração
Engenheiro Civil
CPF: 346625 CE

AV. ALTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAUA, JUAZEIRO DO NORTE - CE
TEL: (88) 2157-1383 / EMAIL: italo@construcoesefriel.com.br
CEP: 63.034-012
CNPJ: 04.683.534/0001-81

CPF: 029.172.073-13
Sócio Administrador

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES FIBRELL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FUNTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
OBRA: CONSTRUÇÃO E EF. MARIA BERNARDINO MACHADO DESCRIÇÃO: REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNEUS + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS LOCAL: SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE									
						DATA: 13/07/2022 BDI: 20,34% INSCRIÇÃO ESTADUAL: 027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 21,07% 04/2021 CNPJ: 202203 SEM DESONERAÇÃO 112,51% 20,80% 04/2022 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
1.12.28	98064	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTL. 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	2.726,88	3.281,53	2.726,88	3.281,53
1.12.30	C2595	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=40mm (1/2")	SEINFRA	M	80,35	12,57	15,13	746,03	887,97
1.12.31	C2596	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	68,71	18,84	20,27	1.157,08	1.392,75
1.12.32	C2598	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	47,78	26,65	32,07	1.115,44	1.338,88
1.12.33	C2593	TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	212,52	26,59	35,81	8.288,47	7.557,24
1.13 INSTALAÇÃO HIDRAULICA									
1.13.1	C2625	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D=25mm(3/4")	SEINFRA	M	188,92	19,40	23,35	3.659,05	4.844,78
1.13.2	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	20,27	29,40	35,38	985,94	717,15
1.13.3	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	20,98	34,15	41,10	716,47	882,28
1.13.4	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	4,00	285,74	319,79	1.002,96	1.279,16
1.13.5	C2095	RASGO EM ALVENARIA PRTUBULAÇÕES D=16 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	100,00	6,93	8,34	693,00	834,00
1.13.6	C2096	RASGO EM ALVENARIA PRTUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	20,23	10,85	13,07	219,70	264,41
1.13.7	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO CARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	100,00	5,22	6,28	622,00	628,00
1.13.8	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO CARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	SEINFRA	M	20,23	7,29	8,77	147,48	177,42
1.13.9	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	2,00	87,16	104,88	174,32	209,78
1.13.10	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	19,00	44,08	53,05	837,52	1.007,95
1.13.11	C2170	REGISTRO DE PRESSÃO C/CAPILOA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	44,08	76,48	294,20	369,52
1.13.12	94489	REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDAVEL. COM VOLANTE. DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	SINAPI	UN	5,00	22,13	26,83	110,65	133,15
1.13.13	94491	REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDAVEL. COM VOLANTE. DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	SINAPI	UN	4,00	44,55	53,81	176,20	214,44
1.13.14	94492	REGISTRO DE PRESSÃO PVC SOLDAVEL. COM VOLANTE. DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	SINAPI	UN	7,00	46,81	55,13	320,87	386,51
1.14 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS									
1.14.1 ENTRADA DE ENERGIA									
1.14.1.1	101508	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR. CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO), AF_07/2020_P	SINAPI	UN	1,00	1.442,31	1.735,68	1.442,31	1.735,68
1.14.2 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO									
1.14.2.1	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 382X332X95mm, C/ARRANJAMENTO	SEINFRA	UN	3,00	242,83	291,98	727,89	875,54
1.14.2.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/ARRANJAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	189,40	227,92	376,80	455,94
1.14.2.3	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	10,00	18,17	21,87	181,70	218,70
1.14.2.4	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 18A	SEINFRA	UN	20,00	18,17	21,87	363,40	437,40
1.14.2.5	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	4,00	18,17	21,87	72,68	87,46

Vicente Paulo Fialho de Brito AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2566, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE
 CEP: 63.034-012
 Fone: (88) 346025 CE
 E-mail: italo@construcoesefibrell.com.br
 CNPJ: 04.683.534/0001-81

ITALO RODRIGO GOMES
 S/Sócio Administrativo

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.14.2.6	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	4,00	18,17	21,87	72,68	87,48
1.14.2.7	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	2,00	21,98	26,46	43,96	52,90
1.14.2.8	89671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/20/20	UN	4,00	52,99	63,65	211,50	254,50
1.14.2.9	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	2,00	83,19	112,14	166,39	224,28
1.14.2.10	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1,00	148,27	179,63	148,27	179,63
1.14.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						18.138,34	21.425,00
1.14.3.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	12,00	14,82	17,83	177,84	213,96
1.14.3.2	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	27,80	22,37	28,52	617,41	742,98
1.14.3.3	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	80,00	25,84	30,86	1.262,00	1.543,00
1.14.3.4	C1189	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	12,70	30,29	36,45	384,59	462,92
1.14.3.5	91665	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARALELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/20/15	M	793,70	8,52	10,25	6.281,12	7.520,43
1.14.3.6	91667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARALELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/20/15	M	80,10	11,61	13,97	929,96	1.119,00
1.14.3.7	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	4,00	137,10	165,02	546,52	680,08
1.14.3.8	C2095	RASGO EM ALVENARIA / PTUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	428,70	8,93	8,34	2.957,03	3.559,88
1.14.3.9	C2096	RASGO EM ALVENARIA / PTUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	100,00	10,86	13,07	1.086,00	1.307,00
1.14.3.10	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO CARGAMASSA DIAM= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	428,70	5,22	6,28	2.227,37	2.879,88
1.14.3.11	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO CARGAMASSA DIAM= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")	M	100,00	7,29	8,77	729,00	877,00
1.14.3.12	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	82,00	7,31	8,80	672,52	809,80
1.14.3.13	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	33,00	8,33	10,02	274,89	330,66
1.14.4	CONDUTORES - CABOS E FIOS						30.667,98	36.848,88
1.14.4.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM ²	M	2.065,50	5,78	6,96	11.886,57	14.313,24
1.14.4.2	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM ²	M	1.286,70	6,76	8,13	8.698,06	10.480,87
1.14.4.3	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM ²	M	673,30	7,40	8,91	4.982,42	5.998,10
1.14.4.4	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM ²	M	200,70	9,29	11,16	1.864,50	2.243,03
1.14.4.5	C0627	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM ²	M	171,40	12,07	14,55	2.069,80	2.490,44
1.14.4.6	C0532	CABO ISOLADO PVC 750V 35MM ²	M	80,00	19,96	24,02	1.597,60	1.941,20
1.14.5	ILUMINAÇÃO E TOMADAS						14.787,36	17.897,03
1.14.5.1	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	24,00	13,26	15,88	318,72	353,52
1.14.5.2	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	23,42	28,18	93,98	112,72
1.14.5.3	C1489	INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	8,00	33,20	38,95	265,60	318,60

OBRA: CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO
 DESCRIÇÃO: REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRE TARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNEUS + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINOS LOCAL: SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE

DATA: 13/07/2022 BDI: 20,34%
 FONTE SEINFRA 057 SEM DESCONTAÇÃO 112,76% 11,07% 05/2021
 SEINFRA 2022/03 SEM DESCONTAÇÃO 112,51% 10,80% 04/2022
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

Walter Gomes
 Engenheiro Civil

AV. ALTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE, CNPJ: 04.683.534/0001-81

Walter Gomes
 Engenheiro Civil

TEL: (88) 2157-1883 / EMAIL: italo@rodrigo.gomes.com.br

Socio Administrativo

ITALO RODRIGO GOMES
CONSTRUTÕES E LOCAÇÕES EIRELI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
OBRA: CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO DESCRIÇÃO: REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNEIS + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINOS LOCAL: SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE									
						DATA: 13/07/2022	BDI: 20,34%		
						PROPOSTA	VALOR BDI	MARCA	DATA BDI
						SEINFRA	027 SEM DESCONECÇÃO	112,76%	05/2021
						SINAPI	202203 SEM DESCONECÇÃO	112,51%	04/2022
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
1.14.5.4	C4834	ARANDELA COM SOQUE E GRAD. FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM UMA LÂMPADA ELÉTRONICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 18W, COMPLETA	SEINFRA	UN	9,00	78,23	94,14	625,64	753,12
1.14.5.5	91986	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	84,00	22,31	26,85	768,54	912,80
1.14.5.6	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	79,00	23,46	28,23	1.853,34	2.230,17
1.14.5.7	97590	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	113,00	63,54	100,59	9.440,02	11.399,89
1.14.5.8	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" P/CG, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SINAPI	UN	113,00	8,18	11,06	1.037,34	1.246,66
1.14.5.9	C0670	CAMPAINHA TIPO SIRENE ESCOLAR, CINTERUPTOR PULSADOR	SEINFRA	UN	1,00	101,75	122,45	101,75	122,45
1.14.5.10	101632	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	SINAPI	UN	8,00	32,29	39,86	258,32	310,88
1.14.5.11	C4793	TOMADA SIMPLIS DE PISO 2P+T 20A-280V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	SEINFRA	UN	1,00	44,15	53,13	44,15	53,13
POÇOS LÓGICOS									
1.14.6.1	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL, E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	163,12	220,37	2.014,32	2.424,07
1.14.6.2	C4568	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	1,00	25,34	30,46	25,34	30,46
1.14.6.3	C0543	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	M	600,00	11,57	13,82	6.942,90	8.352,00
1.14.6.4	C0630	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARA FUSADA 500X500X150mm	SEINFRA	UN	11,00	157,20	189,17	1.729,20	2.080,67
INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO									
1.15.1	C1357	EXTINTOR DE ÁGUA, PRESSURIZADA CAPACIDADE 10L	SEINFRA	UN	5,00	138,23	167,56	855,38	1.005,20
1.15.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	5,00	49,95	60,11	299,70	360,06
1.15.3	97599	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	17,00	20,32	24,46	346,44	415,05
1.15.4	C4850	PLACA EM AGRILHO ADESVADA, PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M	1,00	8,47	11,40	9,47	11,40
CLIMATIZAÇÃO									
1.16.1	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	1.525,87	1.956,33	3.251,34	3.912,66
1.16.2	C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	16,00	2.137,54	2.572,32	34.200,94	41.157,12
1.16.3	C4539	CABO CONDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 mm²	SEINFRA	M	84,00	6,94	8,35	582,96	701,40
1.16.4	C4776	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXVEL, ISOLADO COM BORRACHA	SEINFRA	M	84,00	28,39	34,16	2.384,76	2.859,44
1.16.5	C4778	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXVEL, ISOLADO COM BORRACHA	SEINFRA	M	84,00	38,54	43,97	3.089,36	3.693,48
1.16.6	CP0015JN	ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	18,00	151,67	182,52	2.730,86	3.295,95
SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
1.17	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFRA	UN	1,00	2.533,39	3.048,88	2.533,39	3.048,88
1.17.2	C1828	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	618,74	12,00	14,44	7.456,88	8.949,05

AV. ALTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE.
 CEP: 63.034-012
 TEL: (85) 2157-1383 / EMAIL: italo@rodrigogomes123@gmail.com
 CNPJ: 04.683.534/0001-81

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERRARINO MACHADO	DATA:	13/07/2022	BDI:	20,34%
DESCRIÇÃO:	REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNEIS + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	PROPOSTA:	SEMPRA	VALOR:	112.726,71 0,17% 04/2021
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	SEMPRA	2022703 SEM DESONERAÇÃO	VALOR:	112.515,70 0,0% 04/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	COMPOSICÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FABR	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.17.3	00010848	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE 38X 50 CM	SINAPI	UN	1,00	638,91	770,07	638,91	770,07
1.17.4	CP0004JN	TOTEM LUMINOSO EM AC. - PADRAO SEDUC JUAZEIRO DO NORTE	PRÓPRIA	UN	1,00	5.287,58	6.363,07	5.287,58	6.363,07
1.17.5	CP0005JN	PLACA LUMINOSA EM ACM. - PADRAO SEDUC JUAZEIRO DO NORTE	PRÓPRIA	UN	1,00	1.834,19	2.207,28	1.834,19	2.207,28
1.17.6	CP0007JN	GUARDA CORPO TELADO EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO - INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	PRÓPRIA	M	22,19	182,24	231,34	4.285,91	5.133,43
1.17.7	CP0008JN	GUARDA CORPO TELADO OCOCORIMAO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO - INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	PRÓPRIA	M	4,46	289,55	324,38	1.292,19	1.446,73
1.17.8	CG925	CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEMPRA	M	13,18	86,78	80,34	879,90	1.088,88
1.17.9	CA006	REDE DE GAS P/ COZINHA (FORN/ MONTAGEM)	SEMPRA	M	24,00	14,88	80,34	280,90	337,92
1.17.10	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEMPRA	M	2,00	11,70	14,88	280,90	337,92
1.17.11	00011756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KGH, 2,8 KPA	SEMPRA	UN	2,00	10,31	12,41	20,62	24,82
1.18		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	SINAPI	UN	5,00	21,22	25,54	106,10	127,70
1.18.1	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	5,00	7.281,23	8.738,16	36.395,15	43.690,80
1.18.2	93955	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	5,00	18.406,77	22.150,71	92.033,85	110.733,65
						VALOR BDI TOTAL:	256.719,22	1.272.367,84	
						VALOR ORÇAMENTO:	1.272.367,84		
						VALOR TOTAL:	1.529.146,88		

O ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR DE (UM MILHÃO, QUINHENTOS E TRINTA E UM MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS, SEIS CENTAVOS)

(Assinatura)
 ITALO RODRIGO GOMES
 CNPJ: 04.683.534/0001-51

EMPRESA: ITALO RODRIGO GOMES
 CNPJ: 04.683.534/0001-51
 SAO PAULO ADMINISTRATIVO

AV. ALTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE.
 CEP: 63.034-012
 TEL: (85) 2157-1383 / EMAIL: italo@italorodrigogomes.com.br / email.com
 CNPJ: 04.683.534/0001-51

ITALO RODRIGO GOMES
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES FIRELLI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA:	CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES FIRELLI	DATA:	12/07/2012
PROPOSTA:	REFORMAR E AMPLIAR COM 08 SALAS DE ALUNOS, 01 BIBLIOTECA + COZINHA, SEGURANÇA, ANFITEATRO + 2 PISIS + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINOS	VALOR PROPOSTADO:	112.785,00
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	VALOR ESTIMADO:	114.510,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	COMPRIMIMENTO:	0,00%
		RENTABILIDADE:	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS					TOTAL PROPOSTA
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	
1	GEOMETRIA E AMPLIAÇÃO DA EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	1.571.146,98	13,00%	20,00%	20,00%	20,00%	27,00%	1.571.146,98
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	46.441,35	100,00%					46.441,35
1.1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	782,48	100,00%					782,48
1.1.2	TAPULITE COM TELHA METÁLICA, AF. 09/2018	6.918,17	100,00%					6.918,17
1.1.3	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REPROVETAMENTO, AF. 12/2017	5.512,88	100,00%					5.512,88
1.1.4	DEMOIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	10.904,88	100,00%					10.904,88
1.1.5	DEMOIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	4.888,98	100,00%					4.888,98
1.1.6	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	578,81	100,00%					578,81
1.1.7	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	7.005,77	100,00%					7.005,77
1.1.8	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GARANTO	2.851,14	100,00%					2.851,14
1.1.9	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	932,77	100,00%					932,77
1.1.10	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	907,89	100,00%					907,89
1.1.11	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	146,88	100,00%					146,88
1.1.12	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	5.226,19	100,00%					5.226,19
1.2	INFRAESTRUTURA	182.882,28	100,00%					182.882,28
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 1,51 A 3,00m	25.547,07	100,00%					25.547,07
1.2.2	APILAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VAJAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	5.428,13	100,00%					5.428,13
1.2.3	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	4.258,08	100,00%					4.258,08

VERIFICADO E VALIDADO
 LUIZ CARLOS
 C. 13.572.530

1470 400 0000 0000 0000 0000
 11 070 152 150 00
 Selo Administrativo

**ITALO RODRIGO GOMES
 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DEB MARIA MIRIAM DO NASCIMENTO	DATA:	13/07/2022
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUIR E AMPLIAR COM DO SALÃO DE ALA - BIRI HOTEL + COZINHA DE SERVIÇO - SALA DE ANFITEATRO + 2 BANHEIROS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINOS + SÍTIO ESERMO ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	PERÍODO DE VALIDADE DA OFERTA:	90 DIAS
LOCAL:	SÍTIO ESERMO ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	VALOR DO SERVIÇO:	R\$ 1.002.880,00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	FORMA DE PAGAMENTO:	12 MESES
		VALOR DO MÊS:	R\$ 83.573,33
		VALOR TOTAL:	R\$ 1.002.880,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS					TOTAL parcial
			1	2	3	4	5	
1.2.4	ARMADURA CA-80 FINA D=3,40 A 6,40mm	3.180,05	17,00%	2.368,04	798,01	25,00%	2.368,04	3.180,05
1.2.5	ARMADURA CA-50 MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	24.688,94	17,00%	18.917,71	6.687,25	27,00%	18.917,71	24.688,94
1.2.6	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	14.984,78	17,00%	11.239,87	3.744,91	25,00%	11.239,87	14.984,78
1.2.7	FORMA DE TABULAS DE 1° DE 3A, PFUNDAÇÕES UTIL. 5 X	38.408,83	17,00%	27.289,02	9.119,81	23,00%	27.289,02	38.408,83
1.2.8	CONCRETO PAVBR. FCK 30 MPa COM ACRESCIMO ADQUIRIDO	22.105,71	17,00%	16.279,28	5.826,43	26,00%	16.279,28	22.105,71
1.2.9	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	10.109,29	17,00%	7.684,47	2.424,82	24,00%	7.684,47	10.109,29
1.2.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAS AF. 06/2018	7.988,37	17,00%	5.990,78	1.997,59	25,00%	5.990,78	7.988,37
1.2.11	ATERRO/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE MAT. DE ADIQUISAO	13.885,88	17,00%	10.417,92	3.467,96	25,00%	10.417,92	13.885,88
1.2.12	ALVENARIA DE EMBAZAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	14.330,42	17,00%	10.747,58	3.582,84	25,00%	10.747,58	14.330,42
1.3	SUPERESTRUTURA	281.687,97	17,00%	211.263,88	70.424,09	25,00%	211.263,88	281.687,97
1.3.1	ARMADURA CA-80 FINA D=3,40 A 6,40mm	8.287,56	17,00%	6.269,87	2.017,69	25,00%	6.269,87	8.287,56
1.3.2	ARMADURA CA-50 MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	32.147,28	17,00%	24.110,46	8.036,82	25,00%	24.110,46	32.147,28
1.3.3	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	4.583,11	17,00%	3.422,35	1.160,76	25,00%	3.422,35	4.583,11
1.3.4	FORMA DE TABULAS DE 1° DE 3A, P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	108.793,05	17,00%	81.589,29	27.203,76	25,00%	81.589,29	108.793,05
1.3.5	CONCRETO PAVBR. FCK 30 MPa COM ACRESCIMO ADQUIRIDO	29.217,28	17,00%	21.912,86	7.304,42	25,00%	21.912,86	29.217,28
1.3.6	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	11.394,00	17,00%	8.592,89	2.801,11	25,00%	8.592,89	11.394,00
1.3.7	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	8.701,48	17,00%	6.526,11	2.175,37	25,00%	6.526,11	8.701,48
1.3.8	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ PISO - VAO DE 3,81 A 4,80 m	53.844,49	17,00%	40.413,27	13.431,22	25,00%	40.413,27	53.844,49
1.3.9	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E-BGCM	22.896,38	17,00%	17.522,28	5.374,10	23,00%	17.522,28	22.896,38
1.3.10	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METALICA P/VAIS/ALES	1.843,35	17,00%	1.382,57	460,78	25,00%	1.382,57	1.843,35
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.179,48	17,00%	1.635,82	543,66	25,00%	1.635,82	2.179,48
1.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE AREAS SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMAS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUIDO C/ AGUA E EMULSAO ADESIVA TRACO 12.4:1	1.002,88	17,00%	770,22	232,66	23,00%	770,22	1.002,88
1.4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE AREAS SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMAS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUIDO C/ AGUA E EMULSAO ADESIVA TRACO 12.4:1 (BANHEIROS PAVIMENTO SUPERIOR IMPERMEABILIZAÇÃO DE AREAS SUJEITAS A	1.002,88	17,00%	770,22	232,66	23,00%	770,22	1.002,88

AV. ALTON GOMES DE ALENCAR, 2866, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE.
 TEL: (88) 2137-1283 / FAX: (88) 2137-1283 / CEP: 63.034-012
 E-MAIL: italo@construcoeserelli.com.br / italo@construcoeserelli.com.br
 CNPJ: 34.853.554/0001-81

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a signature and the text "Socio Administrador".

**ITALO RODRIGO GOMES
 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI**

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO	
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE FARMÁCIA BRANCA BRANCO UNICORNO
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALAS DE SALUBRIDADE, SALA DE ADMINISTRAÇÃO, COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES, DIRETORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, 23 SERVIÇOS EDUCACIONAIS, BRINQUEDÁRIO, ZONA RURAL, JUZEIRO DO NORTE - CE
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUZEIRO DO NORTE - CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUZEIRO DO NORTE - CE
DATA:	13/07/2022
REVISÃO:	007 DE A DECOMPOSIÇÃO
REVISÃO:	202205 SEM DISTRIBUIÇÃO
REVISÃO:	COMANDO DE PREÇOS
REVISÃO:	12,76%
REVISÃO:	11,51%
REVISÃO:	10,86%
REVISÃO:	9,95%
REVISÃO:	9,00%
REVISÃO:	8,00%
REVISÃO:	7,00%
REVISÃO:	6,00%
REVISÃO:	5,00%
REVISÃO:	4,00%
REVISÃO:	3,00%
REVISÃO:	2,00%
REVISÃO:	1,00%
REVISÃO:	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	Total Parcela
1.4.3	UNIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMONSTRAÇÕES DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUÍDO C/ ÁGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAPO 124:1 (ÁREA EXTERNA)	173,70			173,70			173,70
1.5	PARQUES E PAINIS	93.377,50			93.377,50			93.377,50
1.5.1	PAV. TERREO	64.869,75			64.869,75			64.869,75
1.5.2	PAV. SUPERIOR	30.479,08			30.479,08			30.479,08
1.5.3	PLATIBANDA	8.028,75			8.028,75			8.028,75
1.6	REVESTIMENTO	237.298,50			237.298,50			237.298,50
1.6.1	CHARGCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPIERMAN TRAPO 1:3 ESP. = 6cm P/ PAREDE	17.532,80			17.532,80			17.532,80
1.6.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAPO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF. 06/2014	138.276,17			138.276,17			138.276,17
1.6.3	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	73.044,08			73.044,08			73.044,08
1.6.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA AQUILA DE 30x30 cm (800 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/RSO)	7.288,47			7.288,47			7.288,47
1.7	PISOS	100.166,80			100.166,80			100.166,80
1.7.1	REEDUCAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA SIPIERMAN, TRAPO 1:4 - REVESTIMENTO DE CONTRAPISO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 11/2017	2.088,84			2.088,84			2.088,84
1.7.2	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	907,82			907,82			907,82
1.7.3		21.098,34			21.098,34			21.098,34

(Assinatura e rubrica)
 Assinatura do Responsável Técnico
 OAB nº 134.000-7/CE

Assinatura do Responsável Técnico
 OAB nº 134.000-7/CE

**ITALO RODRIGO GOMES
 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES FIEELLI**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS					TOTAL PARCELA
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	
1.74	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E-BGCM	4.254,20			4.254,20			4.254,20
1.75	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS POLIMENTO (INTERNO)	53.905,21			53.905,21			53.905,21
1.76	PORCELANATO RETECADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PISO	7.806,06			7.806,06			7.806,06
1.77	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (800 cm²) E PORCELANATOS (PARADEPISO) P/SCOTERTEPRVVDU/TPO/TODINFRU	866,71			866,71			866,71
1.78	(20X10X0)CM 35MPA, COR CINZA - COMERCIALIZAÇÃO MECANIZADA GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	1.426,82			1.426,82			1.426,82
1.79	BANDEIJA/MEO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1.000,35x0,15m) P/ST/PODOTATITE EXTERNO EM FWC ESP. 3CM.	1.126,94			1.126,94			1.126,94
1.711	ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA (GOBERNAMENTO E ASSENTAMENTO) PISO PODOATIL INTERNO EM BORGARÇA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	2.596,49			2.596,49			2.596,49
1.712	PINTURA	46.614,89			46.614,89			46.614,89
1.81	INTERNA	30.243,72			30.243,72			30.243,72
1.82	EXTERNA	6.133,71			6.133,71			6.133,71
1.83	ESQUADRIAS	10.137,86			10.137,86			10.137,86
1.9	ESQUADRIAS	76.298,22			76.298,22			76.298,22
1.91	PORTA TIPO FICHA EMBUITIDA (S/ACCESSÓRIOS)	16.239,53			16.239,53			16.239,53
1.92	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 16 cm	12.179,20			12.179,20			12.179,20
1.93	ALIZAR (QUARNIÇÃO) DE MADEIRA	2.944,28			2.944,28			2.944,28
1.94	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR)	5.338,40			5.338,40			5.338,40
1.96	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, M = 122919	2.619,35			2.619,35			2.619,35
1.97	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM AGETATO DO BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, M = 122919	20.729,35			20.729,35			20.729,35
1.98	VIDRO COM VIDRO TEMPERADO E 6mm E MOLDURA DE MADEIRA	860,58			860,58			860,58

AV. ALTON GOMES DE ALENCAR, 2886, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE.
 CEP: 63.034-012
 TEL: (85) 3137-1983 / EMAIL: italo@rodrigogomesf123@gmail.com
 CNPJ: 04.685.354/0001-84

(Handwritten signature and stamp)
 Sócio Administrador

**ITALO RODRIGO GOMES
 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES PIRELLI**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 2ª MANTA BARRAGEM MACHADO	DATA:	13/07/2022	RFB:	20.34%
PRESTAÇÃO:	REFORMA E AMPLIAR COM 08 SALAS DE ALTA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES, SALAS DE BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINOS	PROPOSTA:	112.20%	RECEITA:	74.01%
LOCAL:	SITIO ESPRINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	RECEITA:	119.61%	DEBITOS:	0.00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE	COMPROVAÇÃO PROPOSTA:	0.00%	DEBITOS:	0.00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS					TOTAL Parcela
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	
1.9.30	BANDEIRA ESCALITE SINTETICO	6.021,173						6.021,173
1.10	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	22.046,65						22.046,65
1.10.1	LOUÇAS E METAIS	9.204,32						9.204,32
1.10.1	BACA DE LOUÇA BRANCA COCAVA ACOPLADA	774,46						774,46
1.10.2	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLOUNA	800,00						800,00
1.10.3	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SICOLOUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	42,32						42,32
1.10.4	DUCHA PI VVC CROMADO (INSTALADO)	1.588,48						1.588,48
1.10.5	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/ TUBO INOX P/VVC'S	8.087,04						8.087,04
1.10.6	TORNEIRA E ACESSÓRIOS	161,50						161,50
1.10.7	TANQUE DE C/ VART DE CIMENTO T/ TORNEIRA COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	509,88						509,88
1.10.8	CUBA DE INOX PARA BANCA DA COMPLETA	816,12						816,12
1.10.9	BANCA DA DE GRANITO CINZA E=2cm	102,72						102,72
1.10.10	TORNEIRA CROMADA LOUÇA DE PAREDE - 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE_01/2020	36.436,82						36.436,82
1.11	SISTEMA DE COBERTA	14.481,031						14.481,031
1.11.1	COBERTURA C/ TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (COMADERAMENTO)	22.802,81						22.802,81

Assinatura do Responsável Técnico

Assinatura do Responsável Técnico

ITALO RODRIGO GOMES
 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE 02 UNIDADES DE HABITACÃO	DATA:	13/07/2012	MO:	20,33%
DESCRIÇÃO:	REFORMAR E AMPLIAR COM DO SALAS DE ALTA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINOS	SERVIDOR:	100% DE FINANCIAMENTO	MO:	10,00%
LOCAL:	SITIO ESPRINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	SITIO:	Terreno não dimensionado	MO:	10,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:	90%	MO:	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS					Total Parcela
			Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	
1.1.1.2	FORRO PVC - LAMBRIL (100x100) OU 200x600)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	18.798,37				8.288,18	8.288,18	18.798,37
1.1.1.3	RUIO DE FIBROCIMENTO C/VEDAÇÃO ELÁSTICA	10.111,26				5.055,63	5.055,63	10.111,26
1.1.1.4	CHARNELI PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	2.890,90				1.445,20	1.445,20	2.890,90
1.1.1.5	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 500m	3.743,06				1.871,53	1.871,53	3.743,06
1.1.1.6	LANTERNA DUPLA VÃO DE 20m	3.800,47				1.900,24	1.900,23	3.800,47
1.1.1.7	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP = 8mm	8.539,80				4.269,75	4.269,75	8.539,80
1.1.2	INSTALAÇÃO SANITÁRIA PLUVIAL	25.021,38				17.814,96	7.206,40	25.021,38
1.1.2.1	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 300MM	308,83				214,84	91,99	308,83
1.1.2.2	ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA GRESA)	277,82				186,85	90,97	277,82
1.1.2.3	ESGOTO PREFAB. DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	107,84				79,48	28,36	107,84
1.1.2.4	ESGOTO PREFAB. DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU VENTILAÇÃO.	81,25				58,88	22,37	81,25
1.1.2.5	ESGOTO PREFAB. DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PROMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	49,80				34,72	14,88	49,80
1.1.2.6	ESGOTO PREFAB. DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PROMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	189,00				132,30	56,70	189,00
1.1.2.7	ESGOTO PREFAB. DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	888,16				628,71	259,45	888,16
1.1.2.8	ESGOTO PREFAB. DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	127,16				89,71	37,45	127,16
1.1.2.9	ESGOTO PREFAB. DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	118,80				82,75	41,04	118,80
1.1.2.10	ESGOTO PREFAB. DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PROMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	616,20				431,34	184,86	616,20
1.1.2.11	ESGOTO PREFAB. DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PROMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	27,06				19,84	7,12	27,06
1.1.2.12	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PRESSOTO	5011,71				18,04	30,60	5011,71

[Handwritten signature]

ITALO RODRIGO GOMES
 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
 Sócio Administrador

**ITALO RODRIGO GOMES
 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES FIEBELI**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	CONSTRUÇÃO EM MARRM BARRAMONDO MACHADO		
DESCRIÇÃO:	REFORMAR E AMPLIAR COM 03 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + OFICINA		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MARRM, ESTADO DO CEARÁ 24100-000 5710 ESPANHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE		
DATA:	13/07/2022	BT:	20,31%
INSCRIÇÃO:	027	RUA DE ENDEREÇO:	112,70%
SINCRONIA:	2022	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	71,01%
SINCRONIA:		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	91,92%
SINCRONIA:		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	0,00%
SINCRONIA:		CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS					Total parcelas
			1	2	3	4	5	
1.12.13	100X50mm (4'X2') CANAIS	86,02		337,26	18,97			86,02
1.12.14	JUNÇÃO SIMPLES DE REJUNÇÃO PVC PREGOITO D=100X75mm (4'X3') CANAIS	472,86		88,21	26,81			88,22
1.12.15	ESGOTO FREDAL DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_122014		259,85	14,179				472,85
1.12.16	LUVA SIMPLES PVC BRANCO PREGOITO D=50mm (2') CANAIS	481,82		844,27	147,09			481,82
1.12.17	LUVA SIMPLES PVC BRANCO PREGOITO D=100mm (4') CANAIS	192,84		134,58	87,46			192,84
1.12.18	RALO SECO PVC DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RANCHO SANITÁRIO, AF_122014	1.296,08		1.287,28	538,40			1.296,08
1.12.19	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	82,29		26,18	41,78			158,94
1.12.20	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM	38,18		36,29	12,97			82,29
1.12.21	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 100MM	16,37		27,43	1,75			38,18
1.12.22	TE PVC BRANCO PREGOITO D=50mm (2') JUNTA CANAIS	132,36		11,42	4,80			148,58
1.12.23	TE PVC BRANCO PREGOITO D=75X50mm (2'X2') JUNTA CANAIS	31,59		82,85	38,7			153,15
1.12.24	TE PVC BRANCO PREGOITO D=75mm (3') JUNTA CANAIS	86,78		24,1	8,48			119,36
1.12.25	TE PVC BRANCO PREGOITO D=100X50mm (4'X2') JUNTA CANAIS	76,34		85,44	32,80			194,58
1.12.26	TE PVC BRANCO PREGOITO D=100X75mm (4'X3') JUNTA CANAIS	331,32		231,92	99,40			662,64
1.12.27	TE PVC BRANCO PREGOITO D=100mm (4') JUNTA CANAIS	77,86		54,26	22,20			154,32
1.12.28	MOLDADO DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,90 M, ANDA DE INSTALAÇÃO: 21,3 M (PARA 8 CONTRIBUINTES)	3.191,74		2.264,42	887,82			3.191,74
1.12.29	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES), AF_122020	3.281,83		2.287,07	884,46			3.281,83
1.12.30	TUBO PVC BRANCO PREGOITO D=40mm (1/2")	887,87		638,28	248,59			887,87
1.12.31	TUBO PVC BRANCO PREGOITO D=50mm (2")	1.392,75		874,85	417,22			1.392,75
1.12.32	TUBO PVC BRANCO PREGOITO D=75mm (3")	1.339,88		817,82	481,96			1.339,88
1.12.33	TUBO PVC BRANCO PREGOITO D=100MM (4")	7.887,84		3.817,82	2.270,95			7.887,84
1.13	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	11.884,35		5.287,48	5.832,20			11.884,35
1.13.1	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D=	4.614,71			5.832,15			11.884,35


AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2886, SALA 02, BARRIO PIRAMA, JUAZEIRO DO NORTE - CE.
 TEL: (88) 3377-1363 / EMAIL: italo@rodriogommes123@gmail.com
 CNPJ: 04.683.534/0001-81

Ata de Licitação nº 001/2022
 2022-07-13
 09:00:00
 Sessão Administrativa

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 3649

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS					Total parcela VALOR %
			MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	
1.15.4	PLACA EM ACRÍLICO PROTEGIDA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA EM EMERGÊNCIA	11,40					11,40	100,00%
1.16	CLIMATIZAÇÃO	55.619,46					55.619,46	100,00%
1.16.1	SPLIT SYSTEM COMPLETO COM CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	3.912,88					3.912,88	100,00%
1.16.2	SPLIT SYSTEM COMPLETO COM CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	41.157,12					41.157,12	100,00%
1.16.3	CABO CORDPLAST (CABO PPI) 3 x 2,50 mm²	701,40					701,40	100,00%
1.16.4	REDE PROTETORA EM TUBO DE COBRE 1" FLEXÍVEL ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E MONTAGEM	2.889,44					2.889,44	100,00%
1.16.5	FLEXÍVEL ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E MONTAGEM	3.883,48					3.883,48	100,00%
1.16.6	PONTO DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO, INCLUSIVE CAIXA SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.285,36					3.285,36	100,00%
1.17	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	29.467,81					29.467,81	100,00%
1.17.1		3.048,66					3.048,66	100,00%
1.17.2	LIMPEZA GERAL	8.940,06					8.940,06	100,00%
1.17.3	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM BRONZE 35x 50xCM	770,07					770,07	100,00%
1.17.4	TOTEM LUMINOSO EM AC - PADRÃO SEDUC JUAZEIRO DO NORTE	6.363,07					6.363,07	100,00%
1.17.5	PLACA LUMINOSA EM ACM - PADRÃO SEDUC JUAZEIRO DO NORTE	2.207,26					2.207,26	100,00%
1.17.6	GUARDA CORPO TELADO EM TUBO EM AÇO GALVANIZADO - INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	5.133,43					5.133,43	100,00%
1.17.7	GUARDA CORPO TELADO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO - INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO	1.446,73					1.446,73	100,00%
1.17.8	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	1.058,86					1.058,86	100,00%
1.17.9	REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN/MONTAGEM)	317,92					317,92	100,00%
1.17.10	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	24,82					24,82	100,00%
1.17.11	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS COZINHA VAZÃO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	127,70					127,70	100,00%
1.18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	154.444,35					154.444,35	100,00%
1.18.1	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	43.690,00					43.690,00	100,00%
1.18.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	110.759,95					110.759,95	100,00%
TOTAL GERAL		1.871.146,85					1.871.146,85	100,00%


 Italo Rodrigo Gomes
 CPF: 03.034.012
 CNPJ: 06.653.534/0001-81

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2346, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE,
 CEP: 03.034-012
 TEL.: (85) 3157-1383 / EMAIL: italodrodrigogomes@123@gmail.com
 CNPJ: 06.653.534/0001-81

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMPOSIÇÃO DO BDI																						
OBRA:	..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA : 13/07/2022 BDI : 20,34%																				
DESCRIÇÃO:	..REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PINES + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,78%</td> <td>71,07%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,51%</td> <td>70,80%</td> <td>04/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	BEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	05/2021	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
BEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	05/2021																		
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																			
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE																					

COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,50
	TOTAL	7,30

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	1,19
	TOTAL	5,78

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,5% APENA QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00
	TOTAL	5,65

BDI = 20,34%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Visto e assinado por
 Engenheiro Civil
 CREA 545725/CE

Recebido em
 R\$ 0,00 (zero reais e 00 centavos)
 em 13/07/2022
 Celso / Recebido

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 96524

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																								
OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA: 13/07/2022	BDI: 20,34%																					
DESCRIÇÃO:	REFORMAR E AMPLIAR COM 08 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PINES + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REP.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,76%</td> <td>71,07%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/03 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,51%</td> <td>70,80%</td> <td>04/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%			
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.																				
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021																				
SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022																				
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																					
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE																							
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE																							
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %																					

A	GRUPO A	HORA %	MES %
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80


B	GRUPO B	HORA %	MES %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C	HORA %	MES %
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D	HORA %	MES %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
TOTAL		16,82	6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D


 Visto e assinado por
 Italo Rodrigo Gomes
 CPF: 030.912.801-00
 CNPJ: 34.683.534/0001-81

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 3653

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																							
OBRA:	..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA : 13/07/2022	BOI : 20,34%																				
DESCRIÇÃO:	..REFORMAR E AMPLIAR COM 08 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNEs + 3 LAVAGOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,76%</td> <td>71,07%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>202203 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>112,51%</td> <td>70,80%</td> <td>04/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021	SINAPI	202203 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021																			
SINAPI	202203 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																				
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE																						

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A	GRUPO A	HORA %	MES %
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80


B	GRUPO B	HORA %	MES %
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		44,64	16,61

C	GRUPO C	HORA %	MES %
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
TOTAL		14,16	10,91

D	GRUPO D	HORA %	MES %
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,43	6,11
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
TOTAL		16,91	6,48

Horista = 112,51%
Mensalista = 70,80%

A + B + C + D



ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA :	13/07/2022	BDI :	20,34%	
DESCRIÇÃO:	..REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNES + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	FONTE	VERSÃO	MOBIA	MES	REF.
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	17,1400	34,2800
TOTAL MAO DE OBRA:					34,2800	
MATERIAL	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	21,0871	21,5088
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	14,8066	14,8066
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	7,4714	33,6213
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	9,2075	1,3811
TOTAL MATERIAL:					71,3178	
VALOR:					105,60	
VALOR ENCARGOS (112.76%):					23,30	
VALOR BDI (20.34%):					21,48	
VALOR COM BDI:					127,08	

1.1.2. 98459 - TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)

MATERIAL	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22730000	13,27	16,27
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,04280000	9,85	0,42
00003992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,00000000	15,74	15,73
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	M2	0,58530000	40,38	23,63
TOTAL MATERIAL:					56,05	
SERVICO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18970000	18,60	3,52
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56910000	22,84	12,89
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00120000	260,91	0,31
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01910000	21,86	0,41
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00440000	23,07	0,10
TOTAL SERVICIO:					17,33	
VALOR:					73,38	
VALOR ENCARGOS (112.51%):					6,46	
VALOR BDI (20.34%):					14,93	
VALOR COM BDI:					88,31	

1.1.3. 97625 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

SERVICO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13940000	54,50	7,59
5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,24000000	132,45	31,78
TOTAL SERVICIO:					39,37	
VALOR:					39,37	
VALOR ENCARGOS (112.51%):					3,78	

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 36/56

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA: 13/07/2022	BDI: 20,34%			
DESCRIÇÃO:	..REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNES + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	17,1400	2,2282
TOTAL MAO DE OBRA:						5,3403

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 8WG	SEINFRA	KG	0,02000000	0,2454
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	0,2989
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	0,1105
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x1"	SEINFRA	M2	0,00900000	0,1531

TOTAL MATERIAL:	0,6078
VALOR:	6,05
VALOR ENCARGOS (112,76%):	3,45
VALOR BDI (20,34%):	1,23
VALOR COM BDI:	7,28

1.1.9. C2850 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0125	ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA	SEINFRA	UN	1,00000000	29,4413
I0355	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2	SEINFRA	M	60,00000000	202,2780
I0840	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2	SEINFRA	UN	4,00000000	13,0352
I0952	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	3,6380
I1070	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	SEINFRA	M	6,00000000	18,4106
I2352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	22,1595
I1406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	2,00000000	1,4458
I2383	NOFUSE DE 70 A.	SEINFRA	UN	1,00000000	24,0022
I2405	POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG	SEINFRA	UN	1,00000000	298,3001
I2413	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICA EM POSTE	SEINFRA	UN	1,00000000	161,3970

TOTAL MATERIAL:	775,1477
VALOR:	775,11
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR BDI (20,34%):	157,66
VALOR COM BDI:	932,77

1.1.10. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA (UN)


MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	185,3600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	137,1200
TOTAL MAO DE OBRA:					322,4800

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0020	ADAPTADOR SOLDÁVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1"	SEINFRA	UN	1,00000000	9,1423
I0403	CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA	SEINFRA	UN	1,00000000	46,8075
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	10,00000000	33,9500
I0409	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	0,50000000	88,2559
I2367	LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	10,00000000	158,6720
I2369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	5,00000000	35,2540
I2410	PREGO 18X27 (2,1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,50000000	4,0883
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	4,00000000	15,9028

TOTAL MATERIAL:	382,0728
------------------------	----------

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,12500000	39,8888

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE,
CEP: 63.034-012
TEL.: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
CNPJ: 34.683.534/0001-81



ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 36574

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA: 13/07/2022	BDI: 20,34%			
DESCRIÇÃO:	..REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNES + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	SEINFRA	VERSÃO	HORA	DIAS	REF.
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	SINAPI	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE		2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

TOTAL SERVIÇO:	38,888
VALOR:	754,44
VALOR ENCARGOS (112.76%):	226,96
VALOR BDI (20.34%):	153,45
VALOR COM BDI:	907,89

1.1.11. C2849 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO (UN)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10402	CAGECE - LIGAÇÃO DE ESGOTO	SEINFRA	UN	1,00000000	122,0550
					122,0550
TOTAL MATERIAL:					122,0550
VALOR:					122,06
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR BDI (20.34%):					24,83
VALOR COM BDI:					146,89

1.1.12. C0370 - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	32,00000000	23,1700
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,00000000	23,1700
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	40,00000000	17,1400
TOTAL MAO DE OBRA:					741,4400
					185,3600
					685,6000
					1,612,4000

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10174	BÁCIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	87,9863
10197	BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	15,00000000	3,1995
10400	CADEADO MÉDIO	SEINFRA	UN	1,00000000	13,2305
10414	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	21,0338
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	17,7750
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	43,00000000	14,1074
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	3,0514
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	5,6288
12311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	6,00000000	8,5083
11075	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	2,0738
11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	3,2291
12331	FECHADURA DE SOBREPOR	SEINFRA	UN	2,00000000	24,6717
12340	FIO DE COBRE ANTICHAMA 2.5MM2	SEINFRA	M	64,00000000	0,8058
12357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	SEINFRA	UN	3,00000000	6,0198
11344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	57,4192
12373	LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W	SEINFRA	UN	3,00000000	1,8071
12379	MINI POSTE F.G. 1 1/4" C/2.00M E REX MONOFÁSICO	SEINFRA	UN	1,00000000	31,3314
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	26,00000000	10,2680
12408	PREGO 14X18 (1.1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	9,9244
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,8455
11798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	13,6512
12416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	9,7289
11824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	16,28000000	0,7999
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	2,70000000	17,0166
12433	TARGETA DE FERRO 2"	SEINFRA	UN	3,00000000	2,7255
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M)	SEINFRA	UN	10,50000000	11,6367

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE.
 CEP: 63.034-012
 TEL: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
 CNPJ: 34.683.534/0001-81

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:		..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO		DATA : 13/07/2022		BDI : 20,34%		
DESCRIÇÃO:		..REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNES + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS		FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP.
LOCAL:		SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
				SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAIXA)	SEINFRA	UN	2,00000000	8,9408	17,8816
12447	TORNEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	8,3543	8,3543
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	6,4227	19,2681
12458	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 40MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	2,3167	6,9501
12457	TUBO PVC ESGOTO PRIMÁRIO DE 50MM - (NBR 5688)	SEINFRA	M	3,00000000	3,9401	11,8203
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	SEINFRA	M	6,00000000	1,7716	10,6296
TOTAL MATERIAL:						1,873,2382

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,32400000	319,1100	103,3916
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	SEINFRA	M2	21,16000000	45,4300	961,2988
TOTAL SERVIÇO:						1,064,6904
VALOR:						4,350,33
VALOR ENCARGOS (112.76%):						1,698,58
VALOR BDI (20.34%):						884,86
VALOR COM BDI:						5,235,19

1.2.1. C2786 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m (M3)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	5,29000000	17,1400	90,6706
TOTAL MAO DE OBRA:						90,6706
VALOR:						90,67
VALOR ENCARGOS (112.76%):						61,63
VALOR BDI (20.34%):						18,44
VALOR COM BDI:						109,11

1.2.2. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)


MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	1,70000000	17,1400	29,1380
TOTAL MAO DE OBRA:						29,1380
VALOR:						29,14
VALOR ENCARGOS (112.76%):						19,81
VALOR BDI (20.34%):						5,93
VALOR COM BDI:						35,07

1.2.3. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	23,1700	46,3400
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	16,00000000	17,1400	274,2400
TOTAL MAO DE OBRA:						320,5800

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	39,9938	27,9157
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	45,1426	39,6352
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,3318	72,9960
TOTAL MATERIAL:						140,5469
VALOR:						461,13
VALOR ENCARGOS (112.76%):						216,20
VALOR BDI (20.34%):						93,79

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE.
 CEP: 63.034-012
 TEL: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
 CNPJ: 34.683.534/0001-81



ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
F. N.º 3659

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA:	13/07/2022			BDI:	20,34%
DESCRIÇÃO:	REFORMAR E AMPLIAR COM 08 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNES + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	VERSÃO:	027 SEM DESONERAÇÃO	HORA:	112,76%	MES:	71,07%
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	REF:	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	04/2022	112,51%	04/2022	70,80%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:		0,00%	0,00%		
VALOR COM BDI:							554,92

1.2.4. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	18,6300	1,3041
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	23,1700	1,6219
TOTAL MAO DE OBRA:						2,9260
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	5,9546	0,1191
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	4,9059	5,6418
TOTAL MATERIAL:						5,7609
VALOR:						8,69
VALOR ENCARGOS (112.76%):						1,90
VALOR BDI (20.34%):						1,77
VALOR COM BDI:						10,46

1.2.5. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	18,6300	1,4904
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	23,1700	1,8536
TOTAL MAO DE OBRA:						3,3440
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	5,9546	0,1191
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	5,6288	6,4731
TOTAL MATERIAL:						6,5922
VALOR:						9,94
VALOR ENCARGOS (112.76%):						2,17
VALOR BDI (20.34%):						2,02
VALOR COM BDI:						11,96

1.2.6. C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	18,6300	1,8630
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	23,1700	2,3170
TOTAL MAO DE OBRA:						4,1800
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	5,9546	0,1786
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	5,6288	6,4731
TOTAL MATERIAL:						6,6517
VALOR:						10,83
VALOR ENCARGOS (112.76%):						2,71
VALOR BDI (20.34%):						2,20
VALOR COM BDI:						13,03

1.2.7. C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	18,6300	24,2190
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,30000000	23,1700	30,1210

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE.
 CEP: 63.034-012
 TEL.: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
 CNPJ: 34.683.534/0001-81

(Handwritten signature and stamp)

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 3604

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	.CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA: 13/07/2022	BDI: 20,34%			
DESCRIÇÃO:	.REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNEs + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	SEINFRA	L	0,40000000	4,3549	1,7420
11728	SEINFRA	KG	0,15000000	8,1765	1,2265
11846	SEINFRA	M	0,50000000	2,8085	1,4043
11916	SEINFRA	M	1,00000000	5,9309	5,9309
TOTAL MATERIAL:					10,3037
VALOR:					64,64
VALOR ENCARGOS (112,76%):					35,24
VALOR BDI (20,34%):					13,15
VALOR COM BDI:					77,79

8. C0844 - CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	SEINFRA	H	0,71400000	22,9700	16,4006
TOTAL EQUIPAMENTO:					16,4006
MÃO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	6,00000000	17,1400	102,8400
TOTAL MÃO DE OBRA:					102,8400
MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	SEINFRA	M3	0,92900000	39,9938	37,1542
10280	SEINFRA	M3	0,62700000	45,1426	28,3044
10805	SEINFRA	KG	396,00000000	0,3318	131,3928
11605	SEINFRA	M3	0,20900000	43,7858	9,1512
TOTAL MATERIAL:					206,0026
VALOR:					325,24
VALOR ENCARGOS (112,76%):					79,57
VALOR BDI (20,34%):					66,15
VALOR COM BDI:					391,39

1.2.9. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	2,00000000	23,1700	46,3400
12543	SEINFRA	H	6,00000000	17,1400	102,8400
TOTAL MÃO DE OBRA:					149,1800
VALOR:					149,18
VALOR ENCARGOS (112,76%):					99,70
VALOR BDI (20,34%):					30,34
VALOR COM BDI:					179,52

1.2.10. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000626	SINAPI	KG	1,50000000	11,21	16,81
TOTAL MATERIAL:					16,81
SERVIÇO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88243	SINAPI	H	0,08500000	19,06	1,62
88270	SINAPI	H	0,42200000	23,09	9,74

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE.
CEP: 63.034-012
TEL: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
CNPJ: 34.683.534/0001-81

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 36610

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	...CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA: 13/07/2022	BDI: 20,34%
DESCRIÇÃO:	..REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNES + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF.
			112,76%
			71,07%
			05/2021
			112,51%
			70,80%
			04/2022
			0,00%
			0,00%

TOTAL SERVIÇO:	11,36
VALOR:	28,17
VALOR ENCARGOS (112.51%):	4,31
VALOR BDI (20.34%):	5,73
VALOR COM BDI:	33,90

1.2.11. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	92,0800	3,2228
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	34,7200	1,2152
TOTAL EQUIPAMENTO:						4,4380
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	17,1400	17,9970
TOTAL MAO DE OBRA:						17,9970
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	36,0714	39,6785
TOTAL MATERIAL:						39,6785
VALOR:						62,11
VALOR ENCARGOS (112.76%):						13,26
VALOR BDI (20.34%):						12,63
VALOR COM BDI:						74,74

1.2.12. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	23,1700	139,0200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	17,1400	154,2600
TOTAL MAO DE OBRA:						293,2800
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,36480000	39,9938	14,5897
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	109,50000000	0,3318	36,3321
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,10000000	39,1406	43,0547
TOTAL MATERIAL:						93,9765
VALOR:						387,26
VALOR ENCARGOS (112.76%):						194,25
VALOR BDI (20.34%):						78,77
VALOR COM BDI:						466,03

1.3.1. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	18,6300	1,3041
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	23,1700	1,6219
TOTAL MAO DE OBRA:						2,9260
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	5,9546	0,1191
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	4,9059	5,6418
TOTAL MATERIAL:						5,7609
VALOR:						8,69
VALOR ENCARGOS (112.76%):						1,90

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE,
CEP: 63.034-012
TEL.: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
CNPJ: 34.683.534/0001-81



ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 3628

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA:	13/07/2022		
DESCRIÇÃO:	..REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNES + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	BDI:	20,34%		
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	VERSIÃO	HORA	MES	REF.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	05/2021
		SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80% 04/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
VALOR BDI (20.34%):					1,77
VALOR COM BDI:					18,46

1.3.2. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	18,6300	1,4904
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	23,1700	1,8536
TOTAL MAO DE OBRA:						3,3440
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	5,9546	0,1191
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	5,6288	6,4731
TOTAL MATERIAL:						6,5922
VALOR:						9,94
VALOR ENCARGOS (112.76%):						2,17
VALOR BDI (20.34%):						2,02
VALOR COM BDI:						11,96

1.3.3. C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	18,6300	1,8630
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	23,1700	2,3170
TOTAL MAO DE OBRA:						4,1800
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,03000000	5,9546	0,1786
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	5,6288	6,4731
TOTAL MATERIAL:						6,6517
VALOR:						10,83
VALOR ENCARGOS (112.76%):						2,71
VALOR BDI (20.34%):						2,20
VALOR COM BDI:						13,03

1.4. C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	18,6300	27,9450
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,50000000	23,1700	34,7550
TOTAL MAO DE OBRA:						62,7000
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,17000000	4,3549	0,7403
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,00000000	7,4714	22,4142
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,20000000	8,1765	1,6353
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	2,8085	4,2970
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L= 30cm	SEINFRA	M	2,84000000	5,9309	16,8438
TOTAL MATERIAL:						45,9306
VALOR:						106,63
VALOR ENCARGOS (112.76%):						40,66
VALOR BDI (20.34%):						22,10
VALOR COM BDI:						130,73

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE.
CEP: 63.034-012
TEL: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
CNPJ: 34.683.534/0001-81

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 36034

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA: 13/07/2022	BDI: 20,34%
DESCRIÇÃO:	..REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNEs + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF.
			112.78%
			71.07%
			05/2021
			112.51%
			70.80%
			04/2022
			0.00%
			0.00%

1.3.5. C0844 - CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	22,9700	16,4006
TOTAL EQUIPAMENTO:						16,4006
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	17,1400	102,8400
TOTAL MAO DE OBRA:						102,8400
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,92900000	39,9938	37,1542
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	45,1426	28,3044
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	396,00000000	0,3318	131,3928
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	43,7858	9,1512
TOTAL MATERIAL:						206,0026
VALOR:						325,24
VALOR ENCARGOS (112.76%):						79,57
VALOR BDI (20.34%):						66,15
VALOR COM BDI:						381,39

1.3.6. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	23,1700	115,8500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	17,1400	137,1200
TOTAL MAO DE OBRA:						252,9700
VALOR:						252,97
VALOR ENCARGOS (112.76%):						167,70
VALOR BDI (20.34%):						51,45
VALOR COM BDI:						304,42

1.3.7. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	23,1700	46,3400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	17,1400	102,8400
TOTAL MAO DE OBRA:						149,1800
VALOR:						149,18
VALOR ENCARGOS (112.76%):						89,70
VALOR BDI (20.34%):						30,34
VALOR COM BDI:						179,52

1.3.8. C4453 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ PISO - VÃO DE 3,81 A 4,80 m (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	23,1700	8,1095
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	17,1400	5,9990
TOTAL MAO DE OBRA:						14,1085
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	4,9059	3,6304
18280	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 4,01 A 5,0 m	SEINFRA	M2	1,00000000	37,3275	37,3275
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,30000000	7,4714	9,7128
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	8,1765	0,2453

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE.
CEP: 63.034-012

TEL.: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
CNPJ: 34.683.534/0001-81



ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 3604


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS									
OBRA:		..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO			DATA: 13/07/2022		BDI: 20,34%		
DESCRIÇÃO:		..REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNEs + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:		SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
					SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,97000000		2,8085		2,7242	
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,65000000		5,9309		3,8551	
TOTAL MATERIAL:									67,4863
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL			
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,04000000	288,8800	11,5552			
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,04000000	252,9700	10,1188			
TOTAL SERVIÇO:									21,6740
VALOR:									93,28
VALOR ENCARGOS (112,76%):									19,19
VALOR BDI (20,34%):									18,97
VALOR COM BDI:									112,25

1. C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	23,1700	9,2680
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,16000000	17,1400	19,8824
TOTAL MAO DE OBRA:						29,1504
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04060000	39,9938	1,6237
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05270000	45,1426	2,3790
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	13,00000000	0,3318	4,3134
I1249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	1,20000000	3,2528	3,9034
TOTAL MATERIAL:						12,2195
VALOR:						41,37
VALOR ENCARGOS (112,76%):						19,47
VALOR BDI (20,34%):						8,41
VALOR COM BDI:						49,78

1.3.10. C1271 - LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,10000000	17,1400	1,7140
TOTAL MAO DE OBRA:						1,7140
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1095	ESCORA METALICA - LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	UN	1,00000000	1,4753	1,4753
TOTAL MATERIAL:						1,4753
VALOR:						3,19
VALOR ENCARGOS (112,76%):						1,17
VALOR BDI (20,34%):						0,65
VALOR COM BDI:						3,84

1.4.1. C1461 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE AREAS SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMAOS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUIDO C/ AGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAÇO 12:4:1 (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	23,1700	2,3170
TOTAL MAO DE OBRA:						2,3170
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0801	CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	SEINFRA	KG	2,00000000	2,1449	4,2898
I1089	EMULSÃO ADESIVA	SEINFRA	KG	0,15000000	8,2298	1,2345
TOTAL MATERIAL:						5,5243

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE.
 CEP: 63.034-012
 TEL: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
 CNPJ: 34.683.534/0001-81



ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 26204

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO			DATA:	13/07/2022
DESCRIÇÃO:	..REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNES + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS			BDI:	20,34%
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO 112,76% 71,07% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE			SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO 112,51% 70,80% 04/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

VALOR:	7,84
VALOR ENCARGOS (112.76%):	1,49
VALOR BDI (20.34%):	1,59
VALOR COM BDI:	9,43

1.4.2. C1461 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMAS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUIDO C/ AGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAÇO 12:4:1 (BANHEIROS PAVIMENTO SUPERIOR (M2))

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	23,1700	2,3170
TOTAL MAO DE OBRA:						2,3170
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10801	CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	SEINFRA	KG	2,00000000	2,1449	4,2898
11089	EMULSÃO ADESIVA	SEINFRA	KG	0,15000000	8,2298	1,2345
TOTAL MATERIAL:						5,5243
VALOR:						7,84
VALOR ENCARGOS (112.76%):						1,49
VALOR BDI (20.34%):						1,59
VALOR COM BDI:						9,43

1.4.3. C1461 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS SUJEITAS A UMIDADE C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMAS DE IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL DILUIDO C/ AGUA E EMULSÃO ADESIVA TRAÇO 12:4:1 (ÁREA EXTERNA) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	23,1700	2,3170
TOTAL MAO DE OBRA:						2,3170
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10801	CIMENTO ESPECIAL IMPERMEABILIZANTE N.1	SEINFRA	KG	2,00000000	2,1449	4,2898
11089	EMULSÃO ADESIVA	SEINFRA	KG	0,15000000	8,2298	1,2345
TOTAL MATERIAL:						5,5243
VALOR:						7,84
VALOR ENCARGOS (112.76%):						1,49
VALOR BDI (20.34%):						1,59
VALOR COM BDI:						9,43

1.5.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	23,1700	23,1700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	17,1400	19,1968
TOTAL MAO DE OBRA:						42,3668
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9938	0,5999
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,6518	1,4209
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,3318	0,7233
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,4029	10,0725
TOTAL MATERIAL:						12,8166
VALOR:						55,18
VALOR ENCARGOS (112.76%):						27,94
VALOR BDI (20.34%):						11,22
VALOR COM BDI:						66,40

1.5.1.2. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=20 cm (M2)

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE.
 CEP: 63.034-012
 TEL: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
 CNPJ: 34.683.534/0001-81

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 3666+

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA: 13/07/2022	BDI: 20,34%		
DESCRIÇÃO:	..REFORMAR E AMPLIAR COM 08 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNEs + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
		SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF:
					05/2021
					04/2022

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	23,1700	34,7550
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,84000000	17,1400	31,5376
TOTAL MAO DE OBRA:						66,2926

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04130000	39,9938	1,6517
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	6,19000000	0,6518	4,0346
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	6,19000000	0,3318	2,0538
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	0,4029	18,9363
TOTAL MATERIAL:						26,6764

VALOR:	92,97
VALOR ENCARGOS (112.76%):	43,79
VALOR BDI (20.34%):	18,91
VALOR COM BDI:	111,89

1.5.1.3. C0804 - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,88000000	23,1700	43,5596
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	17,1400	17,9970
TOTAL MAO DE OBRA:						61,5566

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0810	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	SEINFRA	UN	5,00000000	2,7492	13,7460
TOTAL MATERIAL:						13,7460

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00530000	766,0800	4,0602
TOTAL SERVICIO:						4,0602

VALOR:	79,36
VALOR ENCARGOS (112.76%):	42,25
VALOR BDI (20.34%):	16,14
VALOR COM BDI:	95,50

1.4. C3743 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=9 cm (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,66000000	23,1700	15,2922
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,79000000	17,1400	12,5122
TOTAL MAO DE OBRA:						27,8044

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00830000	39,9938	0,3319
I6813	BLOCO DE CONCRETO 9x19x39cm - VEDAÇÃO	SEINFRA	UN	13,13000000	1,1732	15,4041
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32000000	0,6518	0,2086
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,25000000	0,3318	0,4148
TOTAL MATERIAL:						16,3594

VALOR:	44,16
VALOR ENCARGOS (112.76%):	18,33
VALOR BDI (20.34%):	8,98
VALOR COM BDI:	53,14

1.5.1.5. C4757 - PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM (M2)

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE.
CEP: 63.034-012
TEL: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
CNPJ: 34.683.534/0001-81

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 36079

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBRA:		..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO		DATA : 13/07/2022		BDI : 20,34%		
DESCRIÇÃO:		..REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNEs + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS		FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:		SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	05/2021
				SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,04000000	22,9700	0,9188		
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,9188		
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,10000000	18,6300	20,4930		
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	23,1700	34,7550		
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	23,1700	11,5850		
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	17,1400	21,4250		
TOTAL MAO DE OBRA:						66,2580		
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,75000000	5,9546	4,4660		
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03200000	44,2716	1,4167		
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	38,15000000	5,6288	214,7387		
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,04000000	45,1426	1,8057		
10526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	1,25000000	17,5202	21,9003		
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	20,34000000	0,3318	6,7488		
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,10000000	8,1765	0,8177		
TOTAL MATERIAL:						261,8639		
VALOR:						341,97		
VALOR ENCARGOS (112.76%):						58,33		
VALOR BDI (20.34%):						69,37		
VALOR COM BDI:						410,44		

1.5.2.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	23,1700	23,1700	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	17,1400	19,1968	
TOTAL MAO DE OBRA:						42,3668	
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9938	0,5999	
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,6518	1,4209	
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,3318	0,7233	
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,4029	10,0725	
TOTAL MATERIAL:						12,8166	
VALOR:						55,18	
VALOR ENCARGOS (112.76%):						27,94	
VALOR BDI (20.34%):						11,22	
VALOR COM BDI:						66,46	

1.5.2.2. C0804 - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,88000000	23,1700	43,5596	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	17,1400	17,9970	
TOTAL MAO DE OBRA:						61,5566	
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10810	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM	SEINFRA	UN	5,00000000	2,7492	13,7460	
TOTAL MATERIAL:						13,7460	
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE,
CEP: 63.034-012
TEL.: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
CNPJ: 34.683.534/0001-81

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 36284

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO			DATA : 13/07/2022	BDI : 20,34%	
DESCRIÇÃO:	..REFORMAR E AMPLIAR COM 08 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNEs + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS			FONTE	VERSÃO	MORA
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
				SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	71,07%
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	70,80%
						04/2022
						0,00%
						0,00%
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00530000	766,0800	4,0602
TOTAL SERVIÇO:						4,0602
VALOR:						79,36
VALOR ENCARGOS (112.76%):						42,25
VALOR BDI (20.34%):						16,14
VALOR COM BDI:						95,50

1.5.3.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	23,1700	23,1700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	17,1400	19,1968
TOTAL MAO DE OBRA:						42,3668
MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	39,9938	0,5999
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	0,6518	1,4209
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,3318	0,7233
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	0,4029	10,0725
TOTAL MATERIAL:						12,8166
VALOR:						55,18
VALOR ENCARGOS (112.76%):						27,94
VALOR BDI (20.34%):						11,22
VALOR COM BDI:						66,40

1.6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	23,1700	2,3170
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	17,1400	2,5710
TOTAL MAO DE OBRA:						4,8880
MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	39,9938	0,2440
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	0,3318	0,8063
TOTAL MATERIAL:						1,0503
VALOR:						5,94
VALOR ENCARGOS (112.76%):						3,24
VALOR BDI (20.34%):						1,21
VALOR COM BDI:						7,15

1.6.2. 87777 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 06/2014 (M2)

MATERIAL		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	M2	0,13880000	13,04	1,80
TOTAL MATERIAL:						1,80
SERVIÇO		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03140000	410,06	12,87
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78000000	23,09	18,01
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,78000000	18,19	14,18
TOTAL SERVIÇO:						46,06
VALOR:						46,86

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE.
CEP: 63.034-012
TEL: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
CNPJ: 34.683.534/0001-81

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 26894

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	...CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA: 13/07/2022	BDI: 20,34%
DESCRIÇÃO:	..REFORMAR E AMPLIAR COM 08 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNES + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF.
			112,76%
			71,07%
			05/2021
			112,51%
			70,80%
			04/2022
			0,00%
			0,00%

VALOR ENCARGOS (112.51%):	13,99
VALOR BDI (20.34%):	9,53
VALOR COM BDI:	56,39

1.6.3. C4447 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	23,1700	16,6824
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	17,1400	12,3408
TOTAL MAO DE OBRA:						29,0232

MATERIAL		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	1,2028	9,6224
I6503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	38,2518	42,0770
TOTAL MATERIAL:						51,6994

VALOR:	80,72
VALOR ENCARGOS (112.76%):	19,11
VALOR BDI (20.34%):	16,42
VALOR COM BDI:	97,14

1.6.4. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	23,1700	4,6340
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	17,1400	3,4280
TOTAL MAO DE OBRA:						8,0620

MATERIAL		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	2,1271	0,3585
TOTAL MATERIAL:						4,3555

VALOR:	8,42
VALOR ENCARGOS (112.76%):	5,31
VALOR BDI (20.34%):	1,71
VALOR COM BDI:	10,13

1.6.5. C2179 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	23,1700	5,7925
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,55000000	17,1400	9,4270
TOTAL MAO DE OBRA:						15,2195

MATERIAL		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03650000	39,9938	1,4598
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	10,95000000	0,3318	3,6332
TOTAL MATERIAL:						5,0930

VALOR:	20,31
VALOR ENCARGOS (112.76%):	10,13
VALOR BDI (20.34%):	4,13
VALOR COM BDI:	24,44

1.7.2. 97113 - APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 (M2)

MATERIAL		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	M2	1,00000000	1,13	1,12

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE,
CEP: 63.034-012
TEL: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
CNPJ: 34.683.534/0001-81

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO		DATA : 13/07/2022
DESCRIÇÃO:	..REFORMAR E AMPLIAR COM 08 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNES + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS		BDI : 20,34%
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE CE		

SERVIÇO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01170000	18,19	0,21
TOTAL MATERIAL:						1,12
TOTAL SERVIÇO:						0,21
VALOR:						1,33
VALOR ENCARGOS (112.51%):						0,08
VALOR BDI (20.34%):						0,27
VALOR COM BDI:						1,60

1.7.3. C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	23,1700	46,3400
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	16,00000000	17,1400	274,2400
TOTAL MAO DE OBRA:						320,5800

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	39,9938	27,9157
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	45,1426	39,6352
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,3318	72,9960
TOTAL MATERIAL:						140,5469

VALOR:						461,13
VALOR ENCARGOS (112.76%):						216,20
VALOR BDI (20.34%):						93,79
VALOR COM BDI:						554,92

1.7.4. C1607 - LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	23,1700	9,2680
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,16000000	17,1400	19,8824
TOTAL MAO DE OBRA:						29,1504

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,04060000	39,9938	1,6237
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,05270000	45,1426	2,3790
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	13,00000000	0,3318	4,3134
11249	IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	KG	1,20000000	3,2528	3,9034
TOTAL MATERIAL:						12,2195

VALOR:						41,37
VALOR ENCARGOS (112.76%):						19,47
VALOR BDI (20.34%):						8,44
VALOR COM BDI:						48,78

1.7.5. C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10733	DESEMPENADEIRA ELÉTRICA (CHP)	SEINFRA	H	0,20000000	0,7400	0,1480
10748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,5100	0,4080
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,5560

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	1,50000000	23,1700	34,7550
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	23,1700	27,8040

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE,
 CEP: 63.034-012
 TEL.: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
 CNPJ: 34.683.534/0001-81

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 36 Hde

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO			DATA : 13/07/2022	BDI : 20,34%	
DESCRIÇÃO:	..REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNES + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS			FONTE	VERSÃO	MORA
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE			SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
				SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51% 70,80% 04/2022
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	17,1400	20,5680
TOTAL MAO DE OBRA:						83,1270

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	21,00000000	5,9724
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,03000000	1,3281
10508	CERA	SEINFRA	KG	0,15000000	1,4362
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	26,58000000	8,8192
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,03000000	0,3237
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,10000000	2,1810
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,05000000	1,0419
11316	JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,50000000	2,0443
TOTAL MATERIAL:					23,1468
VALOR:					106,83
VALOR ENCARGOS (112.76%):					54,21
VALOR BDI (20.34%):					21,73
VALOR COM BDI:					128,56

1.7.6. C3007 - PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	13,8020
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	10,2840
TOTAL MAO DE OBRA:					24,0860
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	9,6224
16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	42,0770
TOTAL MATERIAL:					51,6994
VALOR:					75,89
VALOR ENCARGOS (112.76%):					15,93
VALOR BDI (20.34%):					15,44
VALOR COM BDI:					91,33

C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	4,6340
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	3,4280
TOTAL MAO DE OBRA:					8,0620
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	0,3595
TOTAL MATERIAL:					0,3595
VALOR:					8,42
VALOR ENCARGOS (112.76%):					5,31
VALOR BDI (20.34%):					1,71
VALOR COM BDI:					18,13

1.7.8. C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	1,9697
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	0,1424

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE.
CEP: 63.034-012
TEL.: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
CNPJ: 34.683.534/0001-81

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 3674

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA: 13/07/2022	BDI: 20.34%			
DESCRIÇÃO:	..REFORMAR E AMPLIAR COM 08 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNEs + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	23,1700	3,6956
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	17,1400	2,7338
TOTAL MÃO DE OBRA:						6,4294

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	39,9938	2,2716
I9099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TUOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,00310000	21,0219	21,0871
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	35,8226	0,2328
TOTAL MATERIAL:						23,6015
VALOR:						32,13
VALOR ENCARGOS (112.76%):						5,31
VALOR BDI (20.34%):						6,54
VALOR COM BDI:						38,67

1.7.9. C1429 - GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL (M2)

MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1277	JARDINEIRO	SEINFRA	H	0,20000000	23,1700	4,6340
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01060000	17,1400	0,3186
TOTAL MÃO DE OBRA:						4,9526

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,33000000	3,8039	1,2553
I2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,05600000	63,4805	3,5549
I2294	ÁGUA	SEINFRA	M3	0,04500000	2,7433	0,1234
TOTAL MATERIAL:						4,9336
VALOR:						9,89
VALOR ENCARGOS (112.76%):						3,20
VALOR BDI (20.34%):						2,01
VALOR COM BDI:						11,90

D. C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

MÃO DE OBRA		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	23,1700	6,9510
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	17,1400	6,8560
TOTAL MÃO DE OBRA:						13,8070

SERVIÇO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	57,6800	0,1731
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	298,6800	0,2091
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,8400	1,2100
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00000000	34,5300	34,5300
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	45,4200	0,9084
TOTAL SERVIÇO:						37,0386
VALOR:						50,84
VALOR ENCARGOS (112.76%):						29,59
VALOR BDI (20.34%):						10,34
VALOR COM BDI:						61,18

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE,
CEP: 63.034-012

TEL.: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com

CNPJ: 34.683.534/0001-81

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 3633

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA:	13/07/2022		
DESCRIÇÃO:	..REFORMAR E AMPLIAR COM 08 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNES + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	DIAS:
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	SEINFRA:	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%
		SINAPI:	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF: 05/2021
					04/2022

1.7.11. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	23,1700	37,0720
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,25000000	17,1400	21,4250
TOTAL MAO DE OBRA:						58,4970
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	39,9938	0,7279
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,6518	1,7794
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,3318	0,9290
I8623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	29,3169	32,2486
TOTAL MATERIAL:						35,6849
VALOR:						94,18
VALOR ENCARGOS (112.76%):						38,40
VALOR BDI (20.34%):						18,16
VALOR COM BDI:						113,34

1.7.12. C4623 - PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,50000000	23,1700	11,5850
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,61000000	17,1400	10,4554
TOTAL MAO DE OBRA:						22,0404
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8621	COLA VINIL PARA PVC	SEINFRA	KG	0,12000000	12,1344	1,4561
I8622	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO COR PRETO	SEINFRA	M2	1,10000000	88,1522	96,9674
TOTAL MATERIAL:						98,4235
VALOR:						120,46
VALOR ENCARGOS (112.76%):						14,55
VALOR BDI (20.34%):						24,50
VALOR COM BDI:						144,96

1.8.1. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	18,6300	3,7260
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	23,1700	6,9510
TOTAL MAO DE OBRA:						10,6770
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,3259	0,1304
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	1,7301	1,2111
TOTAL MATERIAL:						1,3415
VALOR:						12,02
VALOR ENCARGOS (112.76%):						6,91
VALOR BDI (20.34%):						2,44
VALOR COM BDI:						14,46

1.8.1.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	18,6300	6,5205

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE,
CEP: 63.034-012
TEL: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
CNPJ: 34.683.534/0001-81

Visto e aprovado em
13/07/2022
Eng.º Civil
C.º 123456789

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 3674d

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA: 13/07/2022	BDI: 20,34%
DESCRIÇÃO:	..REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNES + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF.
			05/2021
			04/2022
			112,76%
			71,07%
			112,51%
			70,80%
			0,00%
			0,00%

I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	23,1700	9,2880
TOTAL MAO DE OBRA:						15,7885

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,3259	0,0815
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	7,1574	0,8589
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	12,5906	2,1404

TOTAL MATERIAL:	3,0808
VALOR:	18,87
VALOR ENCARGOS (112.76%):	10,23
VALOR BDI (20.34%):	3,84
VALOR COM BDI:	22,71

1.3. C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	18,6300	3,7260
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	23,1700	6,9510

TOTAL MAO DE OBRA: 10,6770

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,3259	0,1304
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	1,7301	1,2111

TOTAL MATERIAL: 1,3415

VALOR:	12,02
VALOR ENCARGOS (112.76%):	6,91
VALOR BDI (20.34%):	2,44
VALOR COM BDI:	14,46

1.8.1.4. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	18,6300	6,5205
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	23,1700	9,2680

TOTAL MAO DE OBRA: 15,7885

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,3259	0,0815
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	7,1574	0,8589
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	12,5906	2,1404

TOTAL MATERIAL: 3,0808

VALOR:	18,87
VALOR ENCARGOS (112.76%):	10,23
VALOR BDI (20.34%):	3,84
VALOR COM BDI:	22,71

1.8.2.1. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	18,6300	3,7260
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	23,1700	6,9510

TOTAL MAO DE OBRA: 10,6770

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1856	SELADOR ACRÍLICO	SEINFRA	L	0,19000000	7,8921	1,4995

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE.
CEP: 63.034-012
TEL: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
CNPJ: 34.683.534/0001-81

ITALO RODRIGO GOMES
CONSTRUTORA EIRELI

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 36/15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA: ..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO		DATA: 13/07/2022		BDI: 20,34%		
DESCRIÇÃO: ..REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNES + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS		FONTE	VERSÃO	MORA	MES	REF.
LOCAL: SÍTIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
I2079	TEXTURA ACRÍLICA	SEINFRA	KG	0,31000000	4,5208	1,4014
				TOTAL MATERIAL:		2,8009
				VALOR:		13,58
				VALOR ENCARGOS (112.76%):		6,91
				VALOR BDI (20.34%):		2,76
				VALOR COM BDI:		16,34

1.8.3.1. C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	18,6300	5,5890
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	23,1700	8,1095
TOTAL MAO DE OBRA:						13,6985
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,3259	0,1630
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	SEINFRA	KG	0,45000000	5,3918	2,4263
TOTAL MATERIAL:						2,5893
VALOR:						16,29
VALOR ENCARGOS (112.76%):						8,88
VALOR BDI (20.34%):						3,31
VALOR COM BDI:						19,60

1.8.3.2. C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	18,6300	6,5205
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	23,1700	9,2680
TOTAL MAO DE OBRA:						15,7885
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	10,1851	0,4074
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	14,8066	2,3691
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	7,5129	0,9767
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	0,3259	0,1304
TOTAL MATERIAL:						3,8836
VALOR:						19,67
VALOR ENCARGOS (112.76%):						10,23
VALOR BDI (20.34%):						4,00
VALOR COM BDI:						23,67

1.8.3.3. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	18,6300	14,9040
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	23,1700	18,5360
TOTAL MAO DE OBRA:						33,4400
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,03000000	10,1851	0,3056
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	14,8066	2,3691
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,30000000	1,0013	0,3004
I2293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,12000000	13,3787	1,6054
TOTAL MATERIAL:						4,5805

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE.
CEP: 63.034-012
TEL: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
CNPJ: 34.683.534/0001-81

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 26 / 64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA:	13/07/2022		
DESCRIÇÃO:	..REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNES + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINOS	BDI:	20,34%		
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	SINAPI	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%
			2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

VALOR:	38,02
VALOR ENCARGOS (112.76%):	21,69
VALOR BDI (20.34%):	7,73
VALOR COM BDI:	45,75

1.9.1. C1993 - PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,02000000	18,6300	37,6326
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,02000000	23,1700	46,8034
TOTAL MAO DE OBRA:						84,4360
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1705	PORTA DE FICHA EMBUTIDA	SEINFRA	M2	1,00000000	159,2522	159,2522
TOTAL MATERIAL:						159,2522
VALOR:						243,69
VALOR ENCARGOS (112.76%):						54,76
VALOR BDI (20.34%):						49,57
VALOR COM BDI:						293,26

1.9.2. C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	18,6300	9,3150
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	23,1700	11,5850
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	23,1700	32,4380
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	17,1400	23,9960
TOTAL MAO DE OBRA:						77,3340
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	39,9938	0,4239
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	97,3359	97,3359
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	0,6518	1,1211
I8269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	13,3608	68,1406
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,1600	1,9200
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	9,2075	1,8415
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	0,8177	4,9062
TOTAL MATERIAL:						176,6852
VALOR:						253,02
VALOR ENCARGOS (112.76%):						59,72
VALOR BDI (20.34%):						51,46
VALOR COM BDI:						364,48

1.9.3. C0042 - ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	18,6300	1,8630
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	23,1700	2,3170
TOTAL MAO DE OBRA:						4,1800
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	1,00000000	2,6900	2,6900
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	9,2075	0,1842
TOTAL MATERIAL:						2,8742

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE.
CEP: 63.034-012
TEL: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
CNPJ: 34.683.534/0001-81

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 36 *FA*

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA:	13/07/2022	
DESCRIÇÃO:	..REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNEs + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	BDI:	20,34%	
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	SEINFRA	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	SINAPI	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%
			2022/03 SEM DESONERAÇÃO	71,07%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				0,00%
				04/2022

VALOR:	7,05
VALOR ENCARGOS (112.76%):	2,71
VALOR BDI (20.34%):	1,43
VALOR COM BDI:	8,48

1.9.4. C1361 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	18,6300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	23,1700
TOTAL MAO DE OBRA:					83,8000
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	27,2550
TOTAL MATERIAL:					27,2550
VALOR:					110,86
VALOR ENCARGOS (112.76%):					54,22
VALOR BDI (20.34%):					22,55
VALOR COM BDI:					133,41

1.9.5. C4588 - DOBRADIÇA DE FERRO (PADRÃO POPULAR) (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	18,6300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,25000000	23,1700
TOTAL MAO DE OBRA:					10,4600
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2311	DOBRADIÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	8,5083
I1587	PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"x10MM	SEINFRA	UN	6,00000000	0,0889
TOTAL MATERIAL:					9,0477
VALOR:					19,49
VALOR ENCARGOS (112.76%):					6,78
VALOR BDI (20.34%):					3,96
VALOR COM BDI:					23,45

1.9.6. 94569 - JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034381	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAÇÃO/ALIZAR	SINAPI	UN	2,08330000	235,61
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	24,40000000	0,15
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	1,24670000	13,27
TOTAL MATERIAL:					511,04
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,70700000	23,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85300000	18,18
TOTAL SERVIÇO:					54,92
VALOR:					565,96
VALOR ENCARGOS (112.51%):					20,44
VALOR BDI (20.34%):					115,12
VALOR COM BDI:					681,08

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 3678

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA: 13/07/2022	BDI: 20,34%			
DESCRIÇÃO:	..REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNES + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	05/2021
		SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1.9.7. 94570 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	319,95	266,61
00004377	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	0,15	1,38
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	13,27	8,27
TOTAL MATERIAL:						276,26
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	23,09	11,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	18,19	4,71
TOTAL SERVICIO:						16,69
VALOR:						292,95
VALOR ENCARGOS (112.51%):						6,22
VALOR BDI (20.34%):						59,59
VALOR COM BDI:						352,54

1.9.8. C2680 - VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE MADEIRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	1,50000000	18,6300	27,9450
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,50000000	23,1700	57,9250
TOTAL MAO DE OBRA:						85,8700
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10113	ARGAMASSA COLANTE PRE-MISTURADA	SEINFRA	KG	3,10000000	0,7229	2,2410
12369	LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2"	SEINFRA	M	4,00000000	7,0508	28,2032
11515	MASSA IGAS PARA CAIXILHO DE ALUMINIO	SEINFRA	KG	1,50000000	4,9829	7,4744
12259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	139,5101	139,5101
TOTAL MATERIAL:						177,4287
VALOR:						263,30
VALOR ENCARGOS (112.76%):						55,57
VALOR BDI (20.34%):						53,56
VALOR COM BDI:						316,86

1.9.9. C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	23,1700	23,1700
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	23,1700	8,1095
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	17,1400	4,2850
TOTAL MAO DE OBRA:						35,5645
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00100000	44,2716	0,0443
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,3318	0,0498
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	1,00000000	208,8266	208,8266
TOTAL MATERIAL:						208,9207
VALOR:						244,49
VALOR ENCARGOS (112.76%):						23,03
VALOR BDI (20.34%):						49,73

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 36794

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA: 13/07/2022	BDI: 20,34%
DESCRIÇÃO:	REFORMAR E AMPLIAR COM 08 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNES + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	FONTES:	VERSÃO:
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF.
			05/2021
			04/2022
			0,00%
			0,00%

VALOR COM BDI: 294,22

1.9.10. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	23,1700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	17,1400

TOTAL MAO DE OBRA: 120,8300

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00800000	39,9838
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,57000000	0,6518
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,84000000	0,3318
I1222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	1,00000000	58,4324

TOTAL MATERIAL: 60,6622

VALOR: 181,08

VALOR ENCARGOS (112.76%): 79,45

VALOR BDI (20.34%): 36,82

VALOR COM BDI: 217,82

1.10.1. C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	18,6300
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	22,7200

TOTAL MAO DE OBRA: 62,7000

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	234,6004
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	124,1169
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	10,4932
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	0,1659
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	4,4438
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	17,1529

TOTAL MATERIAL: 385,3469

VALOR: 478,04

VALOR ENCARGOS (112.76%): 53,32

VALOR BDI (20.34%): 97,23

VALOR COM BDI: 575,27

1.10.2. C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	18,6300
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,75000000	22,7200

TOTAL MAO DE OBRA: 114,7125

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	10,4932
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	0,1659
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	57,4192
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	4,4438
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	76,4325
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	45,8180

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE,

CEP: 63.034-012

TEL: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com

CNPJ: 34.683.534/0001-81

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 3680

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		OBRA: ..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA : 13/07/2022			BDI : 20,34%	
DESCRIÇÃO:		..REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNEs + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:			SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
			SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO	112,51%	70,80%	04/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	8,8816	8,8816
					TOTAL MATERIAL:	208,0715
					VALOR:	321,78
					VALOR ENCARGOS (112.76%):	73,31
					VALOR BDI (20.34%):	65,45
					VALOR COM BDI:	387,23

1.10.3. C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	18,6300	9,3150
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	22,7200	11,3600
					TOTAL MAO DE OBRA:	20,6750

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0797	CHUVEIRO-DUCHA CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	30,1820	30,1820
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	0,1659	0,0465
					TOTAL MATERIAL:	30,2285
					VALOR:	50,90
					VALOR ENCARGOS (112.76%):	13,33
					VALOR BDI (20.34%):	10,35
					VALOR COM BDI:	61,25

1.10.4. C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	22,7200	5,6800
					TOTAL MAO DE OBRA:	5,6800

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0796	CHUVEIRO PLASTICO	SEINFRA	UN	1,00000000	3,0514	3,0514
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,35000000	0,1659	0,0581
					TOTAL MATERIAL:	3,1095
					VALOR:	8,79
					VALOR ENCARGOS (112.76%):	3,61
					VALOR BDI (20.34%):	1,79
					VALOR COM BDI:	10,58

1.10.5. C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	23,1700	23,1700
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	23,1700	5,7925
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,35000000	17,1400	5,9990
					TOTAL MAO DE OBRA:	34,9615

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	44,2716	0,0221
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,3318	0,0498
I1646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	SEINFRA	M	1,00000000	114,9687	114,9687
					TOTAL MATERIAL:	115,0406
					VALOR:	150,00
					VALOR ENCARGOS (112.76%):	22,70
					VALOR BDI (20.34%):	30,51

Visto e assinado
em 13/07/2022
em Juazeiro do Norte - CE

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE,
CEP: 63.034-012
TEL.: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
CNPJ: 34.683.534/0001-81

ITALO RODRIGO GOMES CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 3034

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	..CONSTRUÇÃO EEF MARIA BERNARDINO MACHADO	DATA: 13/07/2022	BDI: 20,34%
DESCRIÇÃO:	..REFORMAR E AMPLIAR COM 06 SALAS DE AULA + BIBLIOTECA + COZINHA, SECRETARIA, SALA DOS PROFESSORES + DIRETORIA + DEPOSITO + SALA DE ARQUIVO + 2 PNES + 3 LAVABOS + 2 BANHEIROS FEMININOS + 2 BANHEIROS MASCULINHOS	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SITIO ESPINHO, ZONA RURAL, JUAZEIRO DO NORTE - CE	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	SINAPI	2022/03 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			HORA
			MES
			REF.
			05/2021
			04/2022
			0,00%
			0,00%
VALOR COM BDI:			180,51

1.10.6. C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	18,6300
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,30000000	22,7200
TOTAL MAO DE OBRA:					136,4550
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	2,00000000	10,4932
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,12000000	0,1659
I1343	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	130,2078
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	4,4438
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	76,4325
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	45,8180
TOTAL MATERIAL:					282,5181
VALOR:					418,97
VALOR ENCARGOS (112.76%):					87,97
VALOR BDI (20.34%):					85,22
VALOR COM BDI:					504,19

1.10.7. C3059 - TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	23,1700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	17,1400
TOTAL MAO DE OBRA:					80,4850
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01800000	44,2716
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,35000000	0,3318
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	0,1659
I7603	SIFÃO PVC MULTI-USO (PIAS/TANQUES/LAVATÓRIO)	SEINFRA	UN	1,00000000	8,2417
I2497	TANQUE DE LAVAR CIMENTO (1,00x0,50)m C/TANQUE (0,45x0,45x0,25)m (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	42,4586
I2501	TORNEIRA DE METAL AMARELO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	18,7586
I7981	VÁLVULA PVC P/ TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	2,2456
TOTAL MATERIAL:					78,7873
VALOR:					134,20
VALOR ENCARGOS (112.76%):					39,82
VALOR BDI (20.34%):					27,30
VALOR COM BDI:					161,50

1.10.8. C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	22,7200
TOTAL MAO DE OBRA:					34,0800
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0915	CUBA DE AÇO INOX	SEINFRA	UN	1,00000000	77,9789
I1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	80,9474
I2271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	18,7645

AV. AILTON GOMES DE ALENCAR, 2366, SALA 02, BAIRRO PIRAJÁ, JUAZEIRO DO NORTE - CE,
 CEP: 63.034-012
 TEL.: (88) 2157-1383 / EMAIL: italorodrigogomes123@gmail.com
 CNPJ: 34.683.534/0001-81