




Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
Governo Municipal
CNPJ nº 07.974.082/0001-14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2339

Junto aos autos os documentos contidos nos envelopes de Propostas de Preços, referentes à Concorrência nº 2022.07.15.1.

Juazeiro do Norte/CE, 23 de setembro de 2022.


Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves
Presidente da Comissão de Licitação

PROPOSTA DE PREÇOS

À comissão permanente de licitação
Prefeitura municipal de Juazeiro do Norte-CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.15.1

A empresa FROTA MACEDO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ N. 27.363.223/0001-70, com representante legal e responsável técnico, Humberto Clovis Frota Macedo, portador do CPF: 051.299.573-77, documento de identidade: 2007034007596- SSP-CE, registrado no CREA-CE sob o Nº 061711536-2, engenheiro civil, declara, sob as penas da lei:

Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações e as condições da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.15.1.

Que, para fins de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei N.º 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;

Que não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para a execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

Que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SOP, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTO CONSTANTES NO EDITAL CONVOCATÓRIO.


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR GLOBAL
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRETADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO CONVÊNIO Nº273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS – SOP, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTO CONSTANTES NO EDITAL CONVOCATÓRIO.	SERV.	R\$ 12.137.983,36

VALOR GLOBAL: R\$ 12.137.983,36 (Doze milhões Cento e Trinta e Sete mil, Novicentos e Oitenta e Três reais e Trinta e Seis Centavos)

PROPONENTE: FROTA MACEDO ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 27.363.223/0001-70
ENDEREÇO: AV. ENGENHEIRO HEITOR DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE,
CIDADE DOS FUNCIONÁRIOS, FORTALEZA – CE.
TELEFONE: (85) 2181-1386
EMAIL: HUMBERTOCLOVIS@FROTAMACEDO.COM.BR
PRAZO DE EXECUÇÃO: 13 (TREZE) MESES, DE ACORDO COM EDITAL


VALIDADE DA PROPOSTA: 80 (OITENTA) DIAS, CONTADAS DA DATA DA SUA APRESENTAÇÃO.

FORTALEZA, 18 DE AGOSTO DE 2022.




Humberto Clovis Frota Macedo
Frota Macedo Engenharia LTDA
CNPJ: 27.363.223/0001-70
RNP: 061711536-2
SÓCIO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.		DATA: 18/08/2022	BDI: 26,48%
	DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO	LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE	FONTE: SEINFRA SINAPI Composições	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 2022/04 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		REFORMA DA COZINHA COMUNITÁRIA DO JOÃO CABRAL							75.512,11
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							2.640,05
1.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	146,52	38,80	185,32	1.853,20
1.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	45,85	8,81	2,33	11,14	510,77
1.1.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,00	44,07	11,67	55,74	167,22
1.1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,05	52,88	14,00	66,88	3,34
1.1.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	1,86	21,64	5,73	27,37	50,91
1.1.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	1,86	23,21	6,15	29,36	54,61
1.2		COBERTA							12.838,31
1.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	160,00	44,03	11,66	55,69	8.910,40
1.2.2	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	40,00	11,88	3,15	15,03	601,20
1.2.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	14,00	148,61	39,35	187,96	2.631,44
1.2.4	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	9,00	57,87	15,32	73,19	658,71
1.2.5	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	1,35	21,41	5,67	27,08	36,56
1.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.867,23
1.3.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	226,40	59,95	286,35	572,70
1.3.2	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	14,00	68,68	18,19	86,87	1.216,18
1.3.3	C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00	73,34	19,42	92,76	371,04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>FROTA MACEDO ENGENHARIA</p>	<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO</p>	<p>DATA: 18/08/2022</p> <p>BDI: 26,48%</p>
	<p>DESCRÇÃO: JUAZEIRO DO NORTE / CE</p>	<p>LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE</p>

ITEM	CODIGO	DESCRÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
1.3.4	C4792	ABRIGO PRÉ-MOLDADO P/ PARADA DE ÔNIBUS, C=4,00M, L=1,50M (5,7 T) S/ TRANSPORTE	SEINFRA	UN	13,00	23,28	6,16	29,44	382,72
1.3.5	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	29,69	7,86	37,55	150,20
1.3.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	15,17	4,02	19,19	19,19
1.3.7	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	37,79	10,01	47,80	47,80
1.3.8	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	42,46	11,24	53,70	107,40
1.4		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							9.733,28
1.4.1	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIPA	SEINFRA	UN	5,00	107,15	28,37	135,52	677,60
1.4.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	11,00	23,90	6,33	30,23	332,53
1.4.3	CPJUA 1	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	Composições Próprias	UN	3,00	33,33	8,83	42,16	126,48
1.4.4	C4927	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	3,00	49,90	13,21	63,11	189,33
1.4.5	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	5,00	32,38	8,57	40,95	204,75
1.4.6	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,75	41,21	10,91	52,12	39,09
1.4.7	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,75	26,43	7,00	33,43	25,07
1.4.8	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	5,00	270,00	71,50	341,50	1.707,50
1.4.9	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.044,34	1.070,94	5.115,28	5.115,28
1.4.10	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP. = 2.50cm	SEINFRA	M2	29,40	35,38	9,37	44,75	1.315,65
1.5		REVESTIMENTOS E PINTURA							16.600,81
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	45,85	6,12	1,62	7,74	354,88
1.5.2	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP. = 2.50cm	SEINFRA	M2	45,85	35,38	9,37	44,75	2.051,79

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

DESCRIÇÃO:

ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL:

JUAZEIRO DO NORTE / CE


DATA: 18/08/2022

BDI: 26,48%

ORÇ.	VERBA	DATA	BDI
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
Composições		PROPRIA	0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COMISSÃO	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
1.5.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS CMASSA DE PVA	SEINFRA	M2	19,00	11,76	3,11	14,87	282,53
1.5.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	75,98	19,16	5,07	24,23	1.841,00
1.5.5	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	404,55	14,28	3,78	18,06	7.306,17
1.5.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,60	87,58	23,19	110,77	841,85
1.5.7	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,60	8,72	2,31	11,03	83,83
1.5.8	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	221,00	3,11	0,82	3,93	868,53
1.5.9	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	89,90	20,47	5,42	25,89	2.327,51
1.5.10	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	31,20	16,29	4,31	20,60	642,72
1.6	PISOS								14.208,13
1.6.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	111,00	23,98	6,35	30,33	3.366,63
1.6.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	102,40	51,77	13,71	65,48	6.705,15
1.6.3	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	14,40	179,18	47,45	226,63	3.263,47
1.6.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	6,25	110,42	29,24	139,66	872,88
1.7	GLP								348,76
1.7.1	C4006	REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)	SEINFRA	M	8,00	18,94	5,02	23,96	191,68
1.7.2	C2098	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	6,00	15,98	4,23	20,21	121,26
1.7.3	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	6,00	4,72	1,25	5,97	35,82
1.8	ESQUADRIAS								1.222,81
1.8.1	C1991	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	0,36	298,69	79,09	377,78	136,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>FROTA MACÊDO ENGENHARIA</p>	<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</p>	<p>DATA: 18/08/2022</p>	<p>BDI: 26,48%</p>
	<p>DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO</p>	<p>FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,59% 47,46% 05/2022 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%</p>	<p>LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE</p>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
1.8.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00	119,19	31,56	150,75	452,25
1.8.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	4,00	125,43	33,21	158,64	634,56
1.9	DIVERSOS								15.062,73
1.9.1	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	10,00	525,82	139,24	665,06	6.650,60
1.9.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	19,00	109,17	28,91	138,08	2.623,52
1.9.3	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	631,57	167,24	798,81	1.597,62
1.9.4	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	2,00	45,04	11,93	56,97	113,94
1.9.5	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	125,00	7,88	2,09	9,97	1.246,25
1.9.6	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	205,00	10,88	2,88	13,76	2.820,80
2	REFORMA DA COZINHA COMUNITÁRIA DO FREI DAMIÃO								73.876,78
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								2.640,05
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	146,52	38,80	185,32	1.853,20
2.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	45,85	8,81	2,33	11,14	510,77
2.1.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,00	44,07	11,67	55,74	167,22
2.1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,05	52,88	14,00	66,88	3,34
2.1.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	1,86	21,64	5,73	27,37	50,91
2.1.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	1,86	23,21	6,15	29,36	54,61
2.2	COBERTA								12.838,31
2.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	160,00	44,03	11,66	55,69	8.910,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO	DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%		
DESCRIÇÃO:	JUAZEIRO DO NORTE / CE	Fonte	SEINFRA	Valor	027.1 COM DESONERAÇÃO	Porcentagem	83,85%
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE	Fonte	SINAPI	Valor	2022004 COM DESONERAÇÃO	Porcentagem	47,46%
		Fonte	PROPRIA	Valor	0,00%	Porcentagem	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO(S)		COLÍDAI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
2.2.2	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	40,00	11,88	3,15	15,03	601,20
2.2.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	14,00	148,61	39,35	187,96	2.631,44
2.2.4	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	9,00	57,87	15,32	73,19	658,71
2.2.5	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	1,35	21,41	5,67	27,08	36,56
2.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.867,23
2.3.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	226,40	59,95	286,35	572,70
2.3.2	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	14,00	68,68	18,19	86,87	1.216,18
2.3.3	C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LÂMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00	73,34	19,42	92,76	371,04
2.3.4	C4792	ABRIGO PRÉ-MOLDADO P/ PARADA DE ÔNIBUS, C=4,00M, L=1,50M (5,7 T) S/ TRANSPORTE	SEINFRA	UN	13,00	23,28	6,16	29,44	382,72
2.3.5	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	29,69	7,86	37,55	150,20
2.3.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	15,17	4,02	19,19	19,19
2.3.7	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	37,79	10,01	47,80	47,80
2.3.8	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	42,46	11,24	53,70	107,40
2.4		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							3.239,24
2.4.1	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIPA	SEINFRA	UN	5,00	107,15	28,37	135,52	677,60
2.4.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	11,00	23,90	6,33	30,23	332,53
2.4.3	CPJUA 1	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	Composições Próprias	UN	3,00	33,33	8,83	42,16	126,48
2.4.4	C4827	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	49,90	13,21	63,11	126,22

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO

DESCRIÇÃO: JUAZEIRO DO NORTE / CE

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE

DATA: 18/08/2022 **BDI:** 26,48%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,46% 05/2022
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
2.4.5	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	5,00	32,38	8,57	40,95	204,75
2.4.6	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,75	41,21	10,91	52,12	39,09
2.4.7	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,75	26,43	7,00	33,43	25,07
2.4.8	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	5,00	270,00	71,50	341,50	1.707,50
2.5		REVESTIMENTOS E PINTURA							18.223,90
2.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	45,85	6,12	1,62	7,74	354,88
2.5.2	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP. = 2,50cm	SEINFRA	M2	45,85	35,38	9,37	44,75	2.051,79
2.5.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	19,00	11,76	3,11	14,87	282,53
2.5.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	75,98	19,16	5,07	24,23	1.841,00
2.5.5	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	470,05	14,28	3,78	18,06	8.489,10
2.5.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,60	87,58	23,19	110,77	841,85
2.5.7	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,60	8,72	2,31	11,03	83,83
2.5.8	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	333,00	3,11	0,82	3,93	1.308,69
2.5.9	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	89,90	20,47	5,42	25,89	2.327,51
2.5.10	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	31,20	16,29	4,31	20,60	642,72
2.6		PISOS							14.208,13
2.6.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	111,00	23,98	6,35	30,33	3.366,63
2.6.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	102,40	51,77	13,71	65,48	6.705,15
2.6.3	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	14,40	179,18	47,45	226,63	3.263,47

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO

DATA: 19/08/2022 **BDI:** 26,48%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 05/2022

Composições
 PROPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: JUAZEIRO DO NORTE / CE

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE




ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
2.6.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	6,25	110,42	29,24	139,66	872,88
2.7 GLP									
2.7.1	C4006	REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)	SEINFRA	M	8,00	18,94	5,02	23,96	191,68
2.7.2	C2098	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	6,00	15,98	4,23	20,21	121,26
2.7.3	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	6,00	4,72	1,25	5,97	35,82
2.8 ESQUADRIAS									
2.8.1	C1991	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	0,36	298,69	79,09	377,78	136,00
2.8.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00	119,19	31,56	150,75	452,25
2.8.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	4,00	125,43	33,21	158,64	634,56
2.9 DIVERSOS									
2.9.1	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	10,00	525,82	139,24	665,06	6.850,60
2.9.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	23,20	109,17	28,91	138,08	3.203,46
2.9.3	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	631,57	167,24	798,81	1.597,62
2.9.4	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	2,00	45,04	11,93	56,97	113,94
2.9.5	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	125,00	7,88	2,09	9,97	1.246,25
2.9.6	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	398,00	10,88	2,88	13,76	5.476,48
3 REFORMA DA COZINHA COMUNITÁRIA DO HORTO									
3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
3.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	146,32	38,80	185,32	2.488,08
								146.671,11	
								1.853,20	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO			
DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	83,55%	47,46%
Composições	PRÓPRIA	Composições	0,00%	0,00%
DESCRICO:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			

ITEM	CODIGO	DESCRICO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO			PRECO TOTAL
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.1.2	C1070	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	21,23	8,81	2,33	11,14	236,50
3.1.3	C1043	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	1,57	52,88	14,00	66,88	105,00
3.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESANTES	SEINFRA	M2	6,40	14,10	3,73	17,83	114,11
3.1.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	3,16	21,64	5,73	27,37	86,49
3.1.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	3,16	23,21	6,15	29,36	92,78
3.2	COBERTA								13.508,15
3.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÁMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	218,00	44,03	11,66	55,69	12.140,42
3.2.2	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÁMICA	SEINFRA	M	91,00	11,88	3,15	15,03	1.367,73
3.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								4.251,91
3.3.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	226,40	59,95	286,35	1.718,10
3.3.2	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	17,00	68,68	18,19	86,87	1.476,79
3.3.3	C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO. SOQUETE E-27. DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRONICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00	73,34	19,42	92,76	371,04
3.3.4	C4792	ABRIGO PRÉ-MOLDADO P/ PARADA DE ÔNIBUS, C=4,00M, L=1,50M (5,7 T) S/ TRANSPORTE	SEINFRA	UN	10,00	23,28	6,16	29,44	294,40
3.3.5	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	29,69	7,86	37,55	150,20
3.3.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	15,17	4,02	19,19	38,38
3.3.7	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	37,79	10,01	47,80	95,60
3.3.8	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	42,46	11,24	53,70	107,40
3.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								22.070,43

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.	DATA: 18/08/2022	BDI: 26,48%
	DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO	LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 2022/04 COM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
3.4.1	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PÍPIA	SEINFRA	UN	12,00	107,15	28,37	1.626,24
3.4.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	13,00	23,90	6,33	392,99
3.4.3	CPJUA 1	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	Composições Próprias	UN	7,00	33,33	8,83	295,12
3.4.4	C4927	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	49,90	13,21	126,22
3.4.5	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	5,00	270,00	71,50	1.707,50
3.4.6	C4632	REMANEJAMENTO DE BACIA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	6,00	151,58	40,14	1.150,32
3.4.7	C4633	REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO	SEINFRA	M2	2,64	119,72	31,70	399,75
3.4.8	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	19,95	464,83	123,09	11.729,00
3.4.9	C3682	TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	SEINFRA	UN	1,00	1.225,09	324,40	1.549,49
3.4.10	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	26,00	49,11	13,00	1.614,86
3.4.11	C0602	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	584,65	154,82	1.478,94
3.5	REVESTIMENTOS E PINTURA							
3.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRAZO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	21,23	6,12	1,62	19.666,06
3.5.2	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP. = 2.50cm	SEINFRA	M2	21,23	35,38	9,37	164,32
3.5.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	39,97	11,76	3,11	950,04
3.5.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	159,89	19,16	5,07	594,35
3.5.5	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	255,20	14,28	3,78	3.874,13
3.5.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	48,00	87,58	23,19	4.608,91
3.5.7	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	48,00	8,72	2,31	5.316,96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			
DATA:	18/09/2022	BDI:	26,48%	
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%
	SINAPI	COMPOSIÇÃO:	2022/04 COM DESONERAÇÃO	MES: 47,76%
			PROPRIA	DATA REF: 05/2021
				05/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.5.8	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	255,20	3,11	0,82	3,93	1.002,94
3.5.9	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	96,48	20,47	5,42	25,89	2.497,87
3.5.10	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	6,17	16,29	4,31	20,60	127,10
3.6	PISOS								
3.6.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	175,57	23,98	6,35	30,33	5.325,04
3.6.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	134,00	51,77	13,71	65,48	8.774,32
3.6.3	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	14,40	179,18	47,45	226,63	3.263,47
3.6.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	36,25	110,42	29,24	139,66	5.062,68
3.6.5	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	2,06	518,48	137,29	655,77	1.350,89
3.7	GLP								
3.7.1	C4006	REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)	SEINFRA	M	8,00	18,94	5,02	23,96	191,68
3.7.2	C2098	RASGO EM CONCRETO PITUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	6,00	15,98	4,23	20,21	121,26
3.7.3	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	6,00	4,72	1,25	5,97	35,82
3.7.4	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	1,50	370,08	98,00	468,08	702,12
3.8	ESQUADRIAS								
3.8.1	C1991	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	5,64	298,69	79,09	377,78	2.130,68
3.8.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	5,00	119,19	31,56	150,75	753,75
3.8.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	2,00	125,43	33,21	158,64	317,28
3.9	DIVERSOS								
									56.657,49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO


LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE

DATA: 18/08/2022 **VERBA:** BDI: 26,48%

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 05/2022
 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
3.9.1	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	10,00	525,82	139,24	665,06	6.650,60
3.9.2	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	112,95	225,26	59,65	284,91	32.180,58
3.9.3	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	6,74	443,73	117,50	561,23	3.782,69
3.9.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	6,74	228,25	60,44	288,69	1.945,77
3.9.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	0,67	13,13	3,48	16,61	11,13
3.9.6	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	33,72	114,17	30,23	144,40	4.869,17
3.9.7	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	631,57	167,24	798,81	1.597,62
3.9.8	C4549	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	2,00	45,04	11,93	56,97	113,94
3.9.9	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	184,60	7,88	2,09	9,97	1.840,46
3.9.10	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	266,39	10,88	2,88	13,76	3.665,53
4		REFORMA DA COZINHA COMUNITÁRIA VILA NOVA							95.231,81
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							2.640,05
4.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	146,52	38,80	185,32	1.853,20
4.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	45,85	8,81	2,33	11,14	510,77
4.1.3	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,00	44,07	11,67	55,74	167,22
4.1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,05	52,88	14,00	66,88	3,34
4.1.5	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	1,86	21,64	5,73	27,37	50,91
4.1.6	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	1,86	23,21	6,15	29,36	54,61
4.2		COBERTA							12.838,31

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 FROTA MACEDO ENGENHARIA	OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.	DATA: 19/08/2022 BDI: 26,48%
	DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO	FONTE: SEINFRA SINAPI Composições
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE	QTD	UNIDADE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
4.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	160,00	44,03	11,66	55,69	8.910,40
4.2.2	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	40,00	11,88	3,15	15,03	601,20
4.2.3	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	14,00	148,61	39,35	187,96	2.631,44
4.2.4	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	9,00	57,87	15,32	73,19	658,71
4.2.5	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	1,35	21,41	5,67	27,08	36,56
4.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							2.867,23
4.3.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	226,40	59,95	286,35	572,70
4.3.2	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	14,00	68,68	18,19	86,87	1.216,18
4.3.3	C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00	73,34	19,42	92,76	371,04
4.3.4	C4792	ABRIGO PRÉ-MOLDADO P/ PARADA DE ÔNIBUS, C=4,00M, L=1,50M (5,7 T) S/ TRANSPORTE	SEINFRA	UN	13,00	23,28	6,16	29,44	382,72
4.3.5	C1496	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	29,69	7,86	37,55	150,20
4.3.6	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	15,17	4,02	19,19	19,19
4.3.7	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	37,79	10,01	47,80	47,80
4.3.8	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	42,46	11,24	53,70	107,40
4.4		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							18.710,85
4.4.1	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	5,00	107,15	28,37	135,52	677,60
4.4.2	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	11,00	23,90	6,33	30,23	332,53
4.4.3	CPJUA 1	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	Composições Próprias	UN	3,00	33,33	8,83	42,16	126,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE

DATA: 18/08/2022 **BDI:** 26,48%

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
SEINFRA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
Composições	PROPRIA		0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
4.4.4	C4927	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	2,00	49,90	13,21	63,11	126,22
4.4.5	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	5,00	32,38	8,57	40,95	204,75
4.4.6	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,75	41,21	10,91	52,12	39,09
4.4.7	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,75	26,43	7,00	33,43	25,07
4.4.8	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	5,00	270,00	71,50	341,50	1.707,50
4.4.9	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.044,34	1.070,94	5.115,28	5.115,28
4.4.10	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	9,00	97,81	25,90	123,71	1.113,39
4.4.11	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	7,50	272,51	72,16	344,67	2.585,03
4.4.12	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	12,25	148,61	39,35	187,96	2.302,51
4.4.13	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	7,50	370,08	98,00	468,08	3.510,60
4.4.14	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	15,00	26,40	6,99	33,39	500,85
4.4.15	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	3,00	90,65	24,00	114,65	343,95
4.5		REVESTIMENTOS E PINTURA							17.765,02
4.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	45,85	6,12	1,62	7,74	354,88
4.5.2	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm	SEINFRA	M2	45,85	35,38	9,37	44,75	2.051,79
4.5.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	19,00	11,76	3,11	14,87	282,53
4.5.4	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	75,98	19,16	5,07	24,23	1.841,00
4.5.5	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	458,55	14,28	3,78	18,06	8.281,41
4.5.6	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30X30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,60	87,58	23,19	110,77	841,85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.

DESCRIÇÃO:


ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL:

JUAZEIRO DO NORTE / CE


DATA : 18/08/2022 BDI : 26,48%

COMPOSIÇÕES
 FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
 SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 05/2022
 PROPRIA 0,00% 0,00%




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
4.5.7	C1427	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	7,60	8,72	2,31	11,03	83,83
4.5.8	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	321,50	3,11	0,82	3,93	1.263,50
4.5.9	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	89,90	20,47	5,42	25,89	2.327,51
4.5.10	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	21,20	16,29	4,31	20,60	436,72
4.6	PISOS								20.560,43
4.6.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	111,00	23,98	6,35	30,33	3.366,63
4.6.2	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	102,40	51,77	13,71	65,48	6.705,15
4.6.3	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	14,40	179,18	47,45	226,63	3.263,47
4.6.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	13,75	110,42	29,24	139,66	1.920,33
4.6.5	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	38,00	21,75	5,76	27,51	1.045,38
4.6.6	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	5,55	86,89	23,01	109,90	609,95
4.6.7	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	5,55	518,48	137,29	655,77	3.639,52
4.7	GLP								348,76
4.7.1	C4006	REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)	SEINFRA	M	8,00	18,94	5,02	23,96	191,68
4.7.2	C2098	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	6,00	15,98	4,23	20,21	121,26
4.7.3	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	6,00	4,72	1,25	5,97	35,82
4.8	ESQUADRIAS								1.222,81
4.8.1	C1991	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	0,36	298,69	79,09	377,78	136,00
4.8.2	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00	119,19	31,56	150,75	452,25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>FROTAMACEDO ENGENHARIA</p>	<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO</p>	<p>DATA: 18/08/2022</p>	<p>BDI: 26,48%</p>
	<p>DESCRÇÃO: JUAZEIRO DO NORTE / CE</p>	<p>COMPOSIÇÕES: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 05/2022</p>	<p>VALOR UNITÁRIO R\$</p>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
4.8.3	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	4,00	125,43	33,21	158,64
4.9		DIVERSOS						18.286,35
4.9.1	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	10,00	525,82	139,24	665,06
4.9.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	23,20	109,17	28,91	138,08
4.9.3	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	2,00	631,57	167,24	798,81
4.9.4	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	2,00	45,04	11,93	56,97
4.9.5	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	125,00	7,88	2,09	9,97
4.9.6	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	398,00	10,88	2,88	13,76
5		REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR						1.305.643,65
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						119.699,92
5.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	146,52	38,80	185,32
5.1.2	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	704,00	13,22	3,50	16,72
5.1.3	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	67,42	22,92	6,07	28,99
5.1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	90,00	8,81	2,33	11,14
5.1.5	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1.293,60	44,07	11,67	55,74
5.1.6	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	SEINFRA	M2	234,00	15,55	4,12	19,67
5.1.7	C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,70	423,05	112,02	535,07
5.1.8	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	33,43	52,88	14,00	66,88
5.1.9	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	140,00	7,26	1,92	9,18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>FROTA MACEDO ENGENHARIA</p>	<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO</p>	<p>DATA: 18/08/2022</p>	<p>BDI: 26,48%</p>
	<p>DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO</p>	<p>VERBA: 027.1 COM DESONERAÇÃO</p>	<p>DATA REF: 08/2021</p>
<p>LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE</p>	<p>FONTE: SEINFRA</p>	<p>PROPRIA</p>	<p>COMPOSIÇÕES: 83,85% 47,76% 83,55% 47,46% 0,00% 0,00%</p>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
5.1.10	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	195,71	21,64	5,73	27,37	5.356,58
5.1.11	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	195,71	23,21	6,15	29,36	5.746,05
5.1.12	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	1.346,00	6,22	1,65	7,87	10.593,02
5.1.13	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	14,00	17,55	4,65	22,20	310,80
5.1.14	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATESENTES	SEINFRA	M2	28,53	14,10	3,73	17,83	508,69
5.2	COBERTA								97.379,75
5.2.1	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	M2	612,60	4,41	1,17	5,58	3.418,31
5.2.2	C3745	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 8mm, INCLINAÇÃO 27%	SEINFRA	M2	612,60	52,89	14,01	66,90	40.982,94
5.2.3	C2678	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3"	SEINFRA	M	480,00	57,87	15,32	73,19	35.131,20
5.2.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	7,00	109,17	28,91	138,08	966,56
5.2.5	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	26,40	129,73	34,35	164,08	4.331,71
5.2.6	C1044	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	SEINFRA	M	35,00	19,70	5,22	24,92	872,20
5.2.7	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	28,00	142,38	37,70	180,08	5.042,24
5.2.8	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	61,80	27,79	7,36	35,15	2.172,27
5.2.9	C2479	TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	10,13	237,34	62,85	300,19	3.040,92
5.2.10	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	69,00	16,29	4,31	20,60	1.421,40
5.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								177.733,44
5.3.1	C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	SEINFRA	UN	144,00	24,81	6,57	31,38	4.518,72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.

DESCRIÇÃO:

ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL:

JUAZEIRO DO NORTE / CE

DATA: 18/08/2022


BDI: 26,48%

ITEM	VERSÃO	DATA	VALOR	PERCENTUAL	DATA
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	05/2021	83,86%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	05/2022	83,55%	47,46%	05/2022
Composições		PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
5.3.2	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	144,00	20,14	5,33	25,47	3.667,68
5.3.3	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	1.476,62	14,96	3,96	18,92	27.937,65
5.3.4	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	246,92	22,66	6,00	28,66	7.076,73
5.3.5	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	56,22	30,96	8,20	39,16	2.201,58
5.3.6	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	31,16	40,06	10,61	50,67	1.578,88
5.3.7	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	7,00	18,96	5,02	23,98	167,86
5.3.8	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	143,00	23,28	6,16	29,44	4.209,92
5.3.9	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	20,00	15,17	4,02	19,19	383,80
5.3.10	C1482	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	12,00	20,81	5,51	26,32	315,84
5.3.11	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	SEINFRA	UN	4,00	48,88	12,94	61,82	247,28
5.3.12	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	14,00	20,37	5,39	25,76	360,64
5.3.13	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	8,00	20,37	5,39	25,76	206,08
5.3.14	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	9,00	20,37	5,39	25,76	231,84
5.3.15	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	26,54	7,03	33,57	33,57
5.3.16	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	83,19	22,03	105,22	105,22
5.3.17	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	83,19	22,03	105,22	105,22
5.3.18	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	83,19	22,03	105,22	105,22
5.3.19	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	UN	1,00	119,96	31,77	151,73	151,73
5.3.20	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	114,22	30,25	144,47	577,88

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 2358

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>FROTA MACEDO ENGENHARIA</p>	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ				
	DESCRISÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	DATA :	18/08/2022	BDI :	26,48%
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE	Composições	POSTO	VERBAÇÃO	PREPROPRIA	0,00%
			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
					0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.3.21	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	5.296,68	5,95	1,58	7,53	39.884,00
5.3.22	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	2.432,46	7,12	1,89	9,01	21.916,46
5.3.23	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	284,68	8,45	2,24	10,69	3.043,23
5.3.24	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	218,55	10,98	2,91	13,89	3.035,66
5.3.25	C0555	CABO EM PVC 1000V 50MM2	SEINFRA	M	308,45	37,92	10,04	47,96	14.793,26
5.3.26	C3620	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	30,53	45,41	12,02	57,43	1.763,34
5.3.27	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	5,00	255,60	67,68	323,28	1.616,40
5.3.28	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	132,76	35,15	167,91	335,82
5.3.29	C1686	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	SEINFRA	UN	105,00	102,37	27,11	129,48	13.595,40
5.3.30	C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO SOQUETE E-27 DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	57,00	73,34	19,42	92,76	5.287,32
5.3.31	C2075	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ. SOBREPOR ATÉ 24 DIVISÕES 450X315X135mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	350,89	92,92	443,81	887,62
5.3.32	C2074	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ. SOBREPOR ATE 64 DIVISÕES 650X440X205mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	602,06	159,43	761,49	761,49
5.3.33	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	5,00	2.631,26	696,76	3.328,02	16.640,10
5.4	ATERRAMENTO								
5.4.1	C3084	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	SEINFRA	M2	26,40	7,78	2,06	9,84	259,78
5.4.2	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	SEINFRA	M2	7,05	15,55	4,12	19,67	138,67
5.4.3	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	38,78	41,21	10,91	52,12	2.021,21
5.4.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	38,78	26,43	7,00	33,43	1.296,42
									22.027,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO			
DESCRIÇÃO:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			
DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%	
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%
SINAPI:	2022/04 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA:	0,00%	DATA REF: 05/2021
Composições:	0,00% 47,46% 0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
5.4.5	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	26,40	54,38	14,40	68,78	1.815,79
5.4.6	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	SEINFRA	M2	7,05	111,92	29,64	141,56	998,00
5.4.7	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	2,00	39,19	10,38	49,57	99,14
5.4.8	C4861	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm	SEINFRA	UN	3,00	100,31	26,56	126,87	380,61
5.4.9	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	258,53	45,93	12,16	58,09	15.018,01
5.5	INSTALAÇÕES DE LÓGICA								
5.5.1	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	SEINFRA	M	900,99	11,68	3,09	14,77	13.307,62
5.5.2	C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	SEINFRA	UN	3,00	24,81	6,57	31,38	94,14
5.5.3	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	13,00	20,14	5,33	25,47	331,11
5.5.4	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	106,22	14,96	3,96	18,92	2.009,68
5.5.5	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	84,58	22,66	6,00	28,66	2.424,06
5.5.6	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	22,88	40,06	10,61	50,67	1.159,33
5.5.7	C4794	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	13,00	54,24	14,36	68,60	891,80
5.5.8	C4175	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	1,00	5.191,56	1.374,73	6.566,29	6.566,29
5.5.9	C3764	RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	1,00	2.231,67	590,95	2.822,62	2.822,62
5.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
5.6.1	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	7,00	97,45	25,80	123,25	862,75
5.6.2	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	7,00	55,67	14,74	70,41	492,87
									54.295,78

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha No 330

Página: 20

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			
DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%	
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	NOVA MÊS: 09/2021
	SINAPI	PROPRIA:	2022/04 COM DESONERAÇÃO	DATA REF: 05/2022
	Composições		83,55%	47,76%
			0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
5.6.3	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	13,00	23,90	6,33	392,99
5.6.4	CPJUA2	VÁLVULA AMERICANA P/ PIA 3 1/2"	Composições Próprias	UN	8,00	47,81	12,66	483,76
5.6.5	CPJUA3	VÁLVULA DE METAL 1"	Composições Próprias	UN	6,00	19,95	5,28	151,38
5.6.6	C4926	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	9,00	47,32	12,53	538,65
5.6.7	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	13,00	714,06	189,08	11.740,82
5.6.8	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	5,00	485,22	128,49	3.068,55
5.6.9	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	73,72	19,52	186,48
5.6.10	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	2,00	98,58	26,10	249,36
5.6.11	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	13,00	30,06	7,96	494,26
5.6.12	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	211,65	56,04	803,07
5.6.13	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	191,43	50,69	484,24
5.6.14	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	10,00	51,00	13,50	645,00
5.6.15	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	15,24	433,98	114,92	8.365,24
5.6.16	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	9,14	315,84	83,63	3.651,16
5.6.17	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	18,00	374,96	99,29	8.536,50
5.6.18	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	27,26	7,22	34,48
5.6.19	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLONA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	438,77	116,19	1.664,88
5.6.20	C3682	TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	SEINFRA	UN	3,00	1.225,09	324,40	4.648,47
5.6.21	C3018	PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	899,98	238,31	5.691,45

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>FROTA MACEDO ENGENHARIA</p>	<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</p>	<p>DATA: 19/08/2022</p>	<p>BDI: 26,48%</p>
	<p>DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO</p>	<p>SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 05/2022 Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%</p>	<p>VERBAÇÃO</p>
<p>LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE</p>			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.6.22	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	13,00	67,47	17,87	85,34	1.109,42
5.7	PINTURA								127.401,61
5.7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	90,00	6,12	1,62	7,74	696,60
5.7.2	C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP = 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	90,00	31,63	8,38	40,01	3.600,90
5.7.3	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	375,54	11,76	3,11	14,87	5.584,28
5.7.4	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	1.877,70	24,27	6,43	30,70	57.645,39
5.7.5	C2481	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	243,87	14,28	3,78	18,06	4.404,29
5.7.6	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	1.848,75	20,51	5,43	25,94	47.956,58
5.7.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	70,40	20,47	5,42	25,89	1.822,66
5.7.8	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PTINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	52,36	16,49	4,37	20,86	1.092,23
5.7.9	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	97,08	37,45	9,92	47,37	4.598,68
5.8	PISOS E REVESTIMENTOS								292.076,20
5.8.1	C2234	REVESTIMENTOS DE PISOS C/ GRANILITE	SEINFRA	M2	80,92	116,25	30,78	147,03	11.897,67
5.8.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	50,00	23,98	6,35	30,33	1.516,50
5.8.3	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.293,60	87,58	23,19	110,77	143.292,07
5.8.4	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	25,50	69,55	18,42	87,97	2.243,24
5.8.5	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1.319,10	9,27	2,45	11,72	15.459,85
5.8.6	C1586	LADRILHOS HIDRÁULICOS C/ ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	SEINFRA	M2	234,00	111,92	29,64	141,56	33.125,04
5.8.7	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	6,70	518,48	137,29	655,77	4.393,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATADO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.

DESCRIÇÃO:

ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL:

JUAZEIRO DO NORTE / CE

DATA: 18/08/2022

BDI: 26,48%

FONTE: 027.1 COM DESONERAÇÃO

NOVA META: 05/2021

SINAPI: 2022/04 COM DESONERAÇÃO

NOVA META: 05/2022

Composições: PROPRIA

0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
5.8.8	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	1.224,01	51,77	13,71	65,48	80.148,17
5.9	ESQUADRIAS								26.337,35
5.9.1	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	SEINFRA	UN	2,00	327,44	86,71	414,15	828,30
5.9.2	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	3,00	755,92	200,17	956,09	2.868,27
5.9.3	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	3,00	832,46	220,44	1.052,90	3.158,70
5.9.4	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	SEINFRA	UN	3,00	858,44	227,31	1.085,75	3.257,25
5.9.5	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	17,64	506,62	134,15	640,77	11.303,18
5.9.6	C4553	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	SEINFRA	UN	15,00	89,24	23,63	112,87	1.693,05
5.9.7	C4552	DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	SEINFRA	UN	30,00	85,09	22,53	107,62	3.228,60
5.10	URBANIZAÇÃO								83.106,11
5.10.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	49,30	86,55	22,92	109,47	5.396,87
5.10.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	328,60	46,20	12,23	58,43	19.200,10
5.10.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	49,29	102,62	27,17	129,79	6.397,35
5.10.4	C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1.00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	75,60	39,77	10,53	50,30	3.802,68
5.10.5	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	12,00	275,72	73,01	348,73	4.184,76
5.10.6	C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	155,25	125,41	33,21	158,62	24.625,76
5.10.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	38,51	110,42	29,24	139,66	5.378,31
5.10.8	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	5,77	601,75	159,34	761,09	4.391,49
5.10.9	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	9,59	518,48	137,29	655,77	6.288,83

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

DESCRIÇÃO:

ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL:

JUAZEIRO DO NORTE / CE

DATA : 18/08/2022 BDI : 26,48%

VERBA	ORÇAMENTO	DATA INÍCIO	DATA FIM
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
Composições		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
5.10.10	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	18,03	6,12	1,62	139,55
5.10.11	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	18,03	38,71	10,25	882,75
5.10.12	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	38,25	23,98	6,35	1.160,12
5.10.13	C2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	SEINFRA	M2	23,58	15,55	4,12	463,82
5.10.14	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	8,69	21,64	5,73	237,85
5.10.15	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	8,69	23,21	6,15	255,14
5.10.16	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	5,77	41,21	10,91	300,73
5.11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO							
5.11.1	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	15,00	248,03	65,68	4.705,65
5.11.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	15,00	45,04	11,93	854,55
5.11.3	C3359	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS SEMI-REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,50	562,93	149,06	1.779,98
5.12	DIVERSOS							
5.12.1	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	SEINFRA	M2	7,50	68,99	18,27	654,45
5.12.2	C4783	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M	SEINFRA	M2	7,40	206,97	54,81	1.937,17
5.12.3	C2269	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	SEINFRA	M	5,00	61,33	16,24	387,85
5.12.4	C4632	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4"	SEINFRA	M	115,50	30,90	8,18	4.513,74
5.12.5	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	24,00	12,66	3,35	384,24
5.12.6	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	SEINFRA	M2	21,00	213,57	56,55	5.672,58
								268.639,03
								7.340,18


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº 23/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.		
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	DATA: 18/08/2022	BDI: 26,48%
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
		SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 05/2022
		Composições	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
5.12.7	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	25,20	179,18	47,45	5.711,08
5.12.8	C1448	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	93,15	125,41	33,21	14.775,45
5.12.9	C3651	BATE-MACAS EM AÇO INOXÍVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MADEIRA	SEINFRA	M2	1,88	609,20	161,32	1.448,58
5.12.10	C4488	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	704,00	52,28	13,84	46.548,48
5.12.11	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	75,54	464,83	123,09	44.411,48
5.12.12	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	4,41	295,67	78,29	1.649,16
5.12.13	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	SEINFRA	M	10,40	217,60	57,62	2.862,29
5.12.14	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	61,00	342,18	90,61	26.400,19
5.12.15	C0842	CONCRETO PVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,76	405,01	107,25	389,32
5.12.16	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	5,64	41,21	10,91	293,96
5.12.17	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	7,05	21,64	5,73	192,96
5.12.18	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	7,05	23,21	6,15	206,99
5.12.19	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	7,32	601,75	159,34	5.571,18
5.12.20	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	61,00	6,12	1,62	472,14
5.12.21	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	61,00	38,71	10,25	2.986,56
5.12.22	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	22,50	474,24	125,58	13.495,95
5.12.23	C0769	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm	SEINFRA	M2	76,08	119,98	31,74	11.535,25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.	DATA : 18/08/2022	BDI : 26,48%
	DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO	ORÇAMENTO BÁSICO	VERBA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 2022/04 COM DESONERAÇÃO PROPRIA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
5.12.24	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	15,00	525,82	139,24	9.975,90
5.12.25	C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	M2	1.300,00	7,88	2,09	12.961,00
5.12.26	C1626	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	SEINFRA	M2	1.293,60	6,95	1,84	11.370,74
5.12.27	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	3.040,00	10,88	2,88	41.830,40
6	REFORMA DA PISTA DE SKATE							
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
6.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	146,52	38,80	1.853,20
6.2	PAVIMENTAÇÃO ACESSO							
6.2.1	C2032	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M, COMPACTADA P/ PAVIMENTAÇÃO	SEINFRA	M2	1.061,13	9,27	2,45	12.436,44
6.2.2	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	1.061,13	83,38	22,08	111.906,77
6.2.3	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	159,17	86,89	23,01	17.492,78
6.2.4	C2839	GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2"	SEINFRA	M2	20,80	1.385,52	366,89	36.450,13
6.2.5	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	5,81	518,48	137,29	3.810,02
6.2.6	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M; MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM; COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	6,00	342,18	90,61	2.596,74
6.2.7	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	24,30	474,24	125,58	14.575,63
6.3	REFORMA DA PISTA DE SKATE							
6.3.1	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	644,47	51,77	13,71	42.199,90
						827.031,28		
						1.853,20		
						1.853,20		
						199.268,51		
						11,72		
						105,46		
						109,90		
						1.752,41		
						655,77		
						432,79		
						599,82		
						42.199,90		
						65,48		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO			
DATA:	19/08/2022	BDI:	26,48%	
ORÇAMENTO BÁSICO	SEINFRA	VENHAO	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
DESCRÇÃO:	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LOCAL:	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
	Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO


DESCRÇÃO: JUAZEIRO DO NORTE / CE

LOCAL:



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
6.4		CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA						372.830,61
6.4.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	290,94	22,92	6,07	8.434,35
6.4.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	36,37	21,64	5,73	995,45
6.4.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	36,37	23,21	6,15	1.067,82
6.4.4	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	44,42	6,03	1,60	338,92
6.4.5	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	40,50	41,21	10,91	2.110,86
6.4.6	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	28,42	26,43	7,00	950,08
6.4.7	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	15,10	18,04	4,78	344,58
6.4.8	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	15,10	23,21	6,15	443,34
6.4.9	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	78,18	102,62	27,17	10.146,98
6.4.10	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,35	518,48	137,29	885,29
6.4.11	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	1.056,70	13,13	3,48	17.551,79
6.4.12	C0843	CONCRETO PVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	18,27	414,33	109,71	9.574,21
6.4.13	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	16,92	134,84	35,71	2.885,71
6.4.14	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,35	228,25	60,44	389,73
6.4.15	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	76,69	65,48	17,34	6.351,47
6.4.16	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	18,90	130,65	34,60	3.123,23
6.4.17	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	311,38	102,83	27,23	40.498,08
6.4.18	C1917	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP. = 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	455,26	97,81	25,90	56.320,21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>FROTAMACEDO ENGENHARIA</p>	<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO</p>	<p>DATA: 19/08/2022</p> <p>BDI: 26,48%</p>
	<p>DESCRIÇÃO: JUAZEIRO DO NORTE / CE</p>	<p>LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE</p>


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
6.4.19	C2234	REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE	SEINFRA	M2	455,26	116,25	30,78	147,03	66.936,88
6.4.20	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	177,61	6,12	1,62	7,74	1.374,70
6.4.21	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	177,61	34,21	9,06	43,27	7.685,18
6.4.22	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELICHADA EM AÇO, EM MARQUISES	SEINFRA	M2	169,01	204,81	54,23	259,04	43.780,35
6.4.23	C2450	TELHA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17.6%	SEINFRA	M2	169,01	124,90	33,07	157,97	26.698,51
6.4.24	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	177,61	14,28	3,78	18,06	3.207,64
6.4.25	C2042	PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	169,01	8,16	2,16	10,32	1.744,18
6.4.26	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	169,01	9,08	2,40	11,48	1.940,23
6.4.27	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	109,56	225,26	59,65	284,91	31.214,74
6.4.28	C3505	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	M	69,44	116,09	30,74	146,83	10.195,88
6.4.29	C2042	PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	69,44	8,16	2,16	10,32	716,62
6.4.30	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	69,44	9,08	2,40	11,48	797,17
6.4.31	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	14,38	110,42	29,24	139,66	2.008,31
6.4.32	C4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	28,00	342,18	90,61	432,79	12.118,12
6.5	CONSTRUÇÃO DO WCS								210.879,06
6.5.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	43,77	6,03	1,60	7,63	333,97
6.5.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	14,33	41,21	10,91	52,12	746,88

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ				
	ORÇAMENTO BÁSICO	DATA :	19/08/2022	BDI :	26,48%
DESCRIÇÃO:	JUAZEIRO DO NORTE / CE	FORMA DE PAGAMENTO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
LOCAL:		DATA DE INÍCIO	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%
			Composições	PROPRIA	0,00%
					0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
6.5.3	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	11,86	26,43	7,00	33,43
6.5.4	C0707	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,47	18,04	4,78	22,82
6.5.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	2,47	23,21	6,15	29,36
6.5.6	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	77,96	102,62	27,17	129,79
6.5.7	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	5,99	536,61	142,09	678,70
6.5.8	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,48	518,48	137,29	655,77
6.5.9	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	592,20	13,13	3,48	16,61
6.5.10	C0843	CONCRETO P/VIÉR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	9,61	414,33	109,71	524,04
6.5.11	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	4,96	134,84	35,71	170,55
6.5.12	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	4,65	228,25	60,44	288,69
6.5.13	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/ FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	55,24	65,48	17,34	82,82
6.5.14	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	103,43	130,65	34,60	165,25
6.5.15	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	M2	37,77	116,64	30,89	147,53
6.5.16	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9X19X39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	100,34	35,47	9,39	44,86
6.5.17	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	23,59	464,83	123,09	587,92
6.5.18	C2866	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,29	1.627,61	430,99	2.058,60
6.5.19	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	6,28	109,17	28,91	138,08
6.5.20	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	37,77	155,84	41,27	197,11
6.5.21	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	37,77	52,33	13,86	66,19

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>FROTAMACEDO ENGENHARIA</p>	<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, A TRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</p>	<p>DATA: 18/08/2022</p>	<p>BDI: 26,48%</p>
	<p>DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO</p>	<p>COMPOSIÇÕES</p>	<p>SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,76% 05/2021</p> <p>SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 05/2022</p>
<p>LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE</p>			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
6.5.22	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	6,88	142,38	37,70	1.238,95
6.5.23	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	24,96	129,73	34,35	4.095,44
6.5.24	C1438	GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80mm (3")	SEINFRA	UN	3,00	53,60	14,19	203,37
6.5.25	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,74	518,48	137,29	1.141,04
6.5.26	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	34,85	23,98	6,35	1.057,00
6.5.27	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	34,85	105,49	27,93	4.649,69
6.5.28	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	34,85	7,85	2,08	346,06
6.5.29	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,80	76,21	20,18	269,89
6.5.30	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	200,68	6,12	1,62	1.553,26
6.5.31	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	111,58	34,21	9,06	4.828,07
6.5.32	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	89,10	31,72	8,40	3.574,69
6.5.33	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	89,10	109,85	29,09	12.379,55
6.5.34	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	89,10	7,85	2,08	884,76
6.5.35	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	34,85	54,08	14,32	2.383,74
6.5.36	C4506	SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M	38,91	14,58	3,86	717,50
6.5.37	C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	SEINFRA	M2	2,92	11,67	3,09	43,10
6.5.38	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	2,92	32,73	8,67	120,89
6.5.39	C1991	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	14,70	298,69	79,09	5.553,37
6.5.40	C4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS	SEINFRA	M2	3,00	474,24	125,58	1.799,46

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			
DATA:	18/08/2022	BDI:	25,48%	
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES: 05/2021
SINAPI:	202204	COM DESONERAÇÃO:	83,55%	47,76%
Composições:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
6.5.41	C4557	CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,80	234,49	62,09	296,58
6.5.42	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,80	208,31	55,16	263,47
6.5.43	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M	3,40	82,32	21,80	104,12
6.5.44	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M2	111,58	14,28	3,78	18,06
6.5.45	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	37,77	11,76	3,11	14,87
6.5.46	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	37,77	19,16	5,07	24,23
6.5.47	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	UN	3,00	584,65	154,82	739,47
6.5.48	C0602	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	58,67	15,54	74,21
6.5.49	C4928	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	3,00	86,50	22,91	109,41
6.5.50	C4930	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	4,00	45,10	11,94	57,04
6.5.51	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	M	17,80	13,19	3,49	16,68
6.5.52	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	5,40	18,31	4,85	23,16
6.5.53	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	2,90	28,82	7,63	36,45
6.5.54	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	30,00	32,38	8,57	40,95
6.5.55	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00	10,52	2,79	13,31
6.5.56	C0488	BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X40mm	SEINFRA	UN	27,00	14,70	3,89	18,59
6.5.57	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	16,41	4,35	20,76
6.5.58	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	2,00	22,05	5,84	27,89
6.5.58	C4389	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	UN	2,00	22,05	5,84	27,89

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.				
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO				
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE				
DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%		
FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	POPULAÇÃO:	83,85%
	SINAPI		2022/04 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA:	83,55%
			Composições	PROPRIA:	0,00%
				PROPRIA:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
6.5.59	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	7,00	25,64	6,79	32,43	227,01
6.5.60	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	2,00	419,36	111,05	530,41	1.060,82
6.5.61	C1555	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	2,00	23,69	6,27	29,96	59,92
6.5.62	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1,00	29,34	7,77	37,11	37,11
6.5.63	C2148	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	1,00	52,26	13,84	66,10	66,10
6.5.64	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	14,50	28,82	7,63	36,45	528,53
6.5.65	C1553	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	7,00	15,64	4,14	19,78	138,46
6.5.66	C1555	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	6,00	23,69	6,27	29,96	179,76
6.5.67	C1580	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	3,00	30,80	8,16	38,96	116,88
6.5.68	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN	1,00	11,37	3,01	14,38	14,38
6.5.69	C4823	TÉ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")	SEINFRA	UN	2,00	14,88	3,94	18,82	37,64
6.5.70	C2596	TÉ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")	SEINFRA	M	11,80	18,31	4,85	23,16	273,29
6.5.71	C2598	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	15,40	28,82	7,63	36,45	561,33
6.5.72	C2347	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	33,81	8,95	42,76	42,76
6.5.73	C2348	TÉ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")	SEINFRA	UN	2,00	35,29	9,34	44,63	89,26
6.5.74	C2359	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	2,00	18,01	4,77	22,78	45,56
6.5.75	C2350	TÉ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2")	SEINFRA	UN	1,00	27,78	7,36	35,14	35,14
6.5.76	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	3,00	55,23	14,62	69,85	209,55
6.5.77	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	92,03	24,37	116,40	232,80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 18/08/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO			
DESCRIÇÃO:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			
LOCAL:				

DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%
FORNTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
Composições			
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
6.5.78	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	7,00	42,38	11,22	375,20
6.5.79	C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	SEINFRA	M	20,20	19,47	5,16	497,53
6.5.80	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	SEINFRA	M	30,60	26,40	6,99	1.021,73
6.5.81	C2627	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	14,10	32,67	8,65	582,61
6.5.82	C2628	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	2,90	37,38	9,90	137,11
3.5.83	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	SEINFRA	UN	2,00	421,58	111,63	1.066,42
6.5.84	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	13,49	3,57	17,06
6.5.85	C0022	ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO	SEINFRA	UN	4,00	33,52	8,88	169,60
6.5.86	C0023	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	33,98	9,00	85,96
6.5.87	C3579	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	84,91	22,48	107,39
6.5.88	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	246,32	65,23	311,55
6.5.89	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	1.303,97	345,29	1.649,26
6.5.90	C0327	ATERRAMENTO COMPLETO C/3 HASTES COPPERWELD P/ÁRA-RAIOS	SEINFRA	CJ	1,00	795,38	210,62	1.006,00
6.5.91	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	20,37	5,39	25,76
6.5.92	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	5,00	20,37	5,39	128,80
6.5.93	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	114,22	30,25	577,88
6.5.94	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	104,26	14,96	3,96	1.972,60
6.5.95	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	74,92	15,07	3,99	1.427,98
6.5.96	C1029	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	SEINFRA	UN	8,00	63,50	16,81	642,48

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.			
DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%	
VERBAS:	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
DATA RES:	SINAPI	2022004 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
COMPOSIÇÕES:	PRÓPRIA 0,00% 0,00%			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
6.5.97	C4965	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 990KG	SEINFRA	UN	2,00	1.526,77	404,29	3.862,12
6.5.98	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	26,76	7,09	67,70
6.5.99	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	15,17	4,02	76,76
6.5.100	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	7,00	20,37	5,39	180,32
6.5.101	C1111	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 32A	SEINFRA	UN	1,00	85,82	22,73	108,55
6.5.102	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	75,96	7,12	1,89	684,40
6.5.103	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	290,44	10,98	2,91	4.034,21
6.5.104	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	89,80	14,80	3,92	1.681,06
6.5.105	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	12,00	14,72	3,90	223,44
6.5.106	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	469,68	6,05	1,60	3.593,05
6.5.107	C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	6,00	73,34	19,42	556,56
6.5.108	C4983	LUMINÁRIA 4 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	2,00	4.272,31	1.131,31	10.807,24
6.5.109	C0948	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	5,00	714,06	189,08	4.515,70
6.5.110	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	6,00	12,66	3,35	96,06
6.5.111	C1792	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	3,00	485,22	128,49	1.841,13
6.5.112	C0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	2,45	463,64	122,77	1.436,70
6.5.113	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	374,96	99,29	2.371,25
6.5.114	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	438,77	116,19	554,96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

DATA: 19/08/2022 **BDI:** 26,48%

POSTO	VERBA	HORA	MES	DATA INÍC	DATA FIM
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021	05/2022
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022	05/2022


Composições
PROPRIA 0,00% 0,00%

DESCRIÇÃO: JUAZEIRO DO NORTE / CE

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
6.5.115	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	7,00	98,58	26,10	124,68	872,76
6.5.116	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	1,00	585,09	154,93	740,02	740,02
6.5.117	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	67,47	17,87	85,34	85,34
6.5.118	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	SEINFRA	M	8,00	217,60	57,62	275,22	2.201,76
6.5.119	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	10,00	525,82	199,24	665,06	6.650,60
7		REFORMA CRAS SÃO JOÃO CABRAL							362.679,09
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES							16.388,44
7.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	146,52	38,80	185,32	1.853,20
7.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	4,15	52,88	14,00	66,88	277,55
7.1.3	C1044	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	SEINFRA	M	68,30	19,70	5,22	24,92	1.702,04
7.1.4	C3039	RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	48,60	3,89	1,03	4,92	239,11
7.1.5	C1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	SEINFRA	M2	33,30	13,22	3,50	16,72	556,78
7.1.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATEDENTES	SEINFRA	M2	34,53	14,10	3,73	17,83	615,67
7.1.7	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	11,00	17,55	4,65	22,20	244,20
7.1.8	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	4,20	8,81	2,33	11,14	46,79
7.1.9	C1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	SEINFRA	M2	151,35	44,07	11,67	55,74	8.436,25
7.1.10	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	4,20	44,07	11,67	55,74	234,11
7.1.11	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	36,76	12,34	3,27	15,61	573,82
7.1.12	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	25,50	22,92	6,07	28,99	739,25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ (ORÇAMENTO BÁSICO)	DATA: 18/08/2022	BDI: 26,48%
	DESCRIÇÃO: JUAZEIRO DO NORTE / CE	LOCAL:	ORÇAMENTO BÁSICO


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
7.1.13	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	15,33	21,64	5,73	419,58
7.1.14	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	15,33	23,21	6,15	450,09
7.2	COBERTA							49.978,00
7.2.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	556,40	44,03	11,66	30.985,92
7.2.2	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M	111,28	11,88	3,15	1.672,54
7.2.3	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	75,04	142,38	37,70	13.513,20
7.2.4	C2583	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	57,20	32,38	8,57	2.342,34
7.2.5	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	8,00	27,77	7,35	280,96
7.2.6	C4980	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	16,00	25,64	6,79	518,88
7.2.7	C0469	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 4"	SEINFRA	UN	56,00	9,38	2,48	664,16
7.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							24.425,59
7.3.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	226,40	59,95	2.290,80
7.3.2	C1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	8,00	175,56	46,49	1.776,40
7.3.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	13,00	15,17	4,02	249,47
7.3.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	8,00	26,76	7,09	270,80
7.3.5	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	37,79	10,01	95,60
7.3.6	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	52,00	23,28	6,16	1.530,88
7.3.7	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	64,00	68,68	18,19	5.559,68
7.3.8	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2020	SINAPI	UN	12,00	618,53	163,79	9.387,84

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO	DATA: 18/08/2022 VERBA: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES: 202204 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	BDI: 26,48%
	DESCRÇÃO: JUAZEIRO DO NORTE / CE LOCAL:	ORÇAMENTO BÁSICO	COMPOSIÇÕES: 83,85% 47,76% 83,55% 47,46% 0,00% 0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
7.3.9	C2664	VENTILADOR DE TETO METÁLICO	SEINFRA	UN	12,00	215,06	56,95	3.264,12
7.4		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA						7.599,32
7.4.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	15,00	211,65	56,04	4.015,35
7.4.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	12,00	191,43	50,69	2.905,44
7.4.3	C4927	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 160 X 60MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	8,00	49,90	13,21	504,88
7.4.4	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	SEINFRA	M2	1,99	68,99	18,27	173,65
7.5		LOUÇAS E METAIS						22.217,88
7.5.1	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	4,00	107,15	28,37	542,08
7.5.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	6,00	714,06	189,08	5.418,84
7.5.3	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00	485,22	128,49	613,71
7.5.4	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	2,00	585,09	154,93	1.480,04
7.5.5	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	4,41	315,84	83,63	1.761,66
7.5.6	C1903	PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	716,30	189,68	1.811,96
7.5.7	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20X0.60)m C/1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	560,92	148,53	709,45
7.5.8	C0966	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	5,00	374,96	99,29	2.371,25
7.5.9	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	12,00	12,66	3,35	192,12
7.5.10	C3059	TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00X0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	1,00	173,83	46,03	219,86
7.5.11	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	10,11	2,68	38,37
7.5.12	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	67,47	17,87	256,02

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>FROTA MACCEDO ENGENHARIA</p>	<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</p>	<p>DATA: 18/08/2022</p>	<p>BDI: 26,48%</p>
	<p>DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO</p>	<p>LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE</p>	<p>SEMPRE: SEINFRA</p>


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
7.5.13	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSEREM ABS	SEINFRA	UN	4,00	51,00	13,50	64,50	258,00
7.5.14	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	4,00	40,94	10,84	51,78	207,12
7.5.15	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	6,00	30,06	7,96	38,02	228,12
7.5.16	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	SEINFRA	M	12,80	217,60	57,82	275,22	3.522,82
7.5.17	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	2,69	433,98	114,92	548,90	1.476,54
7.5.18	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	438,77	116,19	554,96	1.109,92
7.6		PAINEIS E REVESTIMENTOS							26.474,80
7.6.1	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	15,12	464,83	123,09	587,92	8.899,35
7.6.2	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	0,96	61,03	16,16	77,19	74,10
7.6.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,16	6,12	1,62	7,74	39,94
7.6.4	C3120	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	5,16	36,08	9,55	45,63	235,45
7.6.5	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	142,80	87,58	23,19	110,77	15.817,96
7.6.6	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	142,80	7,85	2,08	9,93	1.418,00
7.7		PISOS							59.297,48
7.7.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	0,96	102,62	27,17	129,79	124,60
7.7.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	SEINFRA	M2	5,76	37,52	9,94	47,46	273,37
7.7.3	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	84,59	23,98	6,35	30,33	2.565,61
7.7.4	C2234	REVESTIMENTOS DE PISOS C/ GRANILITE	SEINFRA	M2	5,76	116,25	30,78	147,03	846,89
7.7.5	C2901	PISO DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE (COLOCADO)	SEINFRA	M2	48,60	162,49	43,03	205,52	9.988,27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO	DATA: 19/08/2022	BDI: 26,48%
	LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE	POSTO: SEINFRA VERBA: 027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES: 2022/04 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	PERÍODO: 05/2021 DATA DE: 05/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
7.7.6	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	36,76	83,22	22,04	105,26	3.869,36
7.7.7	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	36,76	7,85	2,08	9,93	365,03
7.7.8	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	286,25	19,53	5,17	24,70	7.070,38
7.7.9	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÁ	SEINFRA	M2	606,43	37,03	9,81	46,84	28.405,18
7.7.10	C1040	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	154,45	29,63	7,85	37,48	5.788,79
7.8	PINTURA								51.841,00
7.8.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	58,84	11,76	3,11	14,87	874,95
7.8.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	36,00	19,16	5,07	24,23	872,28
7.8.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	533,73	20,51	5,43	25,94	13.844,96
7.8.4	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	1.069,17	14,28	3,78	18,06	19.309,21
7.8.5	C2040	PINTURA C/PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	59,99	10,75	2,85	13,60	815,86
7.8.6	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	1.039,16	9,08	2,40	11,48	11.929,56
7.8.7	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	162,00	20,47	5,42	25,89	4.194,18
7.9	ESQUADRIAS								19.741,65
7.9.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	732,98	194,09	927,07	927,07
7.9.2	C4426	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	741,53	196,36	937,89	937,89
7.9.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	4,00	755,92	200,17	956,09	3.824,36
7.9.4	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	SEINFRA	UN	2,00	832,46	220,44	1.052,90	2.105,80
7.9.5	C1989	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m	SEINFRA	UN	1,00	858,44	227,31	1.085,75	1.085,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.	DATA: 18/08/2022	VERSIÃO:	BDI: 28,48%
	DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO	FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78% 05/2021 SINAPI 202204 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 05/2022	ORÇAMENTO BÁSICO	COM BDI
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE	Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
7.9.6	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACCESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	18,00	251,88	66,70	5.734,44
7.9.7	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	5,44	506,62	134,15	3.485,79
7.9.8	C4562	DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	SEINFRA	UN	10,00	85,09	22,53	1.076,20
7.9.9	C4563	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-Ocupada) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	SEINFRA	UN	5,00	89,24	23,63	564,35
7.10	DIVERSOS							
7.10.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	35,84	52,28	13,84	2.369,74
7.10.2	C0035	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M2	128,75	277,26	73,42	45.150,05
7.10.3	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	SEINFRA	M	23,40	225,26	59,65	6.666,89
7.10.4	C4006	REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN.MONTAGEM)	SEINFRA	M	6,50	18,94	5,02	155,74
7.10.5	C2098	RASGO EM CONCRETO P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	6,50	15,98	4,23	131,37
7.10.6	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	6,50	4,72	1,25	38,81
7.10.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	25,50	110,42	29,24	3.561,33
7.10.8	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	10,00	525,82	139,24	6.650,60
7.10.9	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	M2	192,00	5,94	1,57	1.441,92
7.10.10	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.348,00	10,88	2,88	18.548,48
8	REFORMA MEMORIAL PADRE CÍCERO							
8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
8.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	146,52	38,80	1.853,20
8.1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	21,63	52,88	14,00	1.446,61
								3.404.899,52
								110.167,16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			
	DATA:	VERSÃO:	BDI:	26,48%
	FONTE:	SEINFRAS:	HORA:	DATA INÍCIO:
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	05/2022
	Composições			
	PROPRIA		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
8.1.3	C1044	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	SEINFRA	M	117,75	19,70	5,22	24,92	2.934,33
8.1.4	C3039	RETIRADA DE CARPETE S/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	355,23	3,89	1,03	4,92	1.747,73
8.1.5	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	SEINFRA	M3	0,68	442,78	117,25	560,03	380,82
8.1.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	281,33	14,10	3,73	17,83	5.016,11
8.1.7	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	22,00	17,55	4,65	22,20	488,40
8.1.8	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	371,21	8,81	2,33	11,14	4.135,28
8.1.9	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	656,09	44,07	11,67	55,74	36.570,46
8.1.10	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	50,39	12,34	3,27	15,61	786,59
8.1.11	CPJUA4	DEMOLIÇÃO DE COBETURA C/ TELHAS METÁLICAS	Composições Próprias	M2	973,69	4,41	1,17	5,58	5.433,19
8.1.12	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	SEINFRA	M2	1.086,93	3,32	0,88	4,20	4.565,11
8.1.13	C1073	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS	SEINFRA	M2	132,92	50,86	13,47	64,33	8.550,74
8.1.14	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	918,02	6,22	1,65	7,87	7.224,82
8.1.15	C1067	DEMOLIÇÃO DE PISO DE TÁBUAS DE PEROBA	SEINFRA	M2	87,17	16,96	4,49	21,45	1.869,80
8.1.16	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	484,29	22,92	6,07	28,99	14.039,57
8.1.17	CPJUA7	REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO	Composições Próprias	M2	350,00	3,11	0,82	3,93	1.375,50
8.1.18	C1051	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)	SEINFRA	M2	10,71	32,59	8,63	41,22	441,47
8.1.19	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	199,32	21,64	5,73	27,37	5.455,39
8.1.20	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	199,32	23,21	6,15	29,36	5.852,04
8.2	ESTRUTURAS								17.324,06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE

DATA: 18/08/2022 **BDI:** 26,48%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 05/2022
 Composições
 PROPRIA 0,00% 0,00%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
8.2.1	C0842	CONCRETO PVIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,31	405,01	107,25	512,26	671,06
8.2.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,02	518,48	137,29	655,77	13,12
8.2.3	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	25,83	114,17	30,23	144,40	3.729,85
8.2.4	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	50,03	11,95	3,16	15,11	755,95
8.2.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	124,13	13,67	3,62	17,29	2.146,21
8.2.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	1,31	228,25	60,44	288,69	378,18
8.2.7	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,22	41,21	10,91	52,12	11,47
8.2.8	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,22	22,33	5,91	28,24	6,21
8.2.9	C4740	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM	SEINFRA	M2	27,54	275,95	73,07	349,02	9.612,01
8.3		PAREDES E PAINÉIS							9.368,69
8.3.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	SEINFRA	M2	116,64	35,47	9,39	44,86	5.232,47
8.3.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,23	1.627,61	430,99	2.058,60	473,48
8.3.3	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	6,23	464,83	123,09	587,92	3.662,74
8.4		ESQUADRIAS							248.762,68
8.4.1	C4519	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,53	259,12	68,61	327,73	501,43
8.4.2	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	159,00	406,85	107,73	514,58	81.818,22
8.4.3	C4523	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	18,54	339,71	89,96	429,67	7.966,08
8.4.4	C4524	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	20,33	371,64	98,41	470,05	9.556,12
8.4.5	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	179,07	258,59	68,47	327,06	58.566,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO			
DESCRIÇÃO:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			
LOCAL:				
DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%	
FONTE:	SEINFRA	VEICULO:	SEINFRA	HORA:
	027.1 COM DESONERAÇÃO		027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	SINAPI		2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%
	Composições		PROPRIA	0,00%
				0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
8.4.6	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	2,88	506,62	134,15	640,77	1.845,42
8.4.7	C4552	DOBRADIÇA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	SEINFRA	UN	6,00	85,09	22,53	107,62	645,72
8.4.8	C4553	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-Ocupada) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	SEINFRA	UN	3,00	89,24	23,63	112,87	338,61
8.4.9	C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	SEINFRA	M2	237,75	46,77	12,38	59,15	14.062,91
8.4.10	C2215	REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS	SEINFRA	M2	122,52	63,84	16,90	80,74	9.892,26
8.4.11	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	4,05	313,30	82,96	396,26	1.604,85
8.4.12	CPJUA6	JANELA DE CORRER EM CHAPA COMPENSADA E CAIXILHO EM ALUMÍNIO	Composições Próprias	M2	4,94	420,65	111,39	532,04	2.628,28
8.4.13	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	SEINFRA	UN	3,00	715,19	189,38	904,57	2.713,71
8.4.14	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	17,00	766,37	202,93	969,30	16.478,10
8.4.15	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	832,46	220,44	1.052,90	1.052,90
8.4.16	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	1,00	1.771,45	469,08	2.240,53	2.240,53
8.4.17	CPJUA70	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (2.00 X 2.10)M E=10MM	Composições Próprias	UN	2,00	3.792,58	1.004,28	4.796,86	9.593,72
8.4.18	C4516	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	10,92	329,43	87,23	416,66	4.549,93
8.4.19	CPJUA8	PORTA DE MADEIRA DE CORRER, INCLUSO TRILHO, ROLDANA, PUXADOR E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M2	6,72	293,32	77,67	370,99	2.493,05
8.4.20	C0363	BANDEIROLA EM MADEIRA	SEINFRA	M2	12,01	154,05	40,79	194,84	2.340,03
8.4.21	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	12,00	29,09	7,70	36,79	441,48
8.4.22	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	2,00	119,19	31,56	150,75	301,50
8.4.23	C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	24,40	8,40	2,22	10,62	259,13
8.4.24	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (SI/CESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	7,94	118,93	31,49	150,42	1.194,33

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO

DESCRIÇÃO:

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE


DATA: 18/08/2022 **BDI:** 26,48%

FORTE	VERSÃO	HORA	MEZ	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
Composições		0,00%	0,00%	
PROPRIA				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
8.4.25	C1408	FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA	SEINFRA	M	12,20	37,38	9,90	47,28	576,82
8.4.26	C4502	REMANEJAMENTO DE DIVISÓRIA - DESMONTAGEM E REMONTAGEM	SEINFRA	M2	39,64	14,78	3,91	18,69	740,87
8.4.27	C1991	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	1,72	298,69	79,09	377,78	649,78
8.4.28	C1868	PEGADOR METÁLICO P/PORTA (INTERNO)	SEINFRA	UN	6,00	40,32	10,68	51,00	306,00
8.4.29	98862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4" .AF_04/2019	SINAPI	M2	2,90	506,53	134,13	640,66	1.857,91
8.4.30	C4643	INSTALAÇÃO DE BARRA ANTI-PÂNICO DUPLA C/ TRAVA EM AÇO INOX DIÂM. 1 1/2	SEINFRA	CJ	7,00	1.304,14	345,34	1.649,48	11.546,36
8.5	COBERTA								120.565,42
8.5.1	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	973,69	52,33	13,86	66,19	64.448,54
8.5.2	C0993	CUMEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm	SEINFRA	M	74,64	53,54	14,18	67,72	5.054,62
8.5.3	C4910	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	104,63	142,38	37,70	180,08	18.841,77
8.5.4	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	36,00	32,38	8,57	40,95	1.474,20
8.5.5	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	12,00	27,77	7,35	35,12	421,44
8.5.6	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	12,00	25,64	6,79	32,43	389,16
8.5.7	91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	36,00	5,52	1,46	6,98	251,28
8.5.8	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER	SEINFRA	M2	194,74	10,75	2,85	13,60	2.648,46
8.5.9	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	194,74	9,08	2,40	11,48	2.235,62
8.5.10	C4911	RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	SEINFRA	M2	5,02	129,73	34,35	164,08	823,68
8.5.11	C3652	RUFO/ALGUEIROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	SEINFRA	M	33,81	142,54	37,74	180,28	6.095,27

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
2384

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>FROTA MACEDO ENGENHARIA</p>	<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, A TRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</p>	<p>DATA: 18/08/2022</p>	<p>BDI: 26,48%</p>
	<p>DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO</p>	<p>VERSÃO: 2022004 COM DESONERAÇÃO PROPRIA</p>	<p>SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021</p>
<p>LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE</p>	<p>SINAPI: 2022004 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,46% 05/2022</p>	<p>COMPOSIÇÕES:</p>	<p>0,00% 0,00%</p>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
8.5.12	C1354	EXAUSTOR ELETROMECÂNICO INDUSTRIAL D= 400MM	SEINFRA	UN	9,00	1.570,86	415,96	17.881,38
8.6		IMPERMEABILIZAÇÃO						88.003,13
8.6.1	C2033	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	SEINFRA	M2	36,00	2,72	0,72	123,84
8.6.2	C1473	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE	SEINFRA	M2	36,00	27,79	7,36	1.265,40
8.6.3	C1472	IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA	SEINFRA	M2	14,80	14,95	3,96	279,87
8.6.4	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	162,26	31,35	8,30	6.433,61
8.6.5	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VEU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	1.138,50	28,35	7,51	40.826,61
8.6.6	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	SEINFRA	M2	1.153,30	26,79	7,09	39.073,80
8.7		REVESTIMENTOS						215.916,45
8.7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	574,49	6,12	1,82	4.446,55
8.7.2	C3120	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	460,75	36,08	9,55	21.024,02
8.7.3	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP = 2.50cm	SEINFRA	M2	113,74	35,38	9,37	5.089,87
8.7.4	C1247	ENTELAMENTO PREVENTIVO DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRINCAS P/ RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO TELA LARG. = 25cm	SEINFRA	M	48,00	6,58	1,74	398,36
8.7.5	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	231,56	129,15	34,20	37.825,33
8.7.6	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	341,21	69,11	18,30	29.825,17
8.7.7	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	231,56	8,72	2,31	2.554,11
8.7.8	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	341,56	8,07	2,14	3.487,33
8.7.9	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1.149,33	54,08	14,32	78.614,17



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE
DATA:	18/09/2022
BDI:	26,48%
VERBA:	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 05/2022
COMPOSIÇÕES:	PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
8.7.10	C2212	REVESTIMENTO C/CARPETE ESP= 4mm	SEINFRA	M2	416,59	41,21	10,91	21.712,67
8.7.11	C4506	SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M	593,16	14,58	3,86	10.937,87
8.8	PISOS							371.966,66
8.8.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,27	601,75	159,34	205,49
8.8.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	4,80	37,52	9,94	227,81
8.8.3	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	4,80	22,02	5,83	133,68
8.8.4	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	51,75	105,49	27,93	6.904,49
8.8.5	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	51,75	8,72	2,31	570,80
8.8.6	C4067	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	676,16	357,94	94,78	306.111,16
8.8.7	C3488	TÁBUAS CORRIDAS SOBRE VIGAS DE PEROBA	SEINFRA	M2	89,90	311,50	82,49	35.419,70
8.8.8	C2242	RODAPÉ DE PEROBA (7X1,5)cm	SEINFRA	M	57,12	27,10	7,18	1.958,07
8.8.9	C4001	RODAPÉ DE GRANITO H=10 cm	SEINFRA	M	338,70	37,55	9,94	16.084,86
8.8.10	98888	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	69,14	49,74	13,17	4.349,60
8.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							25.197,61
8.9.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	29,00	211,65	56,04	7.763,01
8.9.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	64,00	191,43	50,69	15.495,68
8.9.3	C4927	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	14,00	49,90	13,21	883,54
8.9.4	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	SEINFRA	M2	10,00	68,99	18,27	872,60
8.9.5	C0332	AUTOMÁTICO DE BOIA	SEINFRA	UN	2,00	72,26	19,13	182,78

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 2386

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			

DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%
VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	NOVA META:	83,85%
SEINFRA:	2022/04 COM DESONERAÇÃO	NOVA META:	47,76%
SINAPI:	PROPRIA	NOVA META:	47,46%
Composições:		NOVA META:	0,00%
Composições:		NOVA META:	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.10		LOUÇAS E METAIS							57.832,86
8.10.1	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIPA	SEINFRA	UN	3,00	107,15	28,37	135,52	406,56
8.10.2	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	11,00	714,06	189,08	903,14	9.934,54
8.10.3	C1792	MICTORIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00	485,22	128,49	613,71	613,71
8.10.4	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	3,00	98,58	26,10	124,68	374,04
8.10.5	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	13,13	381,33	100,98	482,31	6.332,73
8.10.6	C0886	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	3,00	374,96	99,29	474,25	1.422,75
8.10.7	C0885	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	3,00	318,08	84,23	402,31	1.206,93
8.10.8	C3874	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	42,00	12,66	3,35	16,01	672,42
8.10.9	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	8,00	438,77	116,19	554,96	4.439,68
8.10.10	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	32,30	433,98	114,92	548,90	17.729,47
8.10.11	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	3,00	585,09	154,93	740,02	2.220,06
8.10.12	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	11,00	67,47	17,87	85,34	938,74
8.10.13	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	14,00	40,94	10,84	51,78	724,92
8.10.14	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	SEINFRA	UN	14,00	51,00	13,50	64,50	903,00
8.10.15	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	11,00	30,06	7,96	38,02	418,22
8.10.16	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	SEINFRA	M	34,50	217,60	57,62	275,22	9.495,09
8.11		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							329.547,65
8.11.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	284,00	7,31	1,94	9,25	2.627,00


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			
DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%	
VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%	
SEINFRA:	202204 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,76%	
SINAPI:	PROPRIA	DATA REF.:	05/2021	
Composições:			83,55%	
			47,46%	
			0,00%	
			0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
8.11.2	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	191,00	8,96	2,37	11,33	2.164,03
8.11.3	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	SEINFRA	UN	2,00	20,14	5,33	25,47	50,94
8.11.4	C5175	CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	20,00	31,17	8,25	39,42	788,40
8.11.5	C1890	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	SEINFRA	UN	6,00	20,69	5,48	26,17	157,02
8.11.6	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	30,00	15,95	4,22	20,17	605,10
8.11.7	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	143,00	23,28	6,16	29,44	4.209,92
8.11.8	CPJUA9	TOMADA TRIPLA 2P + T 10A - 250V	Composições Próprias	UN	12,00	27,47	7,27	34,74	416,88
8.11.9	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	SEINFRA	UN	20,00	48,88	12,94	61,82	1.236,40
8.11.10	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	123,16	14,96	3,96	18,92	2.330,19
8.11.11	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	54,28	26,45	7,00	33,45	1.815,67
8.11.12	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	12,05	30,96	8,20	39,16	471,88
8.11.13	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	7,80	40,06	10,61	50,67	395,23
8.11.14	C1202	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3")	SEINFRA	M	52,47	62,77	16,62	79,39	4.165,59
8.11.15	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	2.707,81	15,07	3,99	19,06	51.610,86
8.11.16	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	11.641,40	6,05	1,60	7,65	89.056,71
8.11.17	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	529,86	7,32	1,94	9,26	4.906,50
8.11.18	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	1.028,24	8,07	2,14	10,21	10.498,33
8.11.19	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2	SEINFRA	M	204,30	14,72	3,90	18,62	3.804,07
8.11.20	C0530	CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2	SEINFRA	M	39,00	19,70	5,22	24,92	971,88



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.	DATA: 18/08/2022	BDI: 26,48%
	DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO	COMPOSIÇÕES:	VERBA:
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE		SEM BDI	COM BDI

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
8.11.21	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	18,00	15,17	4,02	345,42
8.11.22	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	20,81	5,51	105,28
8.11.23	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	26,76	7,09	338,50
8.11.24	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	9,00	37,79	10,01	430,20
8.11.25	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	68,37	18,10	86,47
8.11.26	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	4,00	246,32	65,23	1.246,20
8.11.27	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	369,41	97,82	934,46
8.11.28	C2070	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 72 DIVISÕES 457X464X150mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	639,60	169,37	1.617,94
8.11.29	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	45,00	20,37	5,39	1.159,20
8.11.30	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	20,00	20,37	5,39	515,20
8.11.31	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	1,00	83,19	22,03	105,22
8.11.32	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	11,00	83,19	22,03	1.157,42
8.11.33	C1122	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	8,00	83,19	22,03	841,76
8.11.34	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	UN	1,00	119,96	31,77	151,73
8.11.35	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN	1,00	119,96	31,77	151,73
8.11.36	C1109	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A	SEINFRA	UN	1,00	1.896,22	502,12	2.398,34
8.11.37	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	114,22	30,25	577,88
8.11.38	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	9,00	132,76	35,15	1.511,19
8.11.39	C0526	CABO ISOLADO PVC 750V 150MM2	SEINFRA	M	97,64	97,67	25,86	12.061,47

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			
DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%	
FONTE:	VERBA:	DATA INÍCIO:	DATA FIM:	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
Composições				
PROPRIA 0,00% 0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.11.40	C3620	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	24,41	45,41	12,02	57,43	1.401,87
8.11.41	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	2,00	288,44	76,38	364,82	729,64
8.11.42	C4941	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	31.910,14	8.449,81	40.359,95	40.359,95
8.11.43	062561	CAIXA TOMADA REDONDA P/MESA 116x100mm(USB/HDMI/VGA/REDE/TEL)	SBC	UN	7,00	480,11	127,13	607,24	4.250,68
8.11.44	060561	FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 9,6 W/M	SBC	M	80,00	68,06	18,02	86,08	6.886,40
8.11.45	060641	BALIZADOR SPOT LED 3W BRANCO MORNHO PARA PISO	SBC	UN	79,00	80,38	21,28	101,66	8.031,14
8.11.46	C4810	PROJETOR EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K), CORPO EM ALUMÍNIO, LENTE EM ACRÍLICO E VEDAÇÃO EM SILICONE; GRAU DE PROTEÇÃO IP65, POTÊNCIA MÍNIMA 60W E MÁXIMA 70W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 5.000LM, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0.92	SEINFRA	UN	23,00	449,57	119,05	568,62	13.078,26
8.11.47	C4808	BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBTUR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0.93	SEINFRA	UN	31,00	284,80	75,42	360,22	11.166,82
8.11.48	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	401,00	41,60	11,02	52,62	21.100,62
8.11.49	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	19,00	147,25	38,99	186,24	3.538,56
8.11.50	060055	SPOT DIRECIONÁVEL PARA TRILHO BRANCO Ø5CM LED EMBUTIDO 7W	SBC	UN	128,00	57,52	15,23	72,75	9.312,00
8.11.51	060080	SPOT BRANCO EMBUTIR REDONDO COB 5W LED 5000K LUZ BRANCA FRIA	SBC	UN	20,00	33,00	8,74	41,74	834,80
8.11.52	1203042	CABO HDMI x HDMI VERSAO 1.4 BLINDADO - 20m	SBC	UN	5,00	132,62	35,12	167,74	838,70
8.12	INSTALAÇÕES DE LÓGICA, TELEFONIA E INTERFONE								
8.12.1	C3764	RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	1,00	2.231,67	590,95	2.822,62	2.822,62
8.12.2	C4175	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	2,00	5.191,56	1.374,73	6.566,29	13.132,58
30.305,39									


COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DATA:	19/08/2022	BDI:	26,48%
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	POSTO:	SEINFRA	COM DESONERAÇÃO	83,85%
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE	COMPOSIÇÕES:	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%
				PROPRIA	0,00%
					0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.12.3	C4533	CABO ISOLADO PVC 750V 2.5MM2	SEINFRA	M	108,03	11,68	3,09	14,77	1.595,60
8.12.4	C0540	CABO TELEFÔNICO CI 50-10	SEINFRA	M	14,97	6,05	1,60	7,65	114,52
8.12.5	C0568	CABO TELEFÔNICO CI 50-10	SEINFRA	M	53,74	15,60	4,13	19,73	1.060,29
8.12.6	C2085	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm	SEINFRA	UN	1,00	119,18	31,56	150,74	150,74
8.12.7	C2087	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 800X800X120mm	SEINFRA	UN	1,00	304,64	80,67	385,31	385,31
8.12.8	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	62,46	15,07	3,99	19,06	1.190,49
8.12.9	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	7,29	40,06	10,61	50,67	369,38
8.12.10	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	51,96	22,66	6,00	28,66	1.489,17
8.12.11	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	208,04	14,96	3,96	18,92	3.936,12
8.12.12	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	31,23	26,45	7,00	33,45	1.044,64
8.12.13	C1199	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	21,10	30,96	8,20	39,16	826,28
8.12.14	C4921	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	12,00	44,69	11,83	56,52	678,24
8.12.15	C4794	TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	11,00	54,24	14,36	68,60	754,60
8.12.16	C2488	TOMADA P/TELEFONE.PINO JACK 1/4"	SEINFRA	UN	5,00	22,12	5,86	27,98	139,90
8.12.17	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	30,00	7,31	1,94	9,25	277,50
8.12.18	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	28,00	8,96	2,37	11,33	317,24
8.12.19	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	15,95	4,22	20,17	20,17
8.13	INSTALAÇÕES DE SOM								
8.13.1	C4761	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	SEINFRA	UN	22,00	8,96	2,37	11,33	249,26
									51.875,49

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. ORÇAMENTO BÁSICO	DATA: 18/08/2022 VERSÃO: FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 05/2022 Composições PROPRIA 0,00% 0,00%
	DESCRIÇÃO: JUAZEIRO DO NORTE / CE LOCAL:	BDI: 26,48%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
8.13.2	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	17,94	15,07	3,99	19,06	341,94
8.13.3	C1201	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110mm (4")	SEINFRA	M	110,92	84,80	22,46	107,26	11.897,28
8.13.4	C1202	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=85MM (3")	SEINFRA	M	81,86	62,77	16,62	79,39	6.498,87
8.13.5	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	UN	2,00	72,14	19,10	91,24	182,48
8.13.6	C0629	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	SEINFRA	UN	4,00	154,72	40,97	195,69	782,76
8.13.7	S09481	Fornecimento de multicabo medusa Santo Angelo 24 vias, c/ 30 metros	ORSE	un	8,00	3.071,02	813,21	3.884,23	31.073,84
8.13.8	I13771	Splitter HDMI 1E/4S Ativo	ORSE	un	2,00	335,65	88,88	424,53	849,06
8.14	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO								
8.14.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	8,00	7,31	1,94	9,25	74,00
8.14.2	CP0056JN	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL EMBUTIDA EM LAJE	Composições Próprias	UN	22,00	8,75	2,32	11,07	243,54
8.14.3	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	297,97	15,07	3,99	19,06	5.679,31
8.14.4	C0584	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	792,68	7,32	1,94	9,26	7.340,22
8.14.5	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	821,01	8,07	2,14	10,21	8.382,51
8.14.6	C2087	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	246,32	65,23	311,55	311,55
8.14.7	C2088	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	302,35	80,06	382,41	764,82
8.14.8	C2089	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	389,41	97,82	467,23	467,23
8.14.9	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	6,00	20,37	5,39	25,76	154,56
8.14.10	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	15,00	20,37	5,39	25,76	386,40
8.14.11	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	6,00	20,37	5,39	25,76	154,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>FROTA MACEDO ENGENHARIA</p>	<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO</p>	<p>DATA: 19/08/2022</p>	<p>BDI: 26,48%</p>
	<p>DESCRIÇÃO: JUAZEIRO DO NORTE / CE</p>	<p>SEM BDI 83,55% COM BDI 83,55% PROPRIA 0,00%</p>	<p>VERBA 027.1 COM DESONERAÇÃO 2022/04 COM DESONERAÇÃO</p>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
8.14.12	C1119	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	8,00	83,19	22,03	105,22	841,76
8.14.13	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	83,19	22,03	105,22	105,22
8.14.14	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	83,19	22,03	105,22	105,22
8.14.15	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A	SEINFRA	UN	1,00	119,96	31,77	151,73	151,73
8.14.16	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN	1,00	119,96	31,77	151,73	151,73
8.14.17	C4776	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	144,00	38,50	10,19	48,69	7.011,36
8.14.18	C4777	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	84,00	39,24	10,39	49,63	4.168,92
8.14.19	C4778	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	144,00	49,30	13,05	62,35	8.978,40
8.14.20	C4779	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	36,00	57,68	15,27	72,95	2.626,20
8.14.21	C4781	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 7/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	48,00	81,00	21,45	102,45	4.917,60
8.14.22	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	228,00	7,92	2,10	10,02	2.284,56
8.14.23	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	6,00	2.631,26	696,76	3.328,02	19.968,12
8.14.24	C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	4,00	3.459,75	916,14	4.375,89	17.503,56
8.14.25	C3862	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	11,00	3.846,13	1.018,46	4.864,59	53.510,49
8.14.26	00043189	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FI/O	SINAPI	UN	8,00	8.097,28	2.144,16	10.241,44	81.931,52
8.15	COMBATE À INCÊNDIO								65.327,70
8.15.1	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	131,00	7,31	1,94	9,25	1.211,75
8.15.2	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	51,00	15,95	4,22	20,17	1.028,67
8.15.3	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	257,91	15,07	3,99	19,06	4.915,76

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE

DATA: 18/08/2022 **BDI:** 26,48%

FONTE	VERSÃO	FORMA	DATA INÍC
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
8.15.4	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	748,59	6,05	1,60	7,65	5.726,71
8.15.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	1,00	20,37	5,39	25,76	25,76
8.15.6	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	83,19	22,03	105,22	105,22
8.15.7	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	246,32	65,23	311,55	311,55
8.15.8	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	51,00	248,03	65,68	313,71	15.999,21
8.15.9	C3357	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM ALUMÍNIO	SEINFRA	M2	2,37	804,99	213,16	1.018,15	2.413,02
8.15.10	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	10,00	45,04	11,93	56,97	569,70
8.15.11	C0732	CENTRAL ALARME P/6 LAÇOS SUPERV., MOD. FIRE-LITE/SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00	7.392,01	1.957,40	9.349,41	9.349,41
8.15.12	C2544	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D= 20mm (3/4")	SEINFRA	M	80,00	64,59	17,10	81,69	6.535,20
8.15.13	CP/JUA11	CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 X 2,5MM2 + 2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	M	80,00	7,88	2,09	9,97	797,60
8.15.14	C2553	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2")	SEINFRA	M	6,00	185,56	49,14	234,70	1.408,20
8.15.15	C0448	BOMBA CENTRÍFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO/HIDRANTE 10 CV	SEINFRA	UN	2,00	2.700,32	715,04	3.415,36	6.830,72
8.15.16	C0621	CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	12,00	7,32	1,94	9,26	111,12
8.15.17	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	10,00	631,57	167,24	798,81	7.988,10
8.16	ATERRAMENTO								17.071,83
8.16.1	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	170,34	45,93	12,16	58,09	9.895,05
8.16.2	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	SEINFRA	UN	14,00	39,19	10,38	49,57	693,90
8.16.3	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M	SEINFRA	UN	14,00	250,16	66,24	316,40	4.429,60
8.16.4	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	25,55	41,21	10,91	52,12	1.331,67

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



FROTA MACEDO
ENGENHARIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE

DATA: 18/08/2022 **BDI:** 26,48%

FONTE	VERSÃO	FORMA	TAXA	DATA INÍC
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	83,55%	47,46%	05/2022
Composições		0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
8.16.5	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	25,55	22,33	5,91	28,24	721,53
8.17	PINTURA								138.193,52
8.17.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	158,40	14,93	3,95	18,88	2.990,59
8.17.2	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	1.149,33	11,76	3,11	14,87	17.090,54
8.17.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	1.149,33	19,16	5,07	24,23	27.848,27
8.17.4	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	1.583,98	25,08	6,64	31,72	50.243,85
8.17.5	C2542	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	SEINFRA	M2	918,02	15,96	4,23	20,19	18.534,82
8.17.6	C2668	VERNIZ ACRÍLICO EM PAREDES DE CONCRETO - 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	918,02	10,65	2,82	13,47	12.365,73
8.17.7	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	54,27	21,41	5,67	27,08	1.469,63
8.17.8	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	M2	984,00	5,94	1,57	7,51	7.389,84
8.17.9	C2039	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	8,10	9,12	2,41	11,53	93,39
8.17.10	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	8,10	16,29	4,31	20,60	166,86
8.18	URBANIZAÇÃO								7.750,47
8.18.1	C3084	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO E POLIÉDRICO	SEINFRA	M2	40,31	7,78	2,06	9,84	396,65
8.18.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,76	41,21	10,91	52,12	91,73
8.18.3	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO T.JOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	11,00	39,61	10,49	50,10	551,10
8.18.4	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	40,31	110,42	29,24	139,66	5.629,60
8.18.5	C4026	CAVALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	SEINFRA	M	2,20	177,73	47,06	224,79	494,54
8.18.6	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	10,00	21,75	5,76	27,51	275,10

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.

DESCRIÇÃO:

ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL:

JUAZEIRO DO NORTE / CE

DATA: 18/08/2022

VERSÃO:

BDI: 26,48%

FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SEINFRA: SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 05/2022


COMPOSIÇÕES: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

DATA RET. INPS: 05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.18.7	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	2,00	32,38	8,57	40,95	81,90
8.18.8	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	4,05	21,64	5,73	27,37	110,85
8.18.9	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	4,05	23,21	6,15	29,36	118,91
8.19	DIVERSOS								1.271.508,66
8.19.1	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	M	15,61	304,57	80,65	385,22	6.013,28
8.19.2	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	126,75	179,18	47,45	226,63	28.725,35
8.19.3	C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	SEINFRA	M	54,70	397,06	105,14	502,20	27.470,34
8.19.4	CPJUA12	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO INOX	Composições Próprias	M	388,50	628,04	166,30	794,34	308.601,09
8.19.5	C1477	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR	SEINFRA	UN	4,00	243,37	64,44	307,81	1.231,24
8.19.6	C1152	DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR EÓLICO	SEINFRA	M	4,00	109,57	29,01	138,58	554,32
8.19.7	080615	PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M	SBC	UN	12,00	59.226,30	15.683,12	74.909,42	898.913,04
9	REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS PADRE CÍCERO								3.000.082,36
9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								1.853,20
9.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	146,52	38,80	185,32	1.853,20
9.2	ENTRADA DO PARQUE								9.527,43
9.2.1	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	15,40	364,61	96,55	461,16	7.101,86
9.2.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	8,80	58,87	15,59	74,46	655,25
9.2.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA /SPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	17,59	6,12	1,62	7,74	136,15
9.2.4	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	17,59	38,71	10,25	48,96	861,21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 Nº 3396

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>FROTAMACEDO ENGENHARIA</p>	<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO</p>	<p>DATA: 18/08/2022</p>	<p>BDI: 26,48%</p>
	<p>DESCRÇÃO: JUAZEIRO DO NORTE / CE</p>	<p>FORTE: SEINFRA</p> <p>VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO</p> <p>COMPOSIÇÕES: SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO</p>	<p>DATA REF: 05/2021</p> <p>HORA: 83,85%</p> <p>MES: 47,76%</p> <p>PROPRIA: 0,00%</p> <p>0,00%</p>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
9.2.5	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	30,82	10,75	2,85	13,60	419,15
9.2.6	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	30,82	9,08	2,40	11,48	353,81
9.3	QUIOSQUES								425.235,95
9.3.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	64,38	52,88	14,00	66,88	4.305,73
9.3.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	133,84	8,81	2,33	11,14	1.490,98
9.3.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	82,08	21,64	5,73	27,37	2.246,53
9.3.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	82,08	23,21	6,15	29,36	2.409,87
9.3.5	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	317,87	58,87	15,59	74,46	23.668,60
9.3.6	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	1,42	1.627,61	430,99	2.058,60	2.923,21
9.3.7	C1991	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	70,64	298,69	79,09	377,78	26.686,38
9.3.8	C4521	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,08	298,93	79,16	378,09	1.542,61
9.3.9	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	4,08	208,31	55,16	263,47	1.074,96
9.3.10	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	510,00	44,03	11,66	55,69	28.401,90
9.3.11	C4464	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M	200,00	11,88	3,15	15,03	3.006,00
9.3.12	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	92,82	20,47	5,42	25,89	2.403,11
9.3.13	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	451,71	6,12	1,62	7,74	3.496,24
9.3.14	C3023	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	451,71	38,71	10,25	48,96	22.115,72
9.3.15	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	31,64	109,85	29,09	138,94	4.396,06
9.3.16	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	31,64	7,85	2,08	9,93	314,19

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	FONTE:	SEINFRA	VEICULAÇÃO:	SEINFRA
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE	DATA REP.:	05/2021	HORA:	83,85%
		COMPOSIÇÕES:	2022/04 COM DESONERAÇÃO	DESONERAÇÃO:	83,55%
			PRÓPRIA	0,00%:	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
9.3.17	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,00	41,11	10,89	52,00	312,00
9.3.18	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	6,00	105,49	27,93	133,42	800,52
9.3.19	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	6,00	7,85	2,08	9,93	59,58
9.3.20	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1.717,66	23,98	6,35	30,33	52.096,63
9.3.21	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	1,60	76,21	20,18	96,39	154,22
9.3.22	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	1.338,40	3,11	0,82	3,93	5.259,91
9.3.23	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	1.338,40	14,28	3,78	18,06	24.171,50
9.3.24	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	266,00	7,31	1,94	9,25	2.460,50
9.3.25	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	883,92	15,07	3,99	19,06	16.847,52
9.3.26	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	2.906,47	5,95	1,58	7,53	21.885,72
9.3.27	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	118,17	7,12	1,89	9,01	1.064,71
9.3.28	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	15,17	4,02	19,19	57,57
9.3.29	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	223,00	23,28	6,16	29,44	6.565,12
9.3.30	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	13,00	20,37	5,39	25,76	334,88
9.3.31	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	28,00	20,37	5,39	25,76	721,28
9.3.32	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	78,56	45,93	12,16	58,09	4.563,55
9.3.33	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	13,00	256,59	67,95	324,54	4.219,02
9.3.34	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	15,95	4,22	20,17	60,51
9.3.35	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	12,00	132,76	35,15	167,91	2.014,92

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

DESCRIÇÃO:

ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL:

JUAZEIRO DO NORTE / CE

DATA: 18/08/2022

VERSIÃO:

BDI: 26,48%

FORNE	VERSIÃO	HORA	DATA IMP.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	05/2022
Composições		0,00%	0,00%
PRÓPRIA		0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM.BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
9.3.36	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	223,54	59,19	282,73	282,73
9.3.37	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	453,53	15,07	3,99	19,06	8.644,28
9.3.38	C1371	FIO ISOLADO PVC P750V 1.5 MM2	SEINFRA	M	2.210,21	4,59	1,22	5,81	12.841,32
9.3.39	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA 10A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	24,00	20,81	5,51	26,32	631,68
9.3.40	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	13,00	37,79	10,01	47,80	621,40
9.3.41	CPJUA13	LUMINÁRIA REFLETORA LED, 50W	Composições Próprias	UN	25,00	80,68	21,36	102,04	2.551,00
9.3.42	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	85,00	68,68	18,19	86,87	7.383,95
9.3.43	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	37,00	67,75	17,94	85,69	3.170,53
9.3.44	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	11,00	20,37	5,39	25,76	283,36
9.3.45	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	3,00	20,37	5,39	25,76	77,28
9.3.46	C1098	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	26,54	7,03	33,57	33,57
9.3.47	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	26,54	7,03	33,57	33,57
9.3.48	C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, SIBARRAMENTO	SEINFRA	UN	11,00	80,41	21,29	101,70	1.118,70
9.3.49	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	246,32	65,23	311,55	623,10
9.3.50	C3862	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2.00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	3,00	3.846,13	1.018,46	4.864,59	14.593,77
9.3.51	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	18,00	39,24	10,39	49,63	893,34
9.3.52	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	18,00	57,68	15,27	72,95	1.313,10
9.3.53	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	18,00	7,92	2,10	10,02	180,36
9.3.54	CPJUA14	PONTO DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO, INCLUSIVE CAIXA	Composições Próprias	UN	3,00	162,66	43,07	205,73	617,19

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 1390

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

DESCRIÇÃO:

ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL:

JUAZEIRO DO NORTE / CE

DATA: 18/08/2022

BDI: 26,48%

FONTE	VERSÃO	HORA	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	05/2022
Composições		PROPRIA	0,00%
			0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
9.3.55	C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	110,00	19,81	5,25	25,06	2.756,60
9.3.56	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	191,43	50,69	242,12	3.873,92
9.3.57	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	211,65	56,04	267,69	4.283,04
9.3.58	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	12,00	42,38	11,22	53,60	643,20
9.3.59	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CAÑOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	76,79	20,33	97,12	194,24
9.3.60	C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	11,00	251,75	66,66	318,41	3.502,51
9.3.61	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	13,00	270,00	71,50	341,50	4.439,50
9.3.62	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	110,00	31,51	8,34	39,85	4.383,50
9.3.63	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.044,34	1.070,94	5.115,28	5.115,28
9.3.64	CPJUA15	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA INSTALAÇÕES DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO	Composições Próprias	M	110,00	11,33	3,00	14,33	1.576,30
9.3.65	C4757	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM	SEINFRA	M2	48,18	488,06	129,24	617,30	29.741,51
9.3.66	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	714,06	189,08	903,14	1.806,28
9.3.67	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	67,47	17,87	85,34	170,68
9.3.68	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	438,77	116,19	554,96	1.109,92
9.3.69	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	SEINFRA	M	8,40	217,60	57,62	275,22	2.311,85
9.3.70	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	12,00	560,92	148,53	709,45	8.513,40
9.3.71	C3874	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	24,00	12,66	3,35	16,01	384,24
9.3.72	C1073	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS	SEINFRA	M2	44,68	50,86	13,47	64,33	2.874,26
9.3.73	C2234	REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE	SEINFRA	M2	44,68	116,25	30,78	147,03	6.569,30

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
24000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			
DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%	
FONTES:	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
9.3.74	C4099	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LASER	SEINFRA	M2	48,18	12,15	3,22	15,37	740,53
9.3.75	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	62,18	110,42	29,24	139,66	8.684,06
9.3.76	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	62,18	19,53	5,17	24,70	1.535,85
9.4	PALCO								197.585,49
9.4.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	8,54	52,88	14,00	66,88	571,16
9.4.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	SEINFRA	M2	16,14	14,10	3,73	17,83	287,78
9.4.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	8,54	21,64	5,73	27,37	233,74
9.4.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	8,54	23,21	6,15	29,36	250,73
9.4.5	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	33,02	58,87	15,59	74,46	2.458,67
9.4.6	C2686	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,42	1.627,61	430,99	2.058,60	864,61
9.4.7	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	13,02	313,30	82,96	396,26	5.159,31
9.4.8	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	14,28	364,61	96,55	461,16	6.585,36
9.4.9	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,36	234,49	62,09	296,58	2.775,99
9.4.10	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	9,36	208,31	55,16	263,47	2.466,08
9.4.11	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	5,11	105,49	27,93	133,42	681,78
9.4.12	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,11	7,85	2,08	9,93	50,74
9.4.13	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	160,62	51,77	13,71	65,48	10.517,40
9.4.14	C2234	REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE	SEINFRA	M2	160,62	116,25	30,78	147,03	23.615,96
9.4.15	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	0,24	295,67	78,29	373,96	89,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			

DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%
FONTE:	SEINFRA	VERBA:	027.1 COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES:	SINAPI	PROPRIA:	2022/04 COM DESONERAÇÃO
			0,00%
			0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
9.4.16	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	17,32	110,42	29,24	139,66	2.418,91
9.4.17	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	17,32	19,53	5,17	24,70	427,80
9.4.18	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	59,15	6,12	1,62	7,74	457,82
9.4.19	C3120	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	59,15	36,08	9,55	45,63	2.699,01
9.4.20	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	31,94	109,85	29,09	138,94	4.437,74
9.4.21	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	31,94	7,85	2,08	9,93	317,16
9.4.22	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	538,70	11,76	3,11	14,87	8.010,47
9.4.23	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	333,99	14,28	3,78	18,06	6.031,86
9.4.24	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	333,99	20,51	5,43	25,94	8.663,70
9.4.25	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	690,28	19,16	5,07	24,23	16.725,48
9.4.26	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/ REVÓLVER	SEINFRA	M2	54,60	10,75	2,85	13,60	742,56
9.4.27	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/ REVÓLVER	SEINFRA	M2	54,60	9,08	2,40	11,48	626,81
9.4.28	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	474,89	15,07	3,99	19,06	9.051,40
9.4.29	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	112,00	7,31	1,94	9,25	1.036,00
9.4.30	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	15,17	4,02	19,19	115,14
9.4.31	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	20,81	5,51	26,32	105,28
9.4.32	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	947,19	6,05	1,60	7,65	7.246,00
9.4.33	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	650,94	7,32	1,94	9,26	6.027,70
9.4.34	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	52,50	8,07	2,14	10,21	536,03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			
DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%	
FORTE:	SEINFRA	VERBA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES: 06/2021
Composições:	SINAPI	PROPRIA:	2022/04 COM DESONERAÇÃO	DATA RES: 09/2022
			0,00%	0,00%
			0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
9.4.35	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	35,00	67,75	17,94	85,69	2.999,15
9.4.36	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	369,41	97,82	467,23	934,46
9.4.37	CPJUA13	LUMINÁRIA REFLETORA LED, 50W	Composições Próprias	UN	9,00	80,68	21,36	102,04	918,36
9.4.38	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	11,00	248,03	65,68	313,71	3.450,81
9.4.39	C0621	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	2,58	45,93	12,16	58,09	149,87
9.4.40	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M	SEINFRA	UN	1,00	256,59	67,95	324,54	324,54
9.4.41	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	96,00	23,28	6,16	29,44	2.826,24
9.4.42	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	15,95	4,22	20,17	121,02
9.4.43	C4631	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	223,54	59,19	282,73	282,73
9.4.44	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/40V	SEINFRA	UN	4,00	114,22	30,25	144,47	577,88
9.4.45	C1160	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	SEINFRA	M	61,80	63,10	16,71	79,81	4.932,26
9.4.46	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	9,00	20,37	5,39	25,76	231,84
9.4.47	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	83,19	22,03	105,22	105,22
9.4.48	C1128	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A	SEINFRA	UN	1,00	92,79	24,57	117,36	117,36
9.4.49	C4568	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	15,32	7,92	2,10	10,02	153,51
9.4.50	C1371	FIO ISOLADO PVC P/750V 1.5 MM2	SEINFRA	M	675,47	4,59	1,22	5,81	3.924,48
9.4.51	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	191,43	50,69	242,12	1.452,72
9.4.52	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	211,65	56,04	267,69	1.606,14
9.4.53	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	76,79	20,33	97,12	194,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>FROTAMACEDO ENGENHARIA</p>	<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO</p>	<p>DATA: 18/08/2022</p>	<p>BDI: 26,48%</p>
	<p>LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE</p>	<p>COMPOSIÇÕES</p> <p>SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 05/2022</p>	<p>VERSÃO</p> <p>PROPRIA 0,00% 0,00%</p>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
9.4.54	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	6,00	73,72	19,52	93,24	559,44
9.4.55	C3862	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	4,00	3.846,13	1.018,46	4.864,59	19.458,36
9.4.56	C4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	24,00	39,24	10,39	49,63	1.191,12
9.4.57	C4779	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	24,00	57,68	15,27	72,95	1.750,80
9.4.58	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	24,00	7,92	2,10	10,02	240,48
9.4.59	CPJUA14	PONTO DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO, INCLUSIVE CAIXA	Composições Próprias	UN	4,00	162,66	43,07	205,73	822,92
9.4.60	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	2,00	714,06	189,08	903,14	1.806,28
9.4.61	C1151	DUCHA P/WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	67,47	17,87	85,34	170,68
9.4.62	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	2,00	438,77	116,19	554,96	1.109,92
9.4.63	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	SEINFRA	M	3,20	217,60	57,62	275,22	880,70
9.4.64	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	10,11	2,68	12,79	25,58
9.4.65	C4088	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	2,52	315,84	83,63	399,47	1.006,66
9.4.66	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	22,44	52,33	13,86	66,19	1.485,30
9.4.67	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	22,44	155,84	41,27	197,11	4.423,15
9.4.68	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	13,64	71,77	19,00	90,77	1.238,10
9.4.69	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	6,00	32,38	8,57	40,95	245,70
9.4.70	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	13,64	33,40	8,84	42,24	576,15
9.4.71	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	13,64	109,17	28,91	138,08	1.883,41
9.4.72	C1438	GRELHA HEMISFÉRICA FERRO FUNDIDO D=80mm (3")	SEINFRA	UN	1,00	53,60	14,19	67,79	67,79

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ				
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO				
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE				
	DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%	
	FONTE:	VERBAÇÃO	RECURSO	DATA INÍCIO	DATA FIM
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
	Composições PROPRIA 0,00% 0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
9.4.73	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	2,00	27,77	7,35	35,12	70,24
9.4.74	C0925	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M	7,20	109,05	28,61	136,66	983,95
9.5	ADMINISTRATIVO								517.288,47
9.5.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	75,02	52,88	14,00	66,88	5.017,34
9.5.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	36,96	14,10	3,73	17,83	659,00
9.5.3	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	SEINFRA	M2	359,86	3,32	0,88	4,20	1.511,41
9.5.4	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	214,07	10,58	2,80	13,38	2.864,26
9.5.5	C1046	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO	SEINFRA	M2	165,36	4,41	1,17	5,58	922,71
9.5.6	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	168,28	21,64	5,73	27,37	4.605,82
9.5.7	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	168,28	23,21	6,15	29,36	4.940,70
9.5.8	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	684,52	6,12	1,62	7,74	5.298,18
9.5.9	C3120	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	684,52	36,08	9,55	45,63	31.234,65
9.5.10	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	84,48	109,85	29,09	138,94	11.737,65
9.5.11	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	84,48	7,85	2,08	9,93	838,89
9.5.12	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	127,52	41,11	10,89	52,00	6.631,04
9.5.13	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	342,26	58,87	15,59	74,46	25.484,68
9.5.14	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	2,63	1.627,61	430,99	2.058,60	5.414,12
9.5.15	C1977	PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	8,00	731,57	193,72	925,29	7.402,32
9.5.16	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	32,00	364,61	96,55	461,16	14.757,12

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
2405

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº 2400

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			
DATA:	19/08/2022	BDI:	26,48%	
FONTE:	SEINFRA	VERBA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	DATA RES:
	SINAPI		2022/04 COM DESONERAÇÃO	05/2021
	Composições		PROPRIA	05/2022
			0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
9.5.17	C1991	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	7,68	298,69	79,09	377,78	2.901,35
9.5.18	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	5,68	234,49	62,09	296,58	1.684,57
9.5.19	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	5,68	208,31	55,16	263,47	1.496,51
9.5.20	C1968	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	SEINFRA	M2	2,52	377,84	100,05	477,89	1.204,28
9.5.21	C1451	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO E=10mm	SEINFRA	M2	9,52	542,25	143,59	685,84	6.529,20
9.5.22	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	23,95	82,11	21,74	103,85	2.487,21
9.5.23	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	376,41	52,33	13,86	66,19	24.914,58
9.5.24	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	91,87	71,77	19,00	90,77	8.339,04
9.5.25	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	48,95	33,40	8,84	42,24	2.067,65
9.5.26	C0993	CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm	SEINFRA	M	41,96	53,54	14,18	67,72	2.841,53
9.5.27	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	25,45	109,17	28,91	138,08	3.514,14
9.5.28	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	376,41	155,84	41,27	197,11	74.194,18
9.5.29	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	38,50	32,38	8,57	40,95	1.576,58
9.5.30	S04283	Ralo hemisférico em P. P, tipo abacaxi Ø 100mm	ORSE	un	10,00	37,14	9,83	46,97	469,70
9.5.31	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	10,00	27,77	7,35	35,12	351,20
9.5.32	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	29,85	105,49	27,93	133,42	3.982,59
9.5.33	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	29,85	7,85	2,08	9,93	296,41
9.5.34	C2234	REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE	SEINFRA	M2	342,60	116,25	30,78	147,03	50.372,48
9.5.35	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	372,45	20,84	5,52	26,36	9.817,78

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

DATA: 18/08/2022 **BDI:** 26,48%

FORTE	VEICULAÇÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021
SINAPI	202204 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	83,55%	47,46%	05/2022
Composições		0,00%	0,00%	

DESCRISÃO: JUAZEIRO DO NORTE / CE

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE




ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
9.5.36	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,40	76,21	20,18	96,39	231,34
9.5.37	C1460	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA C/ CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL	SEINFRA	M2	35,82	15,15	4,01	19,16	686,31
9.5.38	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	732,53	11,76	3,11	14,87	10.892,72
9.5.39	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	537,34	14,28	3,78	18,06	9.704,36
9.5.40	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	732,53	19,16	5,07	24,23	17.749,20
9.5.41	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	376,41	10,75	2,85	13,60	5.119,18
9.5.42	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	242,87	9,08	2,40	11,48	2.788,15
9.5.43	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	40,32	16,49	4,37	20,86	841,08
9.5.44	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	40,32	20,47	5,42	25,89	1.043,88
9.5.45	C0521	CABO COBRE NU 50MM2	SEINFRA	M	5,48	45,93	12,16	58,09	318,33
9.5.46	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	96,00	7,31	1,94	9,25	888,00
9.5.47	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.959,82	5,95	1,58	7,53	14.757,44
9.5.48	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	117,69	7,12	1,89	9,01	1.060,39
9.5.49	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	369,41	97,82	467,23	467,23
9.5.50	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	15,17	4,02	19,19	76,76
9.5.51	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	63,00	23,28	6,16	29,44	1.854,72
9.5.52	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	20,37	5,39	25,76	103,04
9.5.53	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	8,00	20,37	5,39	25,76	206,08
9.5.54	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2.40M	SEINFRA	UN	2,00	256,59	67,95	324,54	649,08

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DATA : 18/08/2022	BDI : 26,48%
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	VERSÃO	
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
		SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 05/2022
		Composições	PROPRIA 0,00% 0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
9.5.55	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	17,00	15,95	4,22	20,17	342,89
9.5.56	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	4,00	255,60	67,68	323,28	1.293,12
9.5.57	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	132,76	35,15	167,91	503,73
9.5.58	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	114,22	30,25	144,47	577,88
9.5.59	C1371	FIO ISOLADO PVC P7750V 1.5 MM2	SEINFRA	M	850,53	4,59	1,22	5,81	4.941,58
9.5.60	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	650,82	15,07	3,99	19,06	12.404,63
9.5.61	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	SEINFRA	M	13,03	40,06	10,61	50,67	660,23
9.5.62	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	49,49	14,96	3,96	18,92	936,35
9.5.63	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	26,76	7,09	33,85	169,25
9.5.64	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	37,79	10,01	47,80	47,80
9.5.65	C1492	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V	SEINFRA	UN	6,00	20,81	5,51	26,32	157,92
9.5.66	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	59,00	67,75	17,94	85,69	5.055,71
9.5.67	C1663	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	SEINFRA	UN	8,00	68,68	18,19	86,87	694,96
9.5.68	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	2,00	20,37	5,39	25,76	51,52
9.5.69	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	1,00	83,19	22,03	105,22	105,22
9.5.70	C3861	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1.50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	3.459,75	916,14	4.375,89	8.751,78
9.5.71	C4776	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTação, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	12,00	38,50	10,19	48,69	584,28
9.5.72	C4777	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTação, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	12,00	39,24	10,39	49,63	595,56
9.5.73	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	12,00	7,92	2,10	10,02	120,24

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 <p>FROTA MACEDO ENGENHARIA</p>	<p>OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.</p>	<p>DATA: 18/08/2022</p>	<p>BDI: 26,48%</p>
	<p>DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO</p>	<p>VEICULO: 027.1 COM DESONERAÇÃO</p>	<p>DATA MES: 05/2021</p>
<p>LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE</p>	<p>PROPRIA: 0,00%</p>	<p>SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO</p>	<p>PROPRIA: 0,00%</p>

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
9.5.74	CPJUA14	PONTO DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO, INCLUSIVE CAIXA	Composições Próprias	UN	2,00	162,66	43,07	205,73	411,46
9.5.75	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	17,00	191,43	50,69	242,12	4.116,04
9.5.76	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	17,00	211,65	56,04	267,69	4.550,73
9.5.77	C2166	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	76,79	20,33	97,12	194,24
9.5.78	C2172	REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	73,72	19,52	93,24	186,48
9.5.79	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	4,00	88,94	23,55	112,49	449,96
9.5.80	C2594	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	M	62,21	31,51	8,34	39,85	2.479,07
9.5.81	CPJUA15	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA INSTALAÇÕES DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO	Composições Próprias	M	62,21	11,33	3,00	14,33	891,47
9.5.82	C5050	CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L	SEINFRA	UN	1,00	251,75	66,66	318,41	318,41
9.5.83	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	5,00	270,00	71,50	341,50	1.707,50
9.5.84	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.044,34	1.070,94	5.115,28	5.115,28
9.5.85	C3648	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILÍNDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3	SEINFRA	UN	1,00	22.853,36	6.051,57	28.904,93	28.904,93
9.5.86	C1792	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	2,00	485,22	128,49	613,71	1.227,42
9.5.87	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	5,00	714,06	189,08	903,14	4.515,70
9.5.88	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	67,47	17,87	85,34	426,70
9.5.89	C1619	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	438,77	116,19	554,96	554,96
9.5.90	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WCS	SEINFRA	M	4,20	217,60	57,62	275,22	1.155,92
9.5.91	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	2,00	10,11	2,68	12,79	25,58
9.5.92	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	4,88	315,84	83,63	399,47	1.949,41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.	DATA: 18/08/2022	BDI: 26,48%
	DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO	FONTE: SEINFRA SINAPI	VERBA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 2022/04 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE	Composições PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
9.5.93	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	318,08	84,23	402,31
9.5.94	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	97,45	25,80	123,25
9.5.95	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	12,00	12,66	3,35	192,12
9.5.96	C0986	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	374,96	99,29	2.845,50
9.5.97	C4096	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm	SEINFRA	M2	15,79	464,83	123,09	9.283,26
9.5.98	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	M	17,56	304,57	80,65	6.764,46
9.5.99	C0925	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M	16,56	108,05	28,61	2.263,09
9.5.100	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	17,56	10,75	2,85	238,82
9.5.101	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	17,56	9,08	2,40	201,59
9.6	CABINES DE LOCUÇÃO							
9.6.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,92	52,88	14,00	66,88
9.6.2	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	4,56	14,10	3,73	17,83
9.6.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	0,92	21,64	5,73	27,37
9.6.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	0,92	23,21	6,15	29,36
9.6.5	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	18,06	10,58	2,80	13,38
9.6.6	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	32,70	58,87	15,59	2.434,84
9.6.7	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,06	1.627,61	430,99	2.058,60
9.6.8	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	1,26	313,30	82,96	499,29
9.6.9	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,93	234,49	62,09	296,58
								27.437,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

DESCRIÇÃO:

ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL:

JUAZEIRO DO NORTE / CE

DATA : 18/08/2022

BDI : 26,48%

FOUNTE	VERBAO	HOIA	MEB	DATA INI
SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/04 COM DESONERACAO	83,55%	47,46%	05/2022
Composicoes		PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
9.6.10	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	6,93	208,31	55,16	263,47	1.825,85
9.6.11	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	65,40	6,12	1,62	7,74	506,20
9.6.12	C3120	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	65,40	36,08	9,55	45,63	2.984,20
9.6.13	C2234	REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE	SEINFRA	M2	7,65	116,25	30,78	147,03	1.124,78
9.6.14	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	1,06	110,42	29,24	139,66	148,04
9.6.15	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,07	11,76	3,11	14,87	238,96
9.6.16	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	1,06	19,53	5,17	24,70	26,18
9.6.17	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	62,45	14,28	3,78	18,06	1.127,85
9.6.18	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	62,45	20,51	5,43	25,94	1.619,95
9.6.19	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	16,07	19,16	5,07	24,23	389,38
9.6.20	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	2,52	10,75	2,85	13,60	34,27
9.6.21	C1281	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	SEINFRA	M2	2,52	9,08	2,40	11,48	28,93
9.6.22	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	2,94	315,84	83,63	399,47	1.174,44
9.6.23	C3674	SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	SEINFRA	UN	5,00	12,66	3,35	16,01	80,05
9.6.24	C3862	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	3.846,13	1.018,46	4.864,59	4.864,59
9.6.25	C4777	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	6,00	39,24	10,39	49,63	297,78
9.6.26	C4779	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	SEINFRA	M	6,00	57,68	15,27	72,95	437,76
9.6.27	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	6,00	7,92	2,10	10,02	60,12
9.6.28	CPJUA14	PONTO DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO, INCLUSIVE CAIXA	Composicoes Próprias	UN	1,00	162,66	43,07	205,73	205,73



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, A TRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			
DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%	
FONTE:	VERSÃO:	NOME:	MES:	DATA REF:
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
9.6.29	C4465	COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	SEINFRA	M2	18,06	113,93	30,17	144,10	2.602,45
9.6.30	C0925	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M	15,44	108,05	28,61	136,66	2.110,03
9.7	ARQUIBANCADA								685.401,02
9.7.1	C3095	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE C/ ESCOVA DE AÇO	SEINFRA	M2	3.198,40	6,22	1,65	7,87	25.171,41
9.7.2	C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E ÁREA 1:3 ADITIVADA, ESP. = 2.50cm	SEINFRA	M2	3.198,40	35,38	9,37	44,75	143.128,40
9.7.3	C4740	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SIFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM	SEINFRA	M2	943,68	275,95	73,07	349,02	329.363,19
9.7.4	C2197	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	SEINFRA	M2	4.727,64	3,11	0,82	3,93	18.579,63
9.7.5	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	4.718,40	14,28	3,78	18,06	85.214,30
9.7.6	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	SEINFRA	M2	1.488,90	5,94	1,57	7,51	11.181,64
9.7.7	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	SEINFRA	M2	235,92	243,85	64,57	308,42	72.762,45
9.8	MUROS								1.076.555,47
9.8.1	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	90,48	14,10	3,73	17,83	1.613,26
9.8.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	407,63	52,88	14,00	66,88	27.262,29
9.8.3	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	498,11	21,64	5,73	27,37	13.633,27
9.8.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	498,11	23,21	6,15	29,36	14.624,51
9.8.5	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	2.918,18	250,62	66,36	316,98	925.004,70
9.8.6	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	2.917,59	14,28	3,78	18,06	52.691,68
9.8.7	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIJO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	90,48	364,61	96,55	461,16	41.725,76
9.9	SISTEMA DE COMBATE À INDÊNDO								59.198,24

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
24/2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			
DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%	
FONTE:	VERSÃO	MOIRA	MEZ	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
9.9.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT PROF. ATÉ 1.50M	SEINFRA	M3	112,21	41,21	10,91	52,12	5.848,39
9.9.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	110,35	26,43	7,00	33,43	3.689,00
9.9.3	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	28,00	631,57	167,24	798,81	22.366,68
9.9.4	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	28,00	45,04	11,93	56,97	1.595,16
9.9.5	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M	16,20	10,45	2,77	13,22	214,16
9.9.6	C3296	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ALUMÍNIO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	0,66	819,27	216,94	1.036,21	683,90
9.9.7	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	44,00	248,03	65,68	313,71	13.803,24
9.9.8	C4006	REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)	SEINFRA	M	88,00	18,94	5,02	23,96	2.108,48
9.9.9	C3743	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=9 cm	SEINFRA	M2	13,20	51,56	13,65	65,21	860,77
9.9.10	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	11,00	370,08	98,00	468,08	5.148,88
9.9.11	C4612	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (1,00 x 1,00 x 0,15 m)	SEINFRA	UN	11,00	206,97	54,81	261,78	2.879,58
10	REFORMA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA								
10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
10.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	17.865,14	3,89	1,03	4,92	87.896,49
10.1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	146,52	38,80	185,32	1.853,20
10.2	PAVIMENTAÇÃO								
10.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	148,64	41,21	10,91	52,12	7.747,12
10.2.2	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	2.625,81	9,33	2,47	11,80	30.984,56
10.2.3	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	251,35	12,07	3,20	15,27	3.838,11
									615.000,05
									89.749,69

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	FORTE	SEINFRA	DESONERAÇÃO	83,85%
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE	DATA REF.	05/2021	DESONERAÇÃO	47,76%
		COMPOSIÇÕES	202204 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	DESONERAÇÃO	47,46%
				DESONERAÇÃO	0,00%
				DESONERAÇÃO	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
10.2.4	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	148,64	115,13	30,49	145,62	21.644,96
10.2.5	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRAFEGO PESADO	SEINFRA	M2	2.386,17	83,38	22,08	105,46	251.645,49
10.2.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	211,08	110,42	29,24	139,66	29.479,43
10.2.7	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	211,08	19,53	5,17	24,70	5.213,68
10.2.8	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	11,00	255,60	67,68	323,28	3.556,08
10.2.9	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	11,00	211,65	56,04	267,69	2.944,59
10.2.10	C3373	RETRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	1.099,00	8,81	2,33	11,14	12.242,86
10.2.11	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	5.131,48	21,75	5,76	27,51	141.167,01
10.2.12	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	2.086,55	39,61	10,49	50,10	104.536,16
10.3		MUROS E CALÇADAS							612.664,50
10.3.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	277,14	52,88	14,00	66,88	18.535,12
10.3.2	C4912	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA), REBOCADO, SEM PINTURA	SEINFRA	M2	951,28	250,62	66,36	316,98	301.536,73
10.3.3	C2462	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	M2	2.235,16	15,74	4,17	19,91	44.502,04
10.3.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	72,30	109,17	28,91	138,08	9.983,18
10.3.5	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	274,50	3,31	0,88	4,19	1.150,16
10.3.6	CP-JUA16	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA	Composições Próprias	M3	274,50	2,61	0,69	3,30	905,85
10.3.7	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	27,63	23,39	6,19	29,58	817,30
10.3.8	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO E VIGAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	12,25	22,92	6,07	28,99	355,13
10.3.9	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	626,77	39,61	10,49	50,10	31.401,18

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO	DATA: 18/08/2022	BDI: 26,48%
	DESCRIÇÃO: JUAZEIRO DO NORTE / CE	FONTE: SEINFRA SINAPI Composições Próprias	VERBA: 027.1 COM DESONERAÇÃO 2022/04 COM DESONERAÇÃO PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.3.10	C3236	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	1,25	25,03	6,63	31,66	39,58
10.3.11	C4729	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	332,61	243,64	64,52	308,16	102.497,10
10.3.12	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	M	66,30	8,81	2,33	11,14	738,58
10.3.13	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	358,20	21,75	5,76	27,51	9.854,08
10.3.14	C4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	19,70	474,24	125,58	599,82	11.816,45
10.3.15	CPJUA17	MURETA EM ALVENARIA PARA SUPORTE DE GRADIL NYLOFOR, ALTURA ÚTIL DE 50CM E FUNDAÇÃO DE 50CM, REBOCADAS DUAS FACES, COM CINTA SUPERIOR E PILAR A CADA 3 METROS	Composições Próprias	M	326,46	189,95	50,30	240,25	78.432,02
10.4	MOBILIÁRIOS URBANOS								
10.4.1	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	60,58	525,82	139,24	665,06	40.289,33
10.4.2	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	SEINFRA	M	129,60	275,72	73,01	348,73	45.195,41
10.4.3	C3268	CONCRETO PAVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	9,56	329,42	87,23	416,65	3.983,17
10.4.4	C4302	FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	335,78	43,66	11,56	55,22	18.541,77
10.4.5	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	168,20	14,28	3,78	18,06	3.037,69
10.5	PÓRTICOS DE ENTRADA								
10.5.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	19,90	41,21	10,91	52,12	1.037,19
10.5.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	13,30	518,48	137,29	655,77	8.721,74
10.5.3	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	131,10	13,13	3,48	16,61	2.177,57
									57.310,86

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	FONTE:	027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI	PERCENTUAL DE DESONERAÇÃO:	83,85% 47,76% 83,55% 47,46%
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE	COMPOSIÇÕES:	PROPRIA	PERCENTUAL DE DESONERAÇÃO:	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.5.4	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	426,50	13,67	3,62	17,29	7.374,19
10.5.5	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	407,30	14,52	3,84	18,36	7.478,03
10.5.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	23,10	65,48	17,34	82,82	1.913,14
10.5.7	C0844	CONCRETO P/IBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,10	443,73	117,50	561,23	2.862,27
10.5.8	C0843	CONCRETO P/IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	6,50	414,33	109,71	524,04	3.406,26
10.5.9	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	11,60	134,84	35,71	170,55	1.978,38
10.5.10	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	71,30	94,06	24,91	118,97	8.482,56
10.5.11	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	14,80	26,43	7,00	33,43	494,76
10.5.12	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	7,94	30,25	8,01	38,26	303,78
10.5.13	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	3,57	58,87	15,59	74,46	265,82
10.5.14	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	88,08	6,12	1,62	7,74	681,74
10.5.15	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	88,08	31,72	8,40	40,12	3.533,77
10.5.16	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	88,08	14,28	3,78	18,06	1.590,72
10.5.17	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	1,57	525,82	139,24	665,06	1.044,14
10.5.18	C4629	PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	M2	7,00	447,82	118,58	566,40	3.964,80
10.6	ADMINISTRATIVO								447.845,78
10.6.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	21,93	52,88	14,00	66,88	1.466,88
10.6.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	9,29	22,92	6,07	28,99	269,32

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
24/10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.			
DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%	
COMPOSIÇÕES:	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78% 05/2021 SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 05/2022	SEM BDI:	0,00%	
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE	COM BDI:	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
10.6.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	119,84	24,68	6,54	31,22	3.741,40
10.6.4	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	14,72	10,58	2,80	13,38	196,95
10.6.5	C1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	SEINFRA	M2	14,72	3,32	0,88	4,20	61,82
10.6.6	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	4,00	17,55	4,65	22,20	88,80
10.6.7	C0708	CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	49,34	3,31	0,88	4,19	206,73
10.6.8	CPJUA16	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA	Composições Próprias	M3	49,34	2,61	0,69	3,30	162,82
10.6.9	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	4,41	14,10	3,73	17,83	78,63
10.6.10	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	101,20	41,21	10,91	52,12	5.274,54
10.6.11	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	15,64	518,48	137,29	655,77	10.256,24
10.6.12	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	471,90	13,13	3,48	16,61	7.838,26
10.6.13	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.901,60	13,67	3,62	17,29	32.878,66
10.6.14	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	381,50	14,52	3,84	18,36	7.004,34
10.6.15	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	171,46	65,48	17,34	82,82	14.200,32
10.6.16	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	72,51	26,43	7,00	33,43	2.424,01
10.6.17	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	28,33	443,73	117,50	561,23	15.899,65
10.6.18	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	28,33	134,84	35,71	170,55	4.831,68
10.6.19	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	127,22	30,25	8,01	38,26	4.867,44
10.6.20	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	267,82	94,06	24,91	118,97	31.862,55
10.6.21	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	14,44	414,33	109,71	524,04	7.567,14



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DATA: 18/08/2022	BDI: 26,48%
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	VERSÃO	
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
		SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 05/2022
		Composições	PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
10.6.22	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	14,44	134,84	35,71	170,55	2.462,74
10.6.23	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIXADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	M2	88,77	113,73	30,12	143,85	12.769,66
10.6.24	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIXADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	SEINFRA	M2	58,02	116,64	30,89	147,53	8.559,69
10.6.25	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	327,00	58,87	15,59	74,46	24.348,42
10.6.26	C3658	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=30cm	SEINFRA	M2	37,00	150,34	39,81	190,15	7.035,55
10.6.27	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	669,00	6,12	1,62	7,74	5.178,06
10.6.28	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	311,00	11,76	3,11	14,87	4.624,57
10.6.29	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	311,00	19,16	5,07	24,23	7.535,53
10.6.30	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	115,00	129,15	34,20	163,35	18.785,25
10.6.31	C1427	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	115,00	8,72	2,31	11,03	1.268,45
10.6.32	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	214,81	14,28	3,78	18,06	3.879,47
10.6.33	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	25,34	82,32	21,80	104,12	2.638,40
10.6.34	C3014	PEDRA SÃO TOMÉ	SEINFRA	M2	11,00	225,46	59,70	285,16	3.136,76
10.6.35	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	669,00	31,72	8,40	40,12	26.840,28
10.6.36	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	6,63	434,87	115,15	550,02	3.646,63
10.6.37	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	189,12	23,98	6,35	30,33	5.736,01
10.6.38	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SEINFRA	M2	32,03	50,00	13,24	63,24	2.025,58
10.6.39	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	123,64	105,49	27,93	133,42	16.496,05
10.6.40	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	10,20	76,21	20,18	96,39	983,18

COMISSÃO
Folha nº 249

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DATA :	18/08/2022	BDI :	26,48%
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	FONTE	SEINFRA	VERBAÇÃO	SEINFRA
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE	COM DESONERAÇÃO	83,85%	DATA REF.	05/2021
		COM DESONERAÇÃO	83,55%	DATA REF.	05/2022
		PROPRIA	0,00%		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
10.6.41	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	71,78	19,53	5,17	24,70	1.772,97
10.6.42	C1427	REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS.(PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	123,64	8,72	2,31	11,03	1.363,75
10.6.43	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0.7mm	SEINFRA	M2	125,00	52,33	13,86	66,19	8.273,75
10.6.44	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	125,00	155,84	41,27	197,11	24.638,75
10.6.45	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	14,06	109,17	28,91	138,08	1.941,40
10.6.46	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	26,00	55,70	14,75	70,45	1.831,70
10.6.47	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	61,00	33,40	8,84	42,24	2.576,64
10.6.48	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	129,00	41,11	10,89	52,00	6.708,00
10.6.49	C4506	SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M	167,00	14,58	3,86	18,44	3.079,48
10.6.50	CPJUA18	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	Composições Próprias	M2	12,85	28,64	7,58	36,22	465,43
10.6.51	CPJUA19	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	Composições Próprias	M2	116,55	14,23	3,77	18,00	2.097,90
10.6.52	C4612	TAMPA EM CONCRETO ARMADO (1,00 x 1,00 x 0,15 m)	SEINFRA	UN	1,00	206,97	54,81	261,78	261,78
10.6.53	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	10,20	406,85	107,73	514,58	5.248,72
10.6.54	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,65	234,49	62,09	296,58	1.972,26
10.6.55	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,47	740,78	196,16	936,94	1.377,30
10.6.56	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	11,00	766,37	202,93	969,30	10.662,30
10.6.57	C4517	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,44	306,62	81,19	387,81	1.334,07
10.6.58	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	2,52	370,08	98,00	468,08	1.179,56

CONSELHO DE LICITAÇÃO
 Edital nº 2420

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE

DATA: 18/08/2022 **BDI:** 26,49%

VERBA: 027.1 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 83,85% **DATA REF:** 05/2021

SINAPI: 2022/04 COM DESONERAÇÃO **PROPRIA:** 83,55% **47,46%** **09/2022**

Composições: 0,00% **0,00%**



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
10.6.59	C2039	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	11,92	9,12	2,41	11,53	137,44
10.6.60	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	8,19	82,11	21,74	103,85	850,53
10.6.61	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	SEINFRA	M	16,00	217,60	57,62	275,22	4.403,52
10.6.62	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	7,49	1.627,61	430,99	2.058,60	15.418,91
10.6.63	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	39,90	20,47	5,42	25,89	1.039,01
10.6.64	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	11,92	16,29	4,31	20,60	245,55
10.6.65	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	16,85	208,31	55,16	263,47	4.439,47
10.6.66	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	172,16	102,83	27,23	130,06	22.391,13
10.6.67	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP. =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	9,61	56,87	15,59	74,46	715,56
10.6.68	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	28,46	6,12	1,62	7,74	220,28
10.6.69	C3506	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"	SEINFRA	M	26,00	304,57	80,65	385,22	10.015,72
10.6.70	C2039	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	28,60	9,12	2,41	11,53	329,76
10.6.71	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	28,60	16,29	4,31	20,60	589,16
10.6.72	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	28,46	31,72	8,40	40,12	1.141,82
10.7		LIXEIRA E BANHEIROS EXTERNOS							95.891,07
10.7.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	10,29	52,88	14,00	66,88	688,20
10.7.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	10,00	22,92	6,07	28,99	289,90
10.7.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/ TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	10,66	10,58	2,80	13,38	142,63
10.7.4	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	SEINFRA	UN	2,00	17,55	4,65	22,20	44,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE

DATA: 18/08/2022 **BDI:** 26,48%

FEHRE: SEINFRA **VERSÃO:** 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,86% 47,76% 06/2021

SINAPI: 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 05/2022

Composições: PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
10.7.5	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	1,03	229,15	60,68	289,83	298,52
10.7.6	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	12,35	3,31	0,88	4,19	51,75
10.7.7	CPJUA16	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA	Composições Próprias	M3	12,35	2,61	0,69	3,30	40,76
10.7.8	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	3,36	14,10	3,73	17,83	59,91
10.7.9	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	14,87	102,83	27,23	130,06	1.933,99
10.7.10	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	41,91	41,21	10,91	52,12	2.184,35
10.7.11	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	18,23	518,48	137,29	655,77	11.954,69
10.7.12	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	121,20	13,13	3,48	16,61	2.013,13
10.7.13	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	517,20	13,67	3,62	17,29	8.942,39
10.7.14	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	145,00	14,52	3,84	18,36	2.662,20
10.7.15	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	41,85	65,48	17,34	82,82	3.466,02
10.7.16	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	32,81	26,43	7,00	33,43	1.096,84
10.7.17	C0844	CONCRETO PVIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	9,10	443,73	117,50	561,23	5.107,19
10.7.18	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	9,10	134,84	35,71	170,55	1.552,01
10.7.19	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	16,88	30,25	8,01	38,26	645,83
10.7.20	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	68,17	94,06	24,91	118,97	8.110,18
10.7.21	C0843	CONCRETO PVIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,44	414,33	109,71	524,04	1.802,70
10.7.22	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVÇÃO	SEINFRA	M3	3,44	134,84	35,71	170,55	586,69
10.7.23	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	M2	16,67	113,73	30,12	143,85	2.397,96

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO	DATA : 18/08/2022 BDI : 26,48% VERSIÃO FONTE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO HORA MÊS DATA RES. SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,76% 05/2021 Composições PROPRIA 0,00% 0,00% 05/2022
DESCRIÇÃO: JUAZEIRO DO NORTE / CE	
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
10.7.24	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	13,00	101,73	26,94	128,67	1.672,71
10.7.25	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	13,00	9,27	2,45	11,72	152,36
10.7.26	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	80,00	58,87	15,59	74,46	5.956,80
10.7.27	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	98,00	6,12	1,62	7,74	758,52
10.7.28	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	12,00	11,76	3,11	14,87	178,44
10.7.29	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	12,00	19,16	5,07	24,23	290,76
10.7.30	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	14,00	129,15	34,20	163,35	2.286,90
10.7.31	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	14,00	8,72	2,31	11,03	154,42
10.7.32	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	74,00	14,28	3,78	18,06	1.336,44
10.7.33	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	98,00	31,72	8,40	40,12	3.931,76
10.7.34	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	6,42	68,55	18,42	87,97	564,77
10.7.35	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	9,54	105,49	27,93	133,42	1.272,83
10.7.36	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	15,96	8,72	2,31	11,03	176,04
10.7.37	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	10,61	90,65	24,00	114,65	1.216,44
10.7.38	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	16,66	23,98	6,35	30,33	505,30
10.7.39	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	3,17	76,21	20,18	96,39	305,56
10.7.40	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	17,39	52,33	13,86	66,19	1.151,04
10.7.41	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	17,39	155,84	41,27	197,11	3.427,74
10.7.42	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,40	109,17	28,91	138,08	469,47

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha nº 24/22

COMPRESSÃO DE BILHETES
Folha Nº 2423

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<p>OBRA:</p> <p style="text-align: center;">FROTA MACEDO ENGENHARIA</p>	<p>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ</p> <p>ORÇAMENTO BÁSICO</p>																														
<p>DESCRIÇÃO:</p> <p>JUAZEIRO DO NORTE / CE</p>	<p>LOCAL:</p> <p>JUAZEIRO DO NORTE / CE</p>																														
<p>DATA : 18/08/2022 BDI : 26,48%</p>																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">FONTE</th> <th style="width: 10%;">VERSÃO</th> <th style="width: 10%;">MORA</th> <th style="width: 10%;">MES</th> <th style="width: 10%;">DATA REF</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>05/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Composições</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">PRÓPRIA</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">0,00% 0,00%</td> </tr> </table>		FONTE	VERSÃO	MORA	MES	DATA REF	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022	Composições					PRÓPRIA					0,00% 0,00%				
FONTE	VERSÃO	MORA	MES	DATA REF																											
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																											
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022																											
Composições																															
PRÓPRIA																															
0,00% 0,00%																															

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
10.7.43	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	6,08	55,70	14,75	70,45	428,34
10.7.44	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	11,08	33,40	8,84	42,24	468,02
10.7.45	C4285	FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	8,00	41,11	10,89	52,00	416,00
10.7.46	C4506	SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M	15,56	14,58	3,86	18,44	286,93
10.7.47	CPJUA18	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	Composições Próprias	M2	9,10	28,64	7,58	36,22	329,60
10.7.48	CPJUA19	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	Composições Próprias	M2	9,10	14,23	3,77	18,00	163,80
10.7.49	C4518	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,92	337,81	89,45	427,26	1.674,86
10.7.50	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	6,30	370,08	98,00	468,08	2.948,90
10.7.51	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	2,00	766,37	202,93	969,30	1.938,60
10.7.52	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	SEINFRA	M	6,88	217,60	57,62	275,22	1.893,51
10.7.53	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,51	234,49	62,09	296,58	447,84
10.7.54	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	6,72	20,47	5,42	25,89	173,98
10.7.55	C2039	PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	17,08	9,12	2,41	11,53	196,93
10.7.56	C1282	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	17,08	16,29	4,31	20,60	351,85
10.7.57	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	SEINFRA	M	6,88	217,60	57,62	275,22	1.893,51
10.7.58	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,51	208,31	55,16	263,47	397,84
10.8	CAPELA								153.873,69
10.8.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	17,48	52,88	14,00	66,88	1.169,06

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE

DATA: 18/08/2022 **BDI:** 26,48%

VERBA: **VERBA:** **VERBA:** **VERBA:**

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 05/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
10.8.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	61,70	22,92	6,07	28,99	1.788,68
10.8.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	SEINFRA	M2	49,52	10,58	2,80	13,38	662,58
10.8.4	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	27,65	3,31	0,88	4,19	115,85
10.8.5	CPJUA16	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA	Composições Próprias	M3	27,65	2,61	0,69	3,30	91,25
10.8.6	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATES	SEINFRA	M2	6,60	14,10	3,73	17,83	117,68
10.8.7	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	95,78	41,21	10,91	52,12	4.992,05
10.8.8	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	38,64	518,48	137,29	655,77	25.338,95
10.8.9	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	208,10	13,13	3,48	16,61	3.456,54
10.8.10	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	430,60	13,67	3,62	17,29	7.445,07
10.8.11	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	364,40	14,52	3,84	18,36	6.690,38
10.8.12	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	42,00	65,48	17,34	82,82	3.478,44
10.8.13	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,60	443,73	117,50	561,23	3.142,89
10.8.14	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	5,60	134,84	35,71	170,55	955,08
10.8.15	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	90,18	26,43	7,00	33,43	3.014,72
10.8.16	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	28,90	30,25	8,01	38,26	1.105,71
10.8.17	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	28,52	102,83	27,23	130,06	3.709,31
10.8.18	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	105,02	94,06	24,91	118,97	12.494,23
10.8.19	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	5,70	414,33	109,71	524,04	2.987,03
10.8.20	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	5,70	134,84	35,71	170,55	972,14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 24/08/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			
DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%	
FONTE:	VERBAO	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	0,00%	0,00%
Composições				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
10.8.21	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIXADA P/ FÓRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	M2	35,63	113,73	30,12	143,85	5.125,38
10.8.22	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	83,00	58,87	15,59	74,46	6.180,18
10.8.23	C3658	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=30cm	SEINFRA	M2	10,20	150,34	39,81	190,15	1.939,53
10.8.24	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	167,00	6,12	1,62	7,74	1.292,58
10.8.25	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	167,00	31,72	8,40	40,12	6.700,04
10.8.26	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	53,00	11,76	3,11	14,87	788,11
10.8.27	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA	SEINFRA	M2	53,00	19,16	5,07	24,23	1.284,19
10.8.28	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	38,00	129,15	34,20	163,35	6.207,30
10.8.29	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	38,00	8,72	2,31	11,03	419,14
10.8.30	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	132,00	14,28	3,78	18,06	2.383,92
10.8.31	C3347	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	4,00	414,95	109,88	524,83	2.099,32
10.8.32	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	37,54	23,98	6,35	30,33	1.138,59
10.8.33	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	39,75	105,49	27,93	133,42	5.303,45
10.8.34	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	39,75	8,72	2,31	11,03	438,44
10.8.35	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	2,00	76,21	20,18	96,39	192,78
10.8.36	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	15,39	90,65	24,00	114,65	1.764,46
10.8.37	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	SEINFRA	M2	38,00	52,33	13,86	66,19	2.515,22
10.8.38	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	38,00	155,84	41,27	197,11	7.490,18
10.8.39	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	5,13	109,17	28,91	138,08	708,35

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.

DESCRIÇÃO:

ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL:

JUAZEIRO DO NORTE / CE

DATA: 18/09/2022

VERSÃO:

BDI: 26,48%

ORÇAMENTO	DATA	VERSÃO	BDI
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
10.8.40	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	11,00	55,70	14,75	70,45	774,95
10.8.41	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	14,00	33,40	8,84	42,24	591,36
10.8.42	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	38,00	54,08	14,32	68,40	2.599,20
10.8.43	C4506	SANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M	27,00	14,58	3,86	18,44	497,88
10.8.44	CPJUA19	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS	Composições Próprias	M2	45,00	14,23	3,77	18,00	810,00
10.8.45	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	1,14	28,35	7,51	35,86	40,88
10.8.46	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	SEINFRA	M2	5,04	406,85	107,73	514,58	2.593,48
10.8.47	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,08	234,49	62,09	296,58	1.803,21
10.8.48	C4514	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,20	303,97	80,49	384,46	1.614,73
10.8.49	C1870	PEITORIL DE MARMORE L = 15cm	SEINFRA	M	8,76	73,36	19,43	92,79	812,84
10.8.50	C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 6mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	15,32	208,31	55,16	263,47	4.036,36
10.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
10.9.1	C2177	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	47,67	12,62	60,29	60,29
10.9.2	C3695	REGISTRO GLOBO EM BRONZE ROSC. DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	56,52	14,97	71,49	71,49
10.9.3	I2918	COLAR DE TOMADA FoFo P/ TUBOS DE PVC DN 150 x 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	51,05	13,52	64,57	64,57
10.9.4	C2611	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	SEINFRA	M	67,41	13,48	3,57	17,05	1.149,34
10.9.5	C0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	13,49	3,57	17,06	34,12
10.9.6	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	4,22	1,12	5,34	10,68
10.9.7	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	9,00	47,32	12,53	59,85	538,65
									65.996,87

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha 09
 2490

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Tabela nº 2423

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE

DATA : 18/09/2022 **BDI :** 26,48%

VERBA: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 05/2022
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM.BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
10.9.8	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	9,00	45,10	11,94	57,04	513,36
10.9.9	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	23,89	32,38	8,57	40,95	978,30
10.9.10	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	7,34	49,11	13,00	62,11	455,89
10.9.11	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	83,30	28,82	7,63	36,45	3.036,29
10.9.12	C0386	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m	SEINFRA	UN	1,00	1.837,15	486,48	2.323,63	2.323,63
10.9.13	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	98,58	26,10	124,68	124,68
10.9.14	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	7,00	67,47	17,87	85,34	597,38
10.9.15	C1792	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00	485,22	128,49	613,71	613,71
10.9.16	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	14,00	27,26	7,22	34,48	482,72
10.9.17	C3997	BANCADA EM GRANITO P/PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	864,01	228,79	1.092,80	1.092,80
10.9.18	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	1,00	97,45	25,80	123,25	123,25
10.9.19	C1618	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	UN	5,00	579,66	153,49	733,15	3.665,75
10.9.20	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	9,00	55,67	14,74	70,41	633,69
10.9.21	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	7,00	714,06	189,08	903,14	6.321,98
10.9.22	C2158	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	9,00	55,23	14,62	69,85	628,65
10.9.23	C2175	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	2,00	84,36	22,34	106,70	213,40
10.9.24	C2178	REGISTRO GLOBO/FECHO RÁPIDO DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00	99,31	26,30	125,61	251,22
10.9.25	C1241	ENGATE CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	7,00	20,30	5,38	25,68	179,76
10.9.26	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	10,00	8,55	2,26	10,81	108,10



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.

DESCRIÇÃO:

ORÇAMENTO BÁSICO

LOCAL:

JUAZEIRO DO NORTE / CE

DATA: 18/08/2022

BDI: 26,48%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	06/2022
Composições				
	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
10.9.27	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")	SEINFRA	UN	18,00	5,05	1,34	6,39	115,02
10.9.28	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	42,38	11,22	53,60	53,60
10.9.29	C2611	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	SEINFRA	M	45,67	13,48	3,57	17,05	778,67
10.9.30	C2608	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1" (32mm)	SEINFRA	M	44,20	21,22	5,62	26,84	1.186,33
10.9.31	C2605	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/4" (40mm)	SEINFRA	M	169,60	29,59	7,84	37,43	6.348,13
10.9.32	C2604	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm)	SEINFRA	M	2,39	36,49	9,66	46,15	110,30
10.9.33	102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	883,83	234,04	1.117,87	2.235,74
10.9.34	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UN	2,00	3.173,70	840,40	4.014,10	8.028,20
10.9.35	C2312	TANQUE DE LOUÇA C/COLUNA	SEINFRA	UN	2,00	607,64	160,90	768,54	1.537,08
10.9.36	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	7,00	419,36	111,05	530,41	3.712,87
10.9.37	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	9,00	47,32	12,53	59,85	538,65
10.9.38	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	1,00	45,10	11,94	57,04	57,04
10.9.39	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	11,00	153,76	40,72	194,48	2.139,28
10.9.40	C1548	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=4" (110mm)	SEINFRA	UN	4,00	124,14	32,87	157,01	628,04
10.9.41	C1544	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2 1/2" (75mm)	SEINFRA	UN	2,00	58,15	15,40	73,55	147,10
10.9.42	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm)	SEINFRA	UN	12,00	23,36	6,19	29,55	354,60
10.9.43	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	4,00	14,70	3,89	18,59	74,36
10.9.44	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	3,00	16,41	4,35	20,76	62,28
10.9.45	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	11,00	27,77	7,35	35,12	386,32

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 013/2022
 24/8

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
DATA:	19/08/2022
BDI:	26,48%
COMPOSIÇÕES:	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SINAPI 2022/04 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,46% 05/2022 PRÓPRIA 0,00% 0,00%
DESCRÇÃO:	JUAZEIRO DO NORTE / CE
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI		
10.9.46	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	3,00	13,64	3,61	17,25	51,75
10.9.47	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	11,00	12,71	3,37	16,08	176,88
10.9.48	C1576	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS	SEINFRA	UN	6,00	38,34	10,15	48,49	290,94
10.9.49	C1584	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	5,00	37,84	10,02	47,86	239,30
10.9.50	C4760	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	70,54	42,08	11,14	53,22	3.754,14
10.9.51	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	16,49	13,19	3,49	16,68	275,05
10.9.52	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	9,77	18,31	4,85	23,16	226,27
10.9.53	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	14,93	28,82	7,63	36,45	544,20
10.9.54	C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	1,00	18,01	4,77	22,78	22,78
10.9.55	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	8,00	16,41	4,35	20,76	166,08
10.9.56	C4399	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	UN	1,00	22,05	5,84	27,89	27,89
10.9.57	C1553	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	16,00	15,64	4,14	19,78	316,48
10.9.58	C1555	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	4,00	23,69	6,27	29,96	119,84
10.9.59	C3994	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2" x 2")	SEINFRA	UN	2,00	23,26	6,16	29,42	58,84
10.9.60	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UN	6,00	11,37	3,01	14,38	86,28
10.9.61	C4823	TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM	SEINFRA	UN	1,00	14,88	3,94	18,82	18,82
10.9.62	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	32,79	18,31	4,85	23,16	759,42
10.9.63	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	SEINFRA	M	7,13	28,82	7,63	36,45	259,89
10.9.64	C2355	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	7,00	38,52	10,20	48,72	341,84

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
[Assinaturas]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			
DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%	
PONTE:	VALOR	SEINFRA	COM DESONERAÇÃO	DATA REF.
	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
10.9.65	C2360	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	5,00	21,01	5,56	26,57	132,85
10.9.66	C2362	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS	SEINFRA	UN	6,00	32,33	8,56	40,89	245,34
10.9.67	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	4.044,34	1.070,94	5.115,28	5.115,28
10.10		REDE DE GÁS							479,20
10.10.1	C4006	REDE DE GÁS P/ COZINHA (FORN./MONTAGEM)	SEINFRA	M	20,00	18,94	5,02	23,96	479,20
10.11		SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO							4.411,10
10.11.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	5,00	631,57	167,24	798,81	3.994,05
10.11.2	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	5,00	45,04	11,93	56,97	284,85
10.11.3	C4850	PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM	SEINFRA	M	10,00	10,45	2,77	13,22	132,20
10.12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							156.485,42
10.12.1	C4948	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	3,00	73,34	19,42	92,76	278,28
10.12.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	26,90	7,12	1,89	9,01	242,37
10.12.3	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	39,67	8,45	2,24	10,69	424,07
10.12.4	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	39,67	8,45	2,24	10,69	424,07
10.12.5	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	39,67	8,45	2,24	10,69	424,07
10.12.6	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	26,90	7,12	1,89	9,01	242,37
10.12.7	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	39,67	8,45	2,24	10,69	424,07
10.12.8	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	26,90	7,12	1,89	9,01	242,37

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha nº 2430

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			
	DATA:	VERBA	RECURSO	BDI:
	19/08/2022	027.1 COM DESONERAÇÃO	SEINFRA	26,48%
		2022/04 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	83,85% 47,76% 83,55% 47,46%
		PROPRIA	Composições	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIOS		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI		
10.12.9	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	26,34	8,45	2,24	10,69	281,57
10.12.10	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	81,00	7,31	1,94	9,25	749,25
10.12.11	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	37,79	10,01	47,80	143,40
10.12.12	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	5,00	26,76	7,09	33,85	169,25
10.12.13	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	11,00	15,17	4,02	19,19	211,09
10.12.14	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	10,00	15,95	4,22	20,17	201,70
10.12.15	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	52,00	23,28	6,16	29,44	1.530,88
10.12.16	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	UN	20,00	72,14	19,10	91,24	1.824,80
10.12.17	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	2,00	132,76	35,15	167,91	335,82
10.12.18	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	4,00	114,22	30,25	144,47	577,88
10.12.19	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	2,83	22,18	5,87	28,05	79,38
10.12.20	C3618	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	644,59	26,44	7,00	33,44	21.555,09
10.12.21	C3619	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	206,62	31,90	8,45	40,35	8.337,12
10.12.22	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SEINFRA	M	174,15	7,32	1,94	9,26	1.612,63
10.12.23	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SEINFRA	M	104,71	6,05	1,60	7,65	801,03
10.12.24	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	M	1.183,38	8,07	2,14	10,21	12.082,31
10.12.25	C2054	PROJETOR C/ LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250W, C/FOTOCÉLULA	SEINFRA	UN	20,00	292,02	77,33	369,35	7.387,00
10.12.26	C4804	LUMINARIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ESPELHO, PARA 2 LED'S TUBULAR T5 DE 10W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	SEINFRA	UN	55,00	473,48	125,38	598,86	32.937,30

XIMP...
2431

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATADO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ.			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			
DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%	
FONTE:	VERBAO	HORA:	MES	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021	
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46% 05/2022	
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
10.12.27	C1125	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	SEINFRA	UN	1,00	83,19	22,03	105,22
10.12.28	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	7,00	20,37	5,39	180,32
10.12.29	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	UN	2,00	83,19	22,03	210,44
10.12.30	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	12,00	20,37	5,39	309,12
10.12.31	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	8,00	20,37	5,39	206,08
10.12.32	C2062	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	SEINFRA	UN	3,00	1.909,86	505,73	7.246,77
10.12.33	CPJUA20	LUMINÁRIA FECHADA (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO, LÂMPADA LED	Composições Próprias	UN	48,00	314,37	83,25	19.085,76
10.12.34	C4809	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MÍNIMA 40W E MÁXIMA DE 50W	SEINFRA	UN	65,00	409,22	108,36	33.642,70
10.12.35	060561	FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 9,6 W/M	SBC	M	23,00	68,06	18,02	1.979,84
10.13	AR CONDICIONADO							27.688,00
10.13.1	C2577	TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 35mm (1 1/4") CLASSE E	SEINFRA	M	20,60	124,50	32,97	3.243,88
10.13.2	C2578	TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 42mm (1 1/2") CLASSE E	SEINFRA	M	20,60	153,04	40,52	3.987,34
10.13.3	C4377	CABO EM PVC 1000V 2.5 mm²	SEINFRA	M	20,60	5,95	1,58	155,12
10.13.4	C3860	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	6,00	2.631,26	696,76	19.968,12
10.13.5	C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	SEINFRA	UN	6,00	43,95	11,64	333,54
10.14	INSTALAÇÕES DE LÓGICA							21.254,25
10.14.1	C4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	SEINFRA	M	327,89	11,68	3,09	4.842,94
10.14.2	C3679	PONTO PARA SISTEMA DE SOM, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	360,07	95,35	910,84

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
24/3/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ			
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE			
DATA:	18/08/2022	BDI:	26,48%	
FONTE:	VERBA:	MES:	DATA INÍCIO:	DATA FIM:
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022
Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		COM BDI		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	SEM BDI	COM BDI	
10.14.3	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	5,00	7,31	1,94	9,25	46,25	
10.14.4	CP0056JN	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL EMBUTIDA EM LAJE	Composições Próprias	UN	5,00	8,75	2,32	11,07	55,35	
10.14.5	C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	SEINFRA	UN	1,00	43,95	11,64	55,59	55,59	
10.14.6	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	30,57	22,66	6,00	28,66	876,14	
10.14.7	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	0,84	26,45	7,00	33,45	28,10	
10.14.8	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	20,69	14,96	3,96	18,92	391,45	
10.14.9	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	28,04	22,66	6,00	28,66	803,63	
10.14.10	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	4,21	14,96	3,96	18,92	79,65	
10.14.11	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	SEINFRA	M	12,95	22,66	6,00	28,66	371,15	
10.14.12	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	7,81	26,45	7,00	33,45	261,24	
10.14.13	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	15,34	14,96	3,96	18,92	290,23	
10.14.14	C4175	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	SEINFRA	UN	1,00	5.191,56	1.374,73	6.566,29	6.566,29	
10.14.15	C3764	RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	SEINFRA	UN	1,00	2.231,67	590,95	2.822,62	2.822,62	
10.14.16	C4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	SEINFRA	UN	1,00	50,82	13,46	64,28	64,28	
10.14.17	C4931	TOMADA DUPLA DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x4", COM 2 CONECTORES, EXCETO CAIXA 4"x4")	SEINFRA	UN	8,00	84,81	22,46	107,27	858,16	
10.14.18	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	3,00	244,64	64,78	309,42	928,26	
10.14.19	C3679	PONTO PARA SISTEMA DE SOM, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	2,00	360,07	95,35	455,42	910,84	
10.14.20	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	UN	1,00	72,14	19,10	91,24	91,24	


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha nº 2433

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022, CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ ORÇAMENTO BÁSICO	DATA: 18/08/2022 BDI: 26,48% <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <th style="text-align: left;">FONTE</th> <th style="text-align: left;">VERSÃO</th> <th style="text-align: left;">RORNA</th> <th style="text-align: left;">MDS</th> <th style="text-align: left;">DATA REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>05/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Composições</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PRÓPRIA</td> </tr> <tr> <td colspan="5">0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	RORNA	MDS	DATA REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022	Composições					PRÓPRIA					0,00%				
FONTE	VERSÃO	RORNA	MDS	DATA REF.																											
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	08/2021																											
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022																											
Composições																															
PRÓPRIA																															
0,00%																															
DESCRIÇÃO:	JUAZEIRO DO NORTE / CE																														
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE																														


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
11		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							386.758,00
11.1	CPADMJUA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	%	100,00	3.057,86	809,72	3.867,58	386.758,00
VALOR TOTAL:									12.137.483,35


Doze Milhões Cento e Trinta e Seis Mil Novecentos e Oitenta e Três reais e Trinta e Seis centavos


Humberto Cloyvis Frota Macedo
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 061711336-2


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha 01 2434

RESUMO DO ORÇAMENTO


	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DATA : 18/08/2022	BDI : 26,48%																				
			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 10%;">HORA</th> <th style="width: 10%;">MEDS</th> <th style="width: 10%;">REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>05/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MEDS	REF	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022	Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MEDS	REF																			
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																			
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022																				
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO																							
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE																							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		PREÇO TOTAL	%
1	REFORMA DA COZINHA COMUNITÁRIA DO JOÃO CABRAL		75.512,11	0,62
2	REFORMA DA COZINHA COMUNITÁRIA DO FREI DAMIÃO		73.876,78	0,61
3	REFORMA DA COZINHA COMUNITÁRIA DO HORTO		146.671,11	1,21
4	REFORMA DA COZINHA COMUNITÁRIA VILA NOVA		95.231,81	0,78
5	REFORMA DO RESTAURANTE POPULAR		1.305.643,65	10,76
3	REFORMA DA PISTA DE SKATE		827.031,28	6,81
7	REFORMA CRAS SÃO JOÃO CABRAL		362.679,09	2,99
8	REFORMA MEMORIAL PADRE CÍCERO		3.404.899,52	28,05
9	REFORMA DO PARQUE DE EVENTOS PADRE CÍCERO		3.000.082,36	24,72
10	REFORMA DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA		2.459.597,65	20,26
11	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		386.758,00	3,19
VALOR TOTAL:			12.137.983,36	100,00

Doze Milhões Cento e Trinta e Sete Mil Novecentos e Oitenta e Três reais e Trinta e Seis centavos


Humberto Clovis Frota Macedo
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 061711536-2

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DATA : 18/08/2022	BDI : 26,48%																				
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th> FONTE</th> <th> VERSÃO</th> <th> HORA</th> <th> MÊS</th> <th> REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>05/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		FONTE	VERSÃO	HORA	MÊS	REF	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022	Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO			HORA	MÊS	REF																	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																			
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022																			
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE																						

1.1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,1300	34,8126
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,9700	23,9700
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,0900	54,4050
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,9000	2,2350
TOTAL Material:						115,4226

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL Mão de Obra:						31,1000

VALOR COM ENCARGOS:	146,52
VALOR BDI (26.48%):	38,80
VALOR COM BDI:	185,32

1.1.2. C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,05000000	20,7700	1,0385
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
TOTAL Mão de Obra:						8,8135

VALOR COM ENCARGOS:	8,81
VALOR BDI (26.48%):	2,33
VALOR COM BDI:	11,14

1.1.3. C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	20,7700	5,1925
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:						44,0675

VALOR COM ENCARGOS:	44,07
VALOR BDI (26.48%):	11,67
VALOR COM BDI:	55,74

1.1.4. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
TOTAL Mão de Obra:						52,8810



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DATA : 18/08/2022		BDI : 26,48%		
		FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022	
	Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO					
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE					

VALOR COM ENCARGOS:	52,88
VALOR BDI (26.48%):	14,00
VALOR COM BDI:	66,88

1.1.5. C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	43,5300	10,4472
TOTAL Equipamento:						10,4472

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	15,5500	11,1960
TOTAL Mão de Obra:						11,1960

VALOR COM ENCARGOS:	21,64
VALOR BDI (26.48%):	5,73
VALOR COM BDI:	27,37

1.1.6. C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	125,3000	23,2056
TOTAL Equipamento:						23,2056

VALOR COM ENCARGOS:	23,21
VALOR BDI (26.48%):	6,15
VALOR COM BDI:	29,36

1.2.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	6,00000000	0,6800	4,0800
TOTAL Material:						4,0800

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL Mão de Obra:						39,9520

VALOR COM ENCARGOS:	44,03
VALOR BDI (26.48%):	11,66
VALOR COM BDI:	55,69

1.2.2. C4464 - EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA (M)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	--------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DATA: 18/08/2022	BDI: 26,48%																				
DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/04 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,55%</td> <td>47,46%</td> <td>05/2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																			
SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	05/2022																			
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%																			
LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE																						

12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,5500	4,6650
TOTAL Mão de Obra:						10,8960

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200 ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	491,7900	0,9836
TOTAL Serviço:					0,9836

VALOR COM ENCARGOS:	11,88
VALOR BDI (26.48%):	3,15
VALOR COM BDI:	15,03

1.2.3. C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10405 CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	5,5000	19,2500
16519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	17,3900	23,1287
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	14,9000	1,7880
11824 RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,2900	4,5150
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,6800	22,4400
TOTAL Material:					71,1217

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
TOTAL Mão de Obra:					77,4920

VALOR COM ENCARGOS:	148,61
VALOR BDI (26.48%):	39,35
VALOR COM BDI:	187,96

1.2.4. C2678 - VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	25,6800	25,6800
11731 PREGO 19X33 (3" x 9) (APROXIMADAMENTE 136UN/KG)	SEINFRA	KG	0,30000000	13,4600	4,0380
TOTAL Material:					29,7180

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	16,7700	12,5775
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,75000000	20,7700	15,5775
TOTAL Mão de Obra:					28,1550



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DATA : 18/08/2022		BDI : 26,48%	
		FONTE:	VERSÃO:	MORA:	MES:
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,46%
		Composição:		PROPRIA	0,00%
				0,00%	0,00%

DESCRIÇÃO: ORÇAMENTO BÁSICO
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE / CE

JL3011

VALOR COM ENCARGOS:	57,87
VALOR BDI (26.48%):	15,32
VALOR COM BDI:	73,19

1.2.5. C2667 - VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,4900	0,8245
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	0,5300	0,5300
12250	VERNIZ SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,27000000	24,8800	6,7176
TOTAL Material:						8,0721

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	16,7700	5,0310
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL Mão de Obra:						13,3390


VALOR COM ENCARGOS:	21,41
VALOR BDI (26.48%):	5,67
VALOR COM BDI:	27,08


1.3.1. C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	1,8800	22,5600
10419	CAIXA ESTAMPADA 3"X3", 4"X2", 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	1,6900	1,6900
10428	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	9,7900	9,7900
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	1,9400	1,9400
10981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	9,1100	0,9110
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	3,3600	10,0800
11105	ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	2,5000	2,5000
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	0,7900	2,3700
11262	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	21,3800	21,3800
11409	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	0,8400	1,6800
TOTAL Material:						74,9010

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	16,7700	50,3100
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	20,7700	62,3100
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
TOTAL Mão de Obra:						151,4950

VALOR COM ENCARGOS:	226,40
VALOR BDI (26.48%):	59,95
VALOR COM BDI:	286,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS TERMOS DO Convênio nº 273/2022 CELEBRADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	DATA: 18/08/2022		BDI: 26,48%	
	DESCRIÇÃO:	ORÇAMENTO BÁSICO	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	JUAZEIRO DO NORTE / CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			SINAPI	2022/04 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



1.3.2. C1663 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1361 LUMINARIA FLUOR. 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA	SEINFRA	UN	1,00000000	39,5200	39,5200
TOTAL Material:					39,5200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
TOTAL Mão de Obra:					29,1550

VALOR COM ENCARGOS:	68,68
VALOR BDI (26.48%):	18,19
VALOR COM BDI:	86,87

1.3.3. C4948 - ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9428 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	28,2900	28,2900
TOTAL Material:					28,2900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	16,7700	20,1240
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700	24,9240
TOTAL Mão de Obra:					45,0480

VALOR COM ENCARGOS:	73,34
VALOR BDI (26.48%):	19,42
VALOR COM BDI:	92,76

1.3.4. C4792 - ABRIGO PRÉ-MOLDADO P/ PARADA DE ÔNIBUS, C=4,00M, L=1,50M (5,7 T) S/ TRANSPORTE (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9106 ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	3,0100	3,0100
I9107 SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	0,9800	0,9800
I9108 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	4,2000	8,4000
TOTAL Material:					12,3900

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	16,7700	4,8633