

		Preço Unitário Adotado				19,93
--	--	------------------------	--	--	--	-------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
03.05.15	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A		UN	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2890000	16,77	4,83
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,2690000	20,77	5,96
			Sub-Total de Mão de Obra				10,81
	2	0210986	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A	UN	1,0000000	15,29	15,29
			Sub-Total de Material				15,29
			Custo Direto Total				26,10
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				26,10
			Preço Unitário Adotado				26,10

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
03.05.20	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A		UN	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8640000	16,77	14,49
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,8644800	20,77	17,96
			Sub-Total de Mão de Obra				32,45
	2	0210005	DISJUNTOR TRIPOLAR 16A	UN	1,0000000	49,45	49,45
			Sub-Total de Material				49,45
			Custo Direto Total				81,90
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				81,90
			Preço Unitário Adotado				81,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
03.05.17	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A		UN	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9640000	16,77	14,49
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,8644800	20,77	17,96
			Sub-Total de Mão de Obra				32,45
	2	0211010	DISJUNTOR TRIPOLAR 32A	UN	1,0000000	49,45	49,45
			Sub-Total de Material				49,45
			Custo Direto Total				81,90
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				81,90
			Preço Unitário Adotado				81,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
03.05.18	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A		UN	30/03/2021			
	1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8640000	16,77	14,49
	1	0112312	ELETRICISTA	H	0,8644800	20,77	17,96
			Sub-Total de Mão de Obra				32,45
	2	0211010	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	1,0000000	49,45	49,45
			Sub-Total de Material				49,45
			Custo Direto Total				81,90
			Taxa de BDI %		0,0000000		-
			Total da Composição				81,90

		Preço Unitário Adotado				81,90
--	--	------------------------	--	--	--	-------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.05.19	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 100A		UN	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,8640000	16,77	14,49
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,2048000	20,77	17,46
		Sub-Total de Mão de Obra				32,45
	2	0210316 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	UN	1,0000000	86,26	86,26
		Sub-Total de Material				86,26
		Custo Direto Total				218,71
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				118,71
		Preço Unitário Adotado				118,71

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.05.20	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA CURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/1UN		UN	30/03/2021		
	2	0218442 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSÃO	UN	1,0000000	114,34	114,34
		Sub-Total de Material				114,34
		Custo Direto Total				114,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				114,34
		Preço Unitário Adotado				114,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.05.21	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm2		M	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1056000	16,77	1,77
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,1056000	20,77	2,20
		Sub-Total de Mão de Obra				3,97
	2	0218229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	1,3200000	1,79	1,83
		Sub-Total de Material				1,83
		Custo Direto Total				5,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				5,80
		Preço Unitário Adotado				5,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.05.22	CABO EM PVC 1000V 4MM2		M	30/03/2021		
	1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1352000	16,77	1,93
	1	0112312 ELETRICISTA	H	0,1352000	20,77	2,40
		Sub-Total de Mão de Obra				4,33
	2	0218374 CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1,0290000	2,56	2,61
		Sub-Total de Material				2,61
		Custo Direto Total				6,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				6,94
		Preço Unitário Adotado				6,94

104

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.05.23	CABO EM PVC 1000V 6MM2		M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1248000	16,77	2,09
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1248000	20,77	2,59
		Sub-Total de Mão de Obra				4,68
	2 0213174	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1,0000000	4,20	4,20
		Sub-Total de Material				4,20
		Custo Direto Total				8,88
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				8,88
		Preço Unitário Ajustado				8,88

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.05.24	CABO EM PVC 1000V 10MM2		M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1344000	16,77	2,25
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1339200	20,77	2,78
		Sub-Total de Mão de Obra				5,03
	2 0213366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1,0200000	5,62	5,73
		Sub-Total de Material				5,73
		Custo Direto Total				10,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				10,76
		Preço Unitário Ajustado				10,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.05.25	CABO EM PVC 1000V 50MM2		M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2976000	16,77	4,99
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2971200	20,77	6,17
		Sub-Total de Mão de Obra				11,16
	2 0210331	CABO EM PVC 1000V 50MM2	M	1,0200000	25,80	26,32
		Sub-Total de Material				26,32
		Custo Direto Total				37,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				37,48
		Preço Unitário Ajustado				37,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
03.05.26	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=3", IN		M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9600000	16,77	16,10
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,9600000	20,77	19,94
		Sub-Total de Mão de Obra				36,04
	2 0216689	DUTO FLEXÍVEL EM PEAD - D=90mm (3"). C/CONEXÕES	M	3,1000000	2,46	7,64
		Sub-Total de Material				7,64
		Custo Direto Total				43,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				43,68
		Preço Unitário Ajustado				43,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insuno/Aux.	Descrição				
03.05.27		CAIXA EM ALVENARIA (40x40x60cm) DE 1/2 TIPO COMUM, LASTRO DE	UN	30/03/2021		
	1	010040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,1104000	16,77	1,85
	1	010041 AJUDANTE DE CARPITEIRO	H	0,5808000	16,77	9,74
	1	010122 ARMADOR/FERREIRO	H	0,1104000	20,77	2,29
	1	010498 CARPITEIRO	H	0,5808000	20,77	12,06
	1	0102391 PEDREIRO	H	2,7216000	20,77	56,53
	1	0102543 SERVENTE	H	4,5168000	15,76	71,18
		Sub Total de Mão de Obra				153,65
	2	0210103 AREIA RECDO DO N. 18 BWC	KG	0,0220000	9,65	0,21
	2	0210109 AREIA MÉDIA	M3	0,0800000	64,80	5,18
	2	0210169 ACC CA-60	KG	1,3170000	7,96	10,47
	2	0210280 BRITA	M3	0,0516000	73,14	3,82
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	6,0000000	1,06	6,36
	2	0210529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,30 X 2,30M)	M2	0,1000000	29,32	2,91
	2	020805 CIMENTO PORTLAND	KG	18,0000000	0,54	9,72
	2	0213916 TABUA DE 2" DE SA. - L = 30cm	M	0,0300000	9,61	0,29
	2	021032 TIPO MACICO COMUM	UN	101,0000000	0,56	56,56
		Sub-Total de Material				95,62
		Custo Direto Total				249,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				249,27
		Preço Unitário Adotado				249,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insuno/Aux.	Descrição				
03.05.28		DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	30/03/2021		
	1	010037 AJUDANTE	H	0,5760000	16,77	9,66
	1	0102332 ELETRICISTA	H	0,5760000	20,77	11,86
		Sub-Total de Mão de Obra				21,52
	2	0208165 DISJUNTOR DIFERENCIAL UN-16A - 40A, 30mA	UN	1,0000000	10,63	10,63
		Sub-Total de Material				110,35
		Custo Direto Total				131,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				131,97
		Preço Unitário Adotado				131,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insuno/Aux.	Descrição				
03.05.29		LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LAMPADAS DE 40W	UN	30/03/2021		
	1	010042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,0560000	16,77	17,71
	1	0102312 ELETRICISTA	H	1,0552000	20,77	21,92
		Sub-Total de Mão de Obra				39,63
	2	0212854 LUMINARIA FLUORESCENTE 0x20W COMPLETA COM LAMPADA	UN	1,0000000	61,14	61,14
		Sub-Total de Material				61,14
		Custo Direto Total				100,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				100,77
		Preço Unitário Adotado				100,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
08.05.30	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR		UN	10/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1520000	16,77	19,32
	2 0112312	ELETRICISTA	H	1,1524800	20,77	23,94
		Sub-Total de Mão de Obra				43,26
	2 0119928	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E	UN	1,0000000	28,52	28,52
		Sub-Total de Material				28,52
		Custo Direto Total				71,58
		Taxa de BDI%		0,0000000		
		Total da Composição				71,58
		Preço Unitário Ajustado				71,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
08.05.31	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOBREPOR ATE 24 CIRCUITOS 450X315		UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	2,8800000	16,77	48,30
	1 0112312	ELETRICISTA	H	2,8800000	20,77	59,82
		Sub-Total de Mão de Obra				108,12
	2 0210193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	31,09	31,09
	2 0210194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	30,59	30,59
	2 0210195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	25,29	25,29
	2 0211757	QUADRO DISTRIBUICAO LUZ 450X315X135MM	UN	1,0000000	152,56	152,56
		Sub-Total de Material				239,53
		Custo Direto Total				347,65
		Taxa de BDI%		0,0000000		
		Total da Composição				347,65
		Preço Unitário Ajustado				347,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
08.05.32	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ SOBREPOR ATE 24 CIRCUITOS 650X440		UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,8000000	16,77	80,50
	1 0112312	ELETRICISTA	H	4,8000000	20,77	99,70
		Sub-Total de Mão de Obra				180,20
	2 0210193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	31,09	31,09
	2 0210194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	30,59	30,59
	2 0210195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	25,29	25,29
	2 0211761	QUADRO DISTRIBUICAO LUZ 650X440X205MM	UN	1,0000000	327,83	327,83
		Sub-Total de Material				414,80
		Custo Direto Total				595,00
		Taxa de BDI%		0,0000000		
		Total da Composição				595,00
		Preço Unitário Ajustado				595,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
08.05.33	SPUT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TRANSFORM		UN	30/03/2021		
	2 0017350	SPUT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,0	UN	1,0000000	2.634,00	2.634,00
		Sub-Total de Material				2.634,00

		Costo Direto Total			2.634,00
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			2.634,00
		Preço Unitário Adecuado			2.634,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.05.01		DEMOLICAO E REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO	M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4737600	15,76	7,47
		Sub-Total de Mão de Obra				7,47
		Costo Direto Total				7,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,47
		Preço Unitário Adecuado				7,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.05.02		DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO	M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,9470400	15,76	14,93
		Sub-Total de Mão de Obra				14,93
		Costo Direto Total				14,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,93
		Preço Unitário Adecuado				14,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.05.03		ESCAVACAO MANUAL SOLD DE 1A CAT PROF. ATE 1.50m	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,5104000	15,76	39,56
		Sub-Total de Mão de Obra				39,56
		Costo Direto Total				39,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,56
		Preço Unitário Adecuado				39,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.05.04		REATERRO E/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,6099200	15,76	25,37
		Sub-Total de Mão de Obra				25,37
		Costo Direto Total				25,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,37
		Preço Unitário Adecuado				25,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.05.05		PAVIMENTACAO EM PEDRA TOCA E/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQ	M2	30/03/2021		
	1 010445	CALCETEIRO	II	0,2880000	20,77	5,98
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5625600	15,76	8,87

		Sub-Total de Mão de Obra				16,95
2	0210111	AREIA VERMELHA	M3	0,1500000	58,44	8,77
2	0211600	PEDRA DE MÃO BRANCA	M3	0,1500000	63,42	9,51
		Sub-Total de Material				18,28
3	0310724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	H	0,0500000	73,12	3,66
3	0310726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0100000	80,57	0,81
		Sub-Total de Equipamento				4,47
		Serviços Auxiliares				
A	00171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	0,0430000	427,20	18,37
		Total de Serviços Auxiliares				18,37
		Custo Direto Total				53,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				53,47
		Preço Unitário Ajustado				53,47

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
00171		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVEANTE	H	9,6000000	15,76	151,30
		Sub-Total de Mão de Obra				151,30
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	1,2160000	64,80	78,80
2	0211600	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,54	197,70
		Sub-Total de Material				275,90
		Custo Direto Total				427,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				427,20
		Preço Unitário Ajustado				427,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.05.06		LADREILHOS HIDRAULICOS C/ ARGAMASSA DE CAL 2:4:100KG CIMENTO	M2	30/03/2021		
1	0111378	LADREILHISTA	H	1,5240000	20,77	31,65
1	0112543	SERVEANTE	H	1,2000000	15,76	18,91
		Sub-Total de Mão de Obra				50,56
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0182000	64,80	1,18
2	0210141	CAL HIDRATADA	KG	2,7300000	1,06	2,89
2	0211600	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000000	0,54	1,51
2	0111332	LADREILHO HIDRAULICO DE UMA CUR	M2	1,1000000	48,86	53,75
		Sub-Total de Material				59,33
		Custo Direto Total				109,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				109,89
		Preço Unitário Ajustado				109,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.05.07		SOLDA EXOTERMICA	UN	30/03/2021		
1	0112332	ELETRICISTA	H	0,0763200	20,77	1,59
1	0112543	SERVEANTE	H	0,0758400	15,76	1,20
		Sub-Total de Mão de Obra				2,79
2	0217377	CARTUCHO DE SOLDA EXOTERMICA N 90	UN	1,0000000	25,24	25,24

2	0217378	IGNEX - PABITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA	UN	1,0000000	3,61	3,61
2	0217379	MOLDE P/ SOLDA TIPO "T" AFE 35mm2	UN	0,0400000	186,89	7,46
		Sub-Total de Material				36,33
		Custo Direto Total				39,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				39,12
		Preço Unitário Adotado				39,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.05.08		CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILINDRICA 300x600mm	UN	30/03/2021		
1	0210042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9600000	16,77	16,10
1	0212312	ELETRICISTA	H	0,9600000	20,77	19,94
1	0212391	PEDEIRO	H	1,9200000	20,77	39,88
		Sub-Total de Mão de Obra				75,92
2	0218524	CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILINDRICA 300x600mm	UN	1,0000000	21,25	21,25
		Sub-Total de Material				21,25
		Custo Direto Total				97,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				97,17
		Preço Unitário Adotado				97,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.05.09		CABO COBRE NU 50MM2	M	30/03/2021		
1	0210042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2976000	16,77	4,99
1	0212312	ELETRICISTA	H	0,2976000	20,77	6,18
		Sub-Total de Mão de Obra				11,17
2	0210461	CABO CORR NU 50MM2	M	1,0200000	33,66	34,33
		Sub-Total de Material				34,33
		Custo Direto Total				45,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				45,50
		Preço Unitário Adotado				45,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.05.02		CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	30/03/2021		
1	0210042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2404800	16,77	4,02
1	0212312	ELETRICISTA	H	0,2404800	20,77	4,99
		Sub-Total de Mão de Obra				9,01
2	0218368	CABO LOGICO 4 PARES, CAT. 6 UTP	M	1,0000000	2,29	2,29
		Sub-Total de Material				2,29
		Custo Direto Total				11,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				11,30
		Preço Unitário Adotado				11,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

10

34460

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
05.05.02	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	UN	30/03/2021		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3840000	16,77	6,44
1	0112312 ELETRICISTA	H	0,3840000	20,77	7,98
	Sub-Total de Mão de Obra				14,42
2	0210425 CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000000	9,80	9,80
	Sub-Total de Material				9,80
	Custo Direto Total				24,22
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				24,22
	Preço Unitário Adotado				24,22

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
05.05.03	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	UN	30/03/2021		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2880000	16,77	4,83
1	0112312 ELETRICISTA	H	0,2880000	20,77	5,98
	Sub-Total de Mão de Obra				10,81
2	0110839 CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR	UN	1,0000000	8,89	8,89
	Sub-Total de Material				8,89
	Custo Direto Total				19,70
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				19,70
	Preço Unitário Adotado				19,70

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
05.05.04	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	30/03/2021		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2880000	16,77	4,83
1	0112312 ELETRICISTA	H	0,2880000	20,77	5,98
	Sub-Total de Mão de Obra				10,81
2	0211075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000000	3,36	3,70
	Sub-Total de Material				3,70
	Custo Direto Total				14,51
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				14,51
	Preço Unitário Adotado				14,51

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
05.05.05	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	30/03/2021		
1	0110042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,4320000	16,77	7,24
1	0112312 ELETRICISTA	H	0,4320000	20,77	8,96
	Sub-Total de Mão de Obra				16,20
2	0211070 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1"	M	1,1000000	5,24	5,76
	Sub-Total de Material				5,76
	Custo Direto Total				21,96
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				21,96
	Preço Unitário Adotado				21,96

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total

111

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
05.05.06	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 60mm (2')	M	30/03/2021		
1 010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,5720000	16,77	11,27
1 0112312	ELETRICISTA	H	0,5715200	20,77	13,95
	Sub-Total de Mão de Obra				25,22
2 0211073	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2"	M	1,1000000	17,55	13,81
	Sub-Total do Material				13,81
	Custo Direto Total				39,03
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				39,03
	Preço Unitário Adotado				39,03

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
05.05.07	TOMADA PARA LOGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA	UN	30/03/2021		
1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2784000	16,77	4,67
3 0112312	ELETRICISTA	H	0,2788800	20,77	5,79
	Sub-Total de Mão de Obra				10,46
2 0219109	TOMADA PARA LOGICA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, COMPLETA	UN	1,0000000	43,89	43,39
	Sub-Total de Material				43,39
	Custo Direto Total				53,85
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				53,85
	Preço Unitário Adotado				53,85

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
05.05.08	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS	UN	30/03/2021		
4 0417974	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS	UN	1,0000000	5.196,97	5.196,97
	Sub-Total de Empreitada				5.196,97
	Custo Direto Total				5.196,97
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				5.196,97
	Preço Unitário Adotado				5.196,97

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
05.05.09	RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	30/03/2021		
1 0210042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	7,6800000	16,77	128,79
1 0210888	ELETROTECNICO MONTADOR	H	7,6800000	27,14	208,44
1 0317312	FIFTRICISTA	H	7,6800000	20,77	159,51
	Sub-Total de Mão de Obra				496,74
2 0116828	RACK FECHADO 24 U'S, 670mm PROFUNDIDADE PADRÃO 19"	UN	1,0000000	1.716,02	1.716,02
	Sub-Total do Material				1.716,02
	Custo Direto Total				2.212,76
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				2.212,76
	Preço Unitário Adotado				2.212,76

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total

112

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.05.01	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MOVEL		UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6240000	16,77	10,46
1	0112320	ENCANADOR	H	0,6240000	20,32	12,68
	Sub-Total de Mão de Obra					23,14
2	0211380	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800000	0,27	0,08
2	0219100	TORNEIRA CROMADA DE FAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL	UN	1,0000000	73,34	73,34
	Sub-Total de Material					73,42
	Custo Direto Total					96,56
	Taxa de BDI %			0,0000000		
	Total da Composição					96,56
	Preço Unitário Adotado					96,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.05.02	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA USO GERAL		UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6240000	16,77	10,46
1	0112320	ENCANADOR	H	0,6240000	20,32	12,68
	Sub-Total de Mão de Obra					23,14
2	0211380	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800000	0,27	0,08
2	0212190	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	UN	1,0000000	31,53	31,53
	Sub-Total de Material					31,61
	Custo Direto Total					54,75
	Taxa de BDI %			0,0000000		
	Total da Composição					54,75
	Preço Unitário Adotado					54,75

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.05.03	SIFAO DE PVC RIGIDO D= 2" (INSTALADO)		UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4795000	16,77	8,04
1	0112320	ENCANADOR	H	0,2400000	20,32	4,88
	Sub-Total de Mão de Obra					12,92
2	0211380	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800000	0,27	0,08
2	0212365	SIFAO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"x2"	UN	1,0000000	10,37	10,37
	Sub-Total de Material					10,45
	Custo Direto Total					23,37
	Taxa de BDI %			0,0000000		
	Total da Composição					23,37
	Preço Unitário Adotado					23,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.05.04	VALVULA AMERICANA P/PIA 3/2"		UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1440000	16,77	2,41
1	0112320	ENCANADOR	H	0,1435100	20,32	2,92
	Sub-Total de Mão de Obra					5,33
2	0212264	VALVULA AMERICANA P/PIA 3/2"	UN	1,0000000	42,29	42,29
	Sub-Total de Material					42,29
	Custo Direto Total					47,62
	Taxa de BDI %			0,0000000		

		Total da Composição				47,62
		Preço Unitário Adotado				47,62

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.05.05		VALVULA DE METAL 1"	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1435200	10,11	1,41
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1435200	20,32	2,92
		Sub-Total de Mão de Obra				5,33
	2 0212272	VALVULA DE METAL 1"	UN	1,0000000	14,39	14,39
		Sub-Total de Material				14,39
		Custo Direto Total				19,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				19,72
		Preço Unitário Adotado				19,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.05.06		CAIXA SFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELH)	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4800000	16,77	8,05
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4800000	20,32	9,75
		Sub-Total de Mão de Obra				17,80
	2 0219407	CAIXA SFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO B	UN	1,0000000	28,80	28,80
		Sub-Total de Material				28,80
		Custo Direto Total				46,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				46,60
		Preço Unitário Adotado				46,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.05.07		BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPADA	UN	29/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,9200000	16,77	32,20
	1 0112320	ENCANADOR	H	1,9200000	20,32	39,01
		Sub-Total de Mão de Obra				71,21
	2 0210173	BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPADA	UN	1,0000000	180,11	180,11
	2 0210406	CAIXA ACOPADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000000	201,10	201,10
	2 0211051	ENSATE CROMADO	UN	1,0000000	17,00	17,00
	2 0211180	FITA DE VEDACÃO	M	0,5600000	0,27	0,15
	2 0211579	PARAFUSO LROMADO VITRIFICADO SANITÁRIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	7,20	14,40
	2 0211925	TAMPÃO PLÁSTICO PARA BACIA	UN	1,0000000	27,79	27,79
		Sub-Total de Material				640,55
		Custo Direto Total				711,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				711,76
		Preço Unitário Adotado				711,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

114

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
06.05.08	MICTORIO DE LOUCA BRANCA	UN	30/03/2021		
1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,7840000	16,77	46,69
1	0112320 ENCANADOR	H	2,7840000	20,32	56,57
	Sub-Total de Mão de Obra				103,26
2	0211180 FITA DE VEDACAO	M	0,5600000	0,27	0,15
2	0213315 JOGO METAIS PARA MICTORIO	UN	1,0000000	39,44	39,44
2	0213324 MICTORIO DE LOUCA BRANCA COM ACESSORIOS	UN	1,0000000	324,09	324,09
2	021579 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVO	UN	2,0000000	7,20	14,40
	Sub-Total de Material				378,06
	Custo Direto Total				481,32
	Taxa de BCI %		0,0000000		
	Total da Composição				481,32
	Preço Unitário Adotado				481,32

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
06.05.09	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA De 20mm (3/4")	UN	30/03/2021		
1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5856000	16,77	9,82
1	0112320 ENCANADOR	H	0,5856000	20,32	11,90
	Sub-Total de Mão de Obra				21,72
2	0211180 FITA DE VEDACAO	M	0,8400000	0,27	0,25
2	0211811 REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 20MM (3/4")	UN	1,2000000	50,89	50,89
	Sub-Total de Material				51,14
	Custo Direto Total				72,86
	Taxa de BCI %		0,0000000		
	Total da Composição				72,86
	Preço Unitário Adotado				72,86

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
06.05.10	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULACAO	UN	30/03/2021		
1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4800000	16,77	8,05
1	0112320 ENCANADOR	H	4,4795000	20,32	91,74
	Sub-Total de Mão de Obra				99,79
2	0211180 FITA DE VEDACAO	M	0,2800000	0,27	0,08
2	0216167 CHUVEIRO COM ARTICULACAO CROMADO 1/2"	UN	1,0000000	80,04	80,04
	Sub-Total de Material				80,12
	Custo Direto Total				180,12
	Taxa de BCI %		0,0000000		
	Total da Composição				180,12
	Preço Unitário Adotado				180,12

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
06.05.11	PORTA PAPEL METALICO	UN	30/03/2021		
1	0312391 PEDREIRO	H	2,4820000	20,77	51,57
	Sub-Total de Mão de Obra				51,57
2	0218670 PORTA PAPEL METALICO	UN	1,0000000	19,69	19,69
	Sub-Total de Material				19,69
	Custo Direto Total				71,26
	Taxa de BCI %		0,0000000		
	Total da Composição				71,26
	Preço Unitário Adotado				71,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.05.12	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO		PT	30/03/2021		
1	011004	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,8800000	16,77	48,30
1	0112320	ENCANADOR	H	2,8800000	20,32	58,52
1	0112543	SERVENTE	H	2,3673000	15,76	37,31
	Sub-Total de Mão de Obra					144,13
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0035000	71,73	0,25
2	0210441	CAI HILTRADA	KG	2,5000000	1,06	2,65
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000000	0,54	1,35
2	0210884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	UN	2,0000000	0,57	1,14
2	0210885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	UN	4,0000000	1,69	6,76
2	0211293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000000	4,78	4,78
2	0211412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 1/2"	UN	2,0000000	1,49	2,98
2	0211476	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 3/2X25MM	UN	1,0000000	2,84	2,84
2	0211973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	UN	1,0000000	3,20	3,20
2	0212200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (1/2")	M	1,2900000	1,87	3,44
2	0212201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	5,0000000	6,44	32,20
	Sub-Total de Material					61,99
	Custo Direto Total					206,73
	Taxa de BDI%			0,0000000		
	Total da Composição					206,73
	Preço Unitário Acolado					206,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.05.13	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO		PT	30/03/2021		
1	011004	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,8800000	16,77	48,30
1	0112320	ENCANADOR	H	2,8800000	20,32	58,52
1	0112543	SERVENTE	H	2,3673000	15,76	37,31
	Sub-Total de Mão de Obra					144,13
2	0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0040000	71,73	0,29
2	0210441	CAI HILTRADA	KG	2,5000000	1,06	2,65
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000000	0,54	1,62
2	0211282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	5,91	5,91
2	0211283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000000	1,33	2,66
2	0211284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000000	1,79	1,79
2	0212012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (1")	UN	1,0000000	11,30	11,30
2	0212013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	UN	1,0000000	7,39	7,39
2	0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (1") - (NBR 5688)	M	0,3800000	10,41	3,94
2	0212194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,5000000	3,75	5,63
2	0212195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,5000000	6,38	3,19
	Sub-Total de Material					41,36
	Custo Direto Total					185,49
	Taxa de BDI%			0,0000000		
	Total da Composição					185,49
	Preço Unitário Acolado					185,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.05.14	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS		UN	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,4800000	20,77	9,97
	Sub-Total de Mão de Obra					9,97

2	0219139	TOALNEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOAL	UN	1,0000000	40,66	40,66
		Sub-Total de Material				40,66
		Custo Direto Total				50,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				50,83
		Preço Unitário Adotado				50,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.05.15		ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	1,9161600	20,77	39,80
	1	0112543 SERVENTE	H	0,3840000	15,76	6,05
		Sub-Total de Mão de Obra				45,85
	2	0211380 PARAFUSO FRANCÊS 1/2"X8" CUM 2 PORCAS	UN	4,0000000	5,64	22,56
	2	0219145 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,0000000	364,08	364,08
		Sub-Total de Material				386,64
		Custo Direto Total				432,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				432,49
		Preço Unitário Adotado				432,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.05.16		BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	1,1520000	20,77	23,93
	1	0112543 SERVENTE	H	1,8945600	15,76	29,86
		Sub-Total de Mão de Obra				53,79
	2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,0080000	71,73	0,57
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000000	0,54	1,73
	2	0217893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	M2	1,0000000	257,78	257,78
		Sub-Total de Material				260,00
		Custo Direto Total				313,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				313,87
		Preço Unitário Adotado				313,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.05.17		CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	30/03/2021		
	1	0110049 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4400000	16,77	24,15
	1	0112370 ENCANADOR	H	1,4395200	20,32	29,25
		Sub-Total de Mão de Obra				53,40
	2	0210916 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000000	89,96	89,96
	2	0213091 FREGATE CROMADO	UN	1,0000000	17,00	17,00
	2	0211180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400000	0,27	0,23
	2	0211864 SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000000	123,84	123,84
	2	0212132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000000	74,24	74,24
	2	0212272 VALVULA DE METAL 1"	UN	1,0000000	14,39	14,39
		Sub-Total de Material				319,66
		Custo Direto Total				373,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				373,06

Preço Unitário Adotado	373,06
------------------------	--------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.05.18		TORNEIRA DE PRESSAO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	30/03/2021		
	1 010043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4800000	16,77	8,05
	1 011220	ENCANADOR	H	0,2400000	20,32	9,88
		Sub-Total de Mão de Obra				12,93
	2 021180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000000	0,27	0,27
	2 021213	TORNEIRA DE PRESSAO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	1,0000000	13,54	13,54
		Sub-Total de Material				13,81
		Custo Direto Total				26,74
		Taxa de ICI %		0,9000000		
		Total da Composição				26,74
		Preço Unitário Adotado				26,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.05.19		LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS	UN	30/03/2021		
	1 010043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6400000	16,77	44,27
	1 011220	ENCANADOR	H	2,6395200	20,32	53,64
		Sub-Total de Mão de Obra				97,91
	2 0211091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	17,00	17,00
	2 021180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400000	0,27	0,23
	2 0211344	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000000	93,03	93,03
	2 0211579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	7,20	14,40
	2 0211864	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,3000000	123,84	121,84
	2 0212132	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,3000000	74,24	74,24
	2 0212272	VALVULA DE METAL 1"	UN	1,0000000	14,39	14,39
		Sub-Total de Material				337,13
		Custo Direto Total				435,04
		Taxa de ICI %		0,0000000		
		Total da Composição				435,04
		Preço Unitário Adotado				435,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.05.20		TANQUE LAVANDERIA EM ACO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO	UN	30/03/2021		
	1 010043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,8800000	16,77	48,30
	1 011220	ENCANADOR	H	2,8800000	20,32	58,52
		Sub-Total de Mão de Obra				106,82
	2 0210851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	UN	2,0000000	22,90	45,80
	2 021180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,5000000	0,27	0,41
	2 0211862	SIFAO CROMADO 1 1/4"X2"	UN	2,0000000	100,89	201,78
	2 0212272	VALVULA DE METAL 1 1/2"	UN	2,0000000	30,40	60,80
	2 0216749	TANQUE LAVANDERIA DE ACO INOX C/ CUBA E ESFREGAÇO	UN	1,0000000	806,21	806,21
		Sub-Total de Material				1.115,00
		Custo Direto Total				1.221,82
		Taxa de ICI %		0,0000000		
		Total da Composição				1.221,82
		Preço Unitário Adotado				1.221,82

116

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.05.21	PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS		UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,3460800	16,77	56,11
	1 0112320	ENCANADOR	H	3,3460800	20,32	67,99
	1 0112391	PEDREIRO	H	2,4000000	21,77	49,85
	1 0112543	SERVEANTE	H	2,4000000	15,76	37,82
	Sub-Total de Mão de Obra					211,77
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0300000	71,73	2,15
	2 0210109	ACÓ CA-60	KG	1,1400000	7,95	9,06
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	16,3800000	0,54	8,85
	2 0211665	PEDRISCO	M3	0,0400000	70,94	2,84
	2 0211863	SIFÃO CROMADO 2"	UN	1,0000000	257,55	157,55
	2 0212264	VALVULA AMERICANA P/PIA 1/2"	UN	1,0000000	42,27	42,29
	2 0212344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	UN	1,4000000	6,61	9,25
	2 0212490	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 2.20x0.60 - CLB/A304	UN	1,0000000	432,35	432,35
	2 0112509	TORNEIRA DE METAL BRANCO 1/4", CANO LONGO (PADRAO)	UN	1,0000000	35,71	35,73
	Sub-Total de Material					680,07
	Custo Direto Total					891,84
	Taxa de BDI %					0,0000000
	Total da Composição					891,84
	Preço Unitário Adotado					891,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
06.05.22	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)		UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4800000	16,77	8,05
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4795200	20,32	9,74
	Sub-Total de Mão de Obra					17,79
	2 0210797	CHUVEIRO-LULHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000000	48,90	48,90
	2 0211380	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800000	0,27	0,08
	Sub-Total de Material					49,18
	Custo Direto Total					66,97
	Taxa de BDI %					0,0000000
	Total da Composição					66,97
	Preço Unitário Adotado					66,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
07.05.03	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/RENCIRAR TRACO 1:3		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0960000	20,77	1,99
	1 0112543	SERVEANTE	H	3,1420800	15,76	2,24
	Sub-Total de Mão de Obra					4,23
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0861000	64,30	0,40
	2 0210805	CEMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,54	1,31
	Sub-Total de Material					1,71
	Custo Direto Total					5,94
	Taxa de BDI %					0,0000000
	Total da Composição					5,94
	Preço Unitário Adotado					5,94

119

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insuno/Aux.	Descrição				
07.05.02	EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA		M2	30/03/2021		
	1	0112393 PEDREIRO	H	0,5760000	20,77	11,96
	1	0112543 SURVENTE	H	0,7584000	15,76	11,95
		Sub-Total de Mão de Obra				23,91
	2	0210109 AREIA MÉDIA	M3	0,0243000	64,80	1,57
	4	0210881 CAL HIDRATADA	UN	0,2400000	1,06	2,49
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,2400000	0,54	1,75
		Sub-Total de Material				6,75
		Custo Direto Total				30,66
		Taxa de RFI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,66
		Preço Unitário Ajustado				30,66

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insuno/Aux.	Descrição				
07.05.03	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E DEMAIS C/ MASSA DE PVA		M2	30/03/2021		
	1	0110045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3924800	16,77	3,23
	1	0112395 PINTOR	H	0,2880000	20,77	5,98
		Sub-Total de Mão de Obra				9,21
	2	0211347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,53	0,21
	2	0211513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000000	2,80	1,96
		Sub-Total de Material				2,17
		Custo Direto Total				11,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,38
		Preço Unitário Ajustado				11,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insuno/Aux.	Descrição				
07.05.04	LATEX ACRILICO TRES DEMAS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA		M2	30/01/2021		
	1	0110045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3840000	16,77	6,44
	1	0112395 PINTOR	H	0,4797120	20,77	9,96
		Sub-Total de Mão de Obra				16,40
	2	0211347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,53	0,13
	2	0211490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	11,60	1,39
	2	0212297 TINTA LATEX ACRILICA	L	0,2400000	23,61	5,67
		Sub-Total de Material				7,19
		Custo Direto Total				23,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,59
		Preço Unitário Ajustado				23,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insuno/Aux.	Descrição				
07.05.05	TEXTURA ACRILICA 3 DEMAS EM PAREDES EXTERNAS		M2	30/05/2021		
	1	0110045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3920000	16,77	3,22
	1	0112395 PINTOR	H	0,2880000	20,77	5,98
		Sub-Total de Mão de Obra				9,20
	2	0211956 SELADOR ACRILICO	L	0,1900000	12,79	2,42
	2	0212075 TEXTURA ACRILICA	KG	0,3100000	7,32	2,27
		Sub-Total de Material				4,70

		Custo Direto Total			13,90
		Taxa de BDI %	0,0000000		
		Total da Composição			13,90
		Preço Unitário Adotado			13,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
07.05.06		LATEX DUAS DEMAOIS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3360000	16,77	5,63
	1 0112395	PINTOR	H	0,3835200	20,77	7,97
		Sub-Total de Mão de Obra				13,60
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500000	16,50	0,83
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,53	0,13
	2 0211488	LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200000	11,43	1,37
	2 0212097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,1700000	23,61	4,01
		Sub-Total de Material				6,34
		Custo Direto Total				19,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				19,94
		Preço Unitário Adotado				19,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
07.05.07		ESMALTE DUAS DEMAOIS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3360000	16,77	5,63
	1 0112395	PINTOR	H	0,3835200	20,77	7,97
		Sub-Total de Mão de Obra				13,60
	2 0210035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400000	16,50	0,66
	2 0211190	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	23,99	3,84
	2 0211199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300000	12,17	1,58
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,53	0,21
		Sub-Total de Material				6,29
		Custo Direto Total				19,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				19,89
		Preço Unitário Adotado				19,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
07.05.08		CAPTAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE	M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2880000	16,77	4,83
	1 0112395	PINTOR	H	0,3855200	20,77	6,97
		Sub-Total de Mão de Obra				11,80
	2 0211347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000000	0,53	0,27
	2 0213512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500000	8,74	3,93
		Sub-Total de Material				4,20
		Custo Direto Total				16,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				16,00
		Preço Unitário Adotado				16,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
07.05.09		ESMALTE DAS DEMAS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7680000	16,77	12,88
	1 0112395	PINTOR	H	0,7674240	20,77	15,94
		Sub-Total de Mão de Obra				28,82
	2 0210035	AGUARRAZ MIMFRAI	L	0,0306000	16,50	0,50
	2 0211100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600000	23,99	3,84
	2 0211346	LIXA PARA LINDA	M	0,3000000	1,91	0,57
	2 0212293	ZARCO	L	0,1200000	21,68	2,60
		Sub-Total de Materia				7,43
		Custo Direto Total				36,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				36,25
		Preço Unitário Adotado				36,25

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
08.05.01		REVESTIMENTOS DE PISOS C/ GRANITE	M2	30/03/2021		
	1 0110044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	1,9200000	16,77	32,20
	1 0112227	GRANITEIRO/MARMORISTA	H	1,9200000	20,77	39,88
		Sub-Total de Mão de Obra				72,08
	2 0210799	CIMENTO BRANCO	KG	10,8000000	3,15	34,02
	2 0211317	JUNTA PLASTICA 3/4"X1/8" PARA PISOS	M	1,2000000	0,84	1,01
	2 0211684	PO DO MARMORIS	KG	19,2000000	0,32	6,14
		Sub-Total de Material				41,17
		Custo Direto Total				113,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				113,25
		Preço Unitário Adotado				113,25

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
08.05.02		REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENETRA	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDEreiro	H	0,2400000	20,77	4,98
	1 0117543	SERVENTE	H	0,5212800	15,76	8,22
		Sub-Total de Mão de Obra				13,20
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0165000	64,80	2,37
	2 0210805	LIMENTO PORT-LAND	KG	14,5800000	0,54	7,87
		Sub-Total de Material				10,24
		Custo Direto Total				23,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,44
		Preço Unitário Adotado				23,44

Item Serviço	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
08.05.03		CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 5M2	M2	30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,6873600	20,77	14,28
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6873600	15,76	10,83
		Sub-Total de Mão de Obra				25,11
	2 0216500	CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES D	M2	1,1000000	41,70	45,87

122

2	0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	8,0000000	1,95	15,60
		Sub-Total de Material				61,47
		Custo Direto Total				86,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				86,58
		Preço Unitário Adotado				86,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
08.05.04		CERAMICA ESMALTADA REFINICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30x30	M2	30/03/2021		
	1	0111328 LADRILHISTA	H	0,5726400	20,77	11,89
	1	0112543 SERVENTE	H	0,5726400	15,76	9,02
		Sub-Total de Mão de Obra				20,91
	2	0216498 CERAMICA ESMALTADA REFINICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30	M2	1,1000000	32,81	36,09
	2	0216508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	6,0000000	1,95	11,70
		Sub-Total de Material				47,79
		Custo Líquido Total				68,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				68,70
		Preço Unitário Adotado				68,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
08.05.05		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM	M2	30/03/2021		
	1	0111328 LADRILHISTA	H	0,1910400	20,77	3,97
	1	0112543 SERVENTE	H	0,1910400	15,76	3,01
		Sub-Total de Mão de Obra				6,98
	2	0210138 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,5810000	3,45	2,01
		Sub-Total de Material				2,01
		Custo Direto Total				8,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				8,99
		Preço Unitário Adotado				8,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
08.05.06		LADRILHOS HIDRAULICOS C/ ARGAMASSA DE CAL 1:4+100KG CIMENTO	M2	30/03/2021		
	1	0111328 LADRILHISTA	H	1,5240000	20,77	31,65
	1	0112543 SERVENTE	H	1,2000000	15,76	18,91
		Sub-Total de Mão de Obra				50,56
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0182000	64,80	1,18
	2	0210401 CAL HIDRATADA	KG	2,7300000	1,06	2,89
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,6700000	0,54	1,51
	2	0211372 LADRILHO HIDRAULICO DE UMA COM	M2	1,1000000	48,86	53,75
		Sub-Total de Material				59,33
		Custo Direto Total				109,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				109,89
		Preço Unitário Adotado				109,89

123

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
08.05.07	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO		M3	30/03/2021		
1	0312391	PEDREIRO	H	1,9200000	20,77	39,88
1	0312543	SERVEnte	H	15,1550000	15,76	236,84
		Sub Total de Mão de Obra				276,72
2	0210109	AREIA MEIA	M3	0,0980000	04,20	4,11
2	0210280	BRITA	M3	0,8780000	73,14	64,22
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,54	118,80
		Sub-Total de Material				228,25
		Custo Direto Total				506,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				506,97
		Preço Unitário Adotado				506,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
08.05.08	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL		M2	30/03/2021		
1	0110044	AJUDANTE DE GRANITIZO/MARMORISTA	H	0,7200000	16,77	12,07
1	0111227	GRANITIZO/MARMORISTA	H	1,3035200	20,77	22,92
		Sub Total de Mão de Obra				34,99
2	0210508	CERA	KG	0,3000000	15,51	4,65
2	0210799	CIMENTO BRANCO	KG	0,6000000	3,15	1,89
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,8000000	0,54	0,43
2	0210967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,1500000	17,48	2,62
2	0211101	ESMERIL N.16	UN	0,1000000	35,34	3,53
2	0211104	ESMERIL N.16	UN	0,0000000	33,76	1,69
		Sub-Total de Material				14,61
3	0310748	MAQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,6000000	0,83	0,50
		Sub Total de Equipamento				0,50
		Custo Direto Total				50,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				50,30
		Preço Unitário Adotado				50,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
09.05.01	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m). C/ FERRAGENS		UN	30/03/2021		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTERO	H	2,4400000	16,77	41,06
1	0110409	CARPINTERO	H	2,4481900	20,77	50,85
		Sub-Total de Mão de Obra				91,90
2	0211027	DOBRADÇA 3"X2 1/2" LROMADA	UN	3,0000000	18,88	56,64
2	0211154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000000	50,40	50,40
2	0218273	PORTA PARANA (0,80 x 2,10 m)	UN	1,0000000	124,91	124,91
		Sub-Total de Material				231,95
		Custo Direto Total				323,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				323,85
		Preço Unitário Adotado				323,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

09.05.02	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UN	30/03/2021		
	Services Auxiliares				
A	C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000000	351,77	351,77
A	C4422 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000000	36,77	73,54
A	C4427 PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000000	323,55	323,55
	Total de Services Auxiliares				748,86
	Custo Direto Total				748,86
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				748,86
	Preço Unitário Adotado				748,86

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insu/mo/Aux.	Descrição				
C4421		FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	30/03/2021		
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,4800000	16,77	8,05
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	0,4800000	20,77	9,97
	1	0112351 PEDREIRO	H	1,3440000	20,77	27,91
	1	0112543 SFRVFNTE	H	1,3440000	15,76	21,18
		Sub-Total de Mão de Obra				67,11
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0100000	64,80	0,69
	2	0210209 BATENTE DE FIBROSA (MADEIRA DE LA QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	157,71	157,71
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	2,7200000	0,06	1,82
	2	0211560 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 30MM	JN	11,0000000	0,26	3,12
	2	0211724 PREGO	KG	0,2000000	14,92	2,98
	2	0219125 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,22	7,32
	2	0218269 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	5,1000000	21,65	110,42
		Sub-Total da Materia				284,66
		Custo Direto Total				351,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				351,77
		Preço Unitário Adotado				351,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insu/mo/Aux.	Descrição				
C4422		ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	CJ	33/03/2021		
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,3360000	16,77	5,63
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	0,3360000	20,77	6,98
		Sub-Total de Mão de Obra				12,61
	2	0211724 PREGO	KG	0,1000000	14,92	1,49
	2	0218268 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	M	5,2000000	4,36	22,67
		Sub-Total de Material				24,16
		Custo Direto Total				36,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				36,77
		Preço Unitário Adotado				36,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insu/mo/Aux.	Descrição				
C4427		PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	30/03/2021		
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,4401280	16,77	40,92
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	2,4401280	20,77	50,68
		Sub-Total de Mão de Obra				91,60

2	0211027	DOBRADICA 3"X2 1/2" CROMADA	UN	3,0000000	18,88	56,64
2	0211154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000000	50,40	50,40
2	0218273	PORTA PARANA 10,80 x 2,10 m	UN	1,0000000	124,91	124,91
		Sub-Total de Material				232,95
		Custo Direto Total				923,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				923,55
		Preço Unitário Adotado				923,55

Item/Service	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunho/Aux	Descrição				
09.05.03		PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10)m	UN	30/03/2021		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6000000	16,77	60,37
1	0110498	CARPINTEIRO	H	3,6000000	20,77	74,77
1	0112391	PEDEIRO	H	1,3363200	20,77	27,76
1	0112543	SERVEnte	H	1,3358400	15,76	21,05
		Sub-Total de Mão de Obra				183,95
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	64,90	0,69
2	0210209	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	157,71	157,71
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	1,06	1,82
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200000	0,54	0,93
2	0211031	DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000000	23,68	71,04
2	0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	44,16	44,16
2	0211240	GUARNICAO PERObA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) SCM P	UN	2,0000000	41,84	83,68
2	0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000000	0,26	2,08
2	0211709	PORTA LISA DE CEDRO 0,90X2,10M	UN	1,0000000	268,51	268,51
2	0211724	PREGO	KG	0,2000000	14,92	2,98
2	0211919	TACo PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,32	7,92
		Sub-Total de Material				641,51
		Custo Direto Total				825,47
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				825,47
		Preço Unitário Adotado				825,47

Item/Service	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunho/Aux	Descrição				
09.05.04		PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,00X 2,10)m	UN	30/03/2021		
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,6000000	16,77	60,37
1	0110498	CARPINTEIRO	H	3,6000000	20,77	74,77
1	0112391	PEDEIRO	H	1,3363200	20,77	27,76
1	0112543	SERVEnte	H	1,3358400	15,76	21,05
		Sub-Total de Mão de Obra				183,95
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0106000	64,80	0,69
2	0210209	BATENTE DE PERObA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA	UN	1,0000000	157,71	157,71
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200000	1,06	1,82
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200000	0,54	0,93
2	0211031	DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000000	23,68	71,04
2	0211155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000000	44,16	44,16
2	0211240	GUARNICAO PERObA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) SCM P	UN	2,0000000	41,84	83,68
2	0211590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000000	0,26	2,08
2	0211710	PORTA LISA DE CEDRO 1,00X2,10M	UN	1,0000000	294,52	294,52
2	0211724	PREGO	KG	0,2000000	14,92	2,98

2	021919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE	UN	6,0000000	1,32	7,92
		Sub-Total de Material				667,53
		Custo Direto Total				851,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				851,48
		Preço Unitário Adotado				851,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunio/Aux.	Descrição				
09.05.05		PORTA DE ALUMÍNIO ANCORADO COMPACTA	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	1,4400000	20,77	29,91
	1	0112543 SERVENTE	H	2,3668800	15,76	37,30
		Sub-Total de Mão de Obra				67,21
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0029000	64,80	0,19
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,1700000	0,54	0,63
	2	0211782 PORTA CE ALUMINIO	M2	1,0000000	436,22	436,22
		Sub-Total de Material				437,04
		Custo Direto Total				504,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				504,25
		Preço Unitário Adotado				504,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunio/Aux.	Descrição				
09.05.06		FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	UN	30/03/2021		
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,4400000	16,77	24,15
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	1,4397120	20,77	29,80
		Sub-Total de Mão de Obra				54,05
	2	0218423 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO	UN	1,0000000	32,97	32,97
		Sub-Total de Material				32,97
		Custo Direto Total				87,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				87,02
		Preço Unitário Adotado				87,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunio/Aux.	Descrição				
09.05.07		DOBRADICA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	UN	50/03/2021		
	1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,2400000	16,77	4,02
	1	0110498 CARPINTEIRO	H	0,2404800	21,77	4,99
		Sub-Total de Mão de Obra				9,01
	2	0218431 DOBRADICA PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	UN	1,0000000	57,82	57,82
	2	0218452 PARAFUSO PARA GRANITO	UN	6,0000000	3,00	18,00
		Sub-Total de Material				75,82
		Custo Direto Total				84,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				84,83
		Preço Unitário Adotado				84,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunio/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.05.01	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	30/03/2021		
1	0312543 SERVENTE	H	0,9940800	15,76	15,67
	Sub-Total de Mão de Obra				15,67
2	0210111 AREIA VERMELHA	M3	1,1000000	58,44	64,28
	Sub-Total de Material				64,28
3	0310706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)	H	0,0350000	129,45	4,53
3	0310725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP)	H	0,0350000	40,48	1,42
	Sub-Total de Equipamento				5,95
	Custo Direto Total				85,90
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				85,90
	Preço Unitário Adotado				85,90

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.05.02	PISO INTERTRAVADO TIPO TROLINHO (20X10X6)CM 3SMPA, COR CINZA -	M2	30/03/2021		
1	0310445 CASCETEIRO	H	0,1526400	13,77	2,17
1	0312543 SERVENTE	H	0,1521600	15,76	2,40
	Sub-Total de Mão de Obra				5,57
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0568000	64,20	3,68
2	0212403 PO DE PEDRA	M3	0,0065000	59,36	0,38
2	0219099 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO	M2	1,0031000	34,06	34,27
	Sub-Total de Material				38,73
3	0310612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 2 (CHP)	H	0,0757000	26,36	2,00
3	0310725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 2 (CHP)	H	0,0341000	40,40	0,17
	Sub-Total de Equipamento				2,17
	Custo Direto Total				45,97
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				45,97
	Preço Unitário Adotado				45,97

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.05.03	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	30/03/2021		
1	0312543 SERVENTE	H	1,2312000	15,76	19,40
	Sub-Total de Mão de Obra				19,40
2	0210108 AREIA GROSSA	M3	1,1500000	71,71	82,49
	Sub-Total de Material				82,49
	Custo Direto Total				101,89
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				101,89
	Preço Unitário Adotado				101,89

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
10.05.04	BANQUETA/ MENO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	M	30/03/2021		
1	0312191 PEDREIRO	H	0,2850000	20,77	5,98
1	0312543 SERVENTE	H	0,3662000	15,76	5,77
	Sub-Total de Mão de Obra				11,75
	Serviços Auxiliares				
A	00588 CAIXAÇÃO EM OBRAS DEMAIS COM SUPERCAL	M2	0,2500000	4,32	1,08

A	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,0200000	39,56	0,79
A	C3127	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,0030000	69,46	0,21
A	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0400000	3,97	0,16
A	C3250	CONFECCAO DE BANQUETA / MECO HIG PRE MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,35 x 0,15 m)	M	1,0000000	24,25	24,25
A	C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRÉ-MOLIDA	M3	0,0007000	357,24	0,25
		Total de Serviços Auxiliares				26,74
		Custo Direto Total				38,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				38,49
		Preço Unitário Adotado				36,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
COS48	CAIXÃO EM C/AS DEMADOS COM SUPERCAL		M2	30/03/2001		
	1	0112395 PINÇOR	H	0,1920000	20,77	3,99
		Sub-Total de Mão de Obra				3,99
	2	3212486 SUPERCAL	KG	0,3000000	1,30	0,39
		Sub-Total de Material				0,39
		Custo Direto Total				4,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				4,32
		Preço Unitário Adotado				4,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1.50m		M3	30/03/2021		
	1	3112543 SERVENTE	H	2,5104000	15,76	39,56
		Sub-Total de Mão de Obra				39,56
		Custo Direto Total				39,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				39,56
		Preço Unitário Adotado				39,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3127	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)		M3	30/05/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	0,6400320	15,76	10,09
		Sub-Total de Mão de Obra				10,09
	2	0212570 FILLER (PO CAÇAREO)	KG	66,0000000	0,17	11,22
		Sub-Total de Material				11,22
	3	0310598 CAMINHAO TANQUE B.0001 (CHI)	M	0,0640000	46,74	2,99
	4	0310607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0447000	59,67	2,67
	3	0312608 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	H	0,3462000	40,11	1,25
	5	0110642 MOTO NIVELADORA (CHI)	H	0,0520000	73,51	3,82
	3	0310698 CAMINHAO TANQUE B.0001 (CHP)	H	0,0027000	153,12	0,41
	3	0310721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOFR. (CHP)	H	0,0220000	177,37	3,79
	3	0310726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,0107000	80,57	1,67
	5	0310756 MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0147000	209,61	3,38

		Sub-Total de Equipamento				20,28
		Serviços Auxiliares				
A	C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	1,2910000	7,27	9,39
A	C3115	USINAGEM DE MISTURAS DE FUMOSAS A FRIO	M3	1,0500000	17,60	18,43
		Total de Serviços Auxiliares				17,87
		Custo Direto Total				69,45
		Taxa de BDI%		0,0000000		0,00
		Total da Composição				69,45
		Preço Unitário Ajustado				69,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130		AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVEANTE	M	0,0266880	15,76	0,42
		Sub-Total de Mão de Obra				0,42
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0000000	83,51	0,00
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0007000	72,80	0,05
	3 030710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	271,11	3,77
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0137000	279,72	3,03
		Sub-Total de Equipamento				6,85
		Custo Direto Total				7,27
		Taxa de BDI%		0,0000000		0,00
		Total da Composição				7,27
		Preço Unitário Ajustado				7,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3115		USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVEANTE	M	0,3840000	15,76	6,06
		Sub-Total de Mão de Obra				6,06
	3 0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0453000	54,25	2,46
	3 0310666	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,0000000	12,74	0,00
	3 0310670	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	H	0,0000000	33,53	0,00
	3 0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0213000	160,90	3,43
	3 0310774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	H	0,1333000	20,05	2,67
	3 0310783	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	H	0,0667000	44,86	2,99
		Sub-Total de Equipamento				11,55
		Custo Direto Total				17,60
		Taxa de BDI%		0,0000000		0,00
		Total da Composição				17,60
		Preço Unitário Ajustado				17,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3211		ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE LÁZDA	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVEANTE	M	0,1144000	15,76	0,23
		Sub-Total de Mão de Obra				0,23
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0001000	83,51	0,01
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC HP 155 (CHP)	H	0,0000000	72,80	0,00
	3 030710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0074000	271,11	2,01

180

	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/AMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0075000	229,72	1,72
		Sub-Total de Equipamento				3,74
		Custo Direto Total				3,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				3,97
		Preço Unitário Adotado				3,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3259		CONFECCAO DE BANQUETA / MECIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO [S/TRANSP.]	M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0640320	20,77	1,33
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,6400320	15,76	10,09
		Sub-Total de Mão de Obra				11,42
	3 0310639	MESA VIBRATORIA E FORMAS (CHI)	H	0,0000000	17,46	0,00
	3 0310751	MESA VIBRATORIA E FORMAS (CHP)	H	0,0667000	18,74	1,25
		Sub-Total de Equipamento				1,25
		Serviços Auxiliares				
A	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO [S/TRANSP.]	M3	0,0140000	340,52	11,58
		Total de Serviços Auxiliares				11,58
		Custo Direto Total				24,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				24,25
		Preço Unitário Adotado				24,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3269		CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO [S/TRANSP.]	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVEANTE	H	5,7600000	15,76	90,78
		Sub-Total de Mão de Obra				90,78
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	282,0000000	0,54	152,28
		Sub-Total de Material				152,28
	3 0310566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	19,95	0,00
	3 0310680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	25,35	25,35
		Sub-Total de Equipamento				25,35
		Serviços Auxiliares				
A	C3130	AREA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	0,8971000	7,27	6,52
A	C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	78,46	65,58
		Total de Serviços Auxiliares				72,10
		Custo Direto Total				340,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				340,52
		Preço Unitário Adotado				340,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3253		BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,1599680	19,76	3,15
		Sub-Total de Mão de Obra				3,15
	2 0210528	REFAS DE DESGASTE 110 ARITADOR	CI	0,0000000	24.519,62	10,21
		Sub-Total de Material				10,21
	3 0310598	CARREGADEIRA DE PNEUS 40 111 (CHI)	H	0,0158000	54,25	0,86
	3 0310618	CONJUNTO DE BR 146EM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	176,47	0,00

3	030626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	24,50	0,00
3	030708	CARREGADORA DE PNEUS Nº 111 (CHP)	H	0,0258000	160,93	4,15
3	030792	LONJUNTO DE BRITAGEM 30 MS/H (CHP)	H	0,0417000	363,01	15,14
3	030790	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417000	135,74	5,66
		Sub-Total de Equipamento				25,91
		Serviços Auxiliares				
4	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	35,72	39,29
		Total de Serviços Auxiliares				39,29
		Custo Direto Total				76,46
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				76,46
		Preço Unitário Ajustado				76,46

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3235		ROCHA PARA BRITAGEM	M3	30/03/2021		
	1	0310221	BLASTER	M	0,0564480	21,83
	1	0312542	SERVINTE	H	0,5146720	15,75
		Sub-Total de Mão de Obra				10,13
	2	020860	CORDELO DETORNANTE	M	1,2400000	5,03
	2	0312326	ESPOLETA	UN	0,0090000	5,57
	2	0312329	ESTOPIM	M	0,0600000	6,96
	2	0312307	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	25,00
	2	0212535	SERVO DE DRILHAS 5.12 D=22MM	JG	0,0005000	588,48
	2	0312568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	14,55
		Sub-Total de Material				16,11
	3	0310714	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	30,82
	3	0310645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H	0,0000000	19,72
	3	0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,3588000	99,29
	3	0310759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	0,1785000	20,64
		Sub-Total de Equipamento				9,48
		Custo Direto Total				35,72
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				35,72
		Preço Unitário Ajustado				35,72

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C324		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	30/03/2021		
	1	0312541	SERVINTE	M	1,6000000	15,76
		Sub-Total de Mão de Obra				151,30
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,54
		Sub-Total de Material				197,10
		Serviços Auxiliares				
4	C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	1,2160000	7,27	8,84
		Total de Serviços Auxiliares				8,84
		Custo Direto Total				357,24
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				357,24
		Preço Unitário Ajustado				357,24

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1005.05		BANCO EM "L" 5/ ENCSSTO PADRAO	M	30/03/2021		

	1	0112391	PEDREIRO	H	0,4678080	20,77	9,72
	1	0112543	SERVEANTE	H	0,4678080	15,76	7,17
			Sub-Total de Mão de Obra				17,09
	2	0216224	ASSENTO P/BANCO EM "U" PREMOLDADO DE CONCRETO	UN	1,0000000	125,60	125,60
			Sub-Total de Material				125,60
			Serviços Auxiliares				
	A	00074	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm L/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA ESP=20cm	M2	0,6000000	100,50	60,30
	A	00775	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.=5mm P/ PAREDE	M2	1,2500000	5,94	7,43
	A	00782	CHAPISCO MECANICO DE ADORNO	M2	1,2500000	16,13	20,16
	A	01212	EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CALEM PASTA E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:1,5:9 ESP.=20mm P/ PAREDE	M2	1,2500000	29,77	37,21
	A	02784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,0600000	39,56	3,56
			Total de Serviços Auxiliares				128,66
			Custo Direto Total				271,35
			Taxa de BDI %		0,0000000		
			Total da Composição				271,35
			Preço Unitário Adotado				271,35

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
00074		ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO E AREIA ESP=20cm	M2	30/01/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	1,4400000	20,77	29,91
	1	0112543 SERVENTE	H	1,2424000	15,76	17,46
		Sub-Total de Mão de Obra				57,37
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0413000	64,83	2,68
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	6,1900000	1,06	6,56
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900000	0,54	3,34
	2	0212081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	07,0000000	0,65	30,55
		Sub-Total de Material				43,13
		Custo Direto Total				100,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				100,50
		Preço Unitário Adotado				100,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
00775		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3	M2	30/01/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,0960000	20,77	1,99
	1	0112543 SERVENTE	H	0,1420800	15,76	2,24
		Sub-Total de Mão de Obra				4,23
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0061000	64,80	0,40
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,54	1,31
		Sub-Total de Material				1,71
		Custo Direto Total				5,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				5,94
		Preço Unitário Adotado				5,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0742		CHAPISCO MECANICO DE ADORNQ	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,2880000	20,77	5,98
	1	0112543 SERVENTE	H	0,4800000	15,76	7,56
		Sub-Total de Mão de Obra				13,54
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0115000	64,80	0,75
	2	0210800 CIMENTO COIANTE	KG	2,7500000	0,67	1,84
		Sub-Total de Material				2,59
		Custo Direto Total				16,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				16,13
		Preço Unitário Adotado				16,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1212		EMBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL EM PASTA E AREIA S/	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,5760000	20,77	11,95
	1	0112543 SERVENTE	H	0,8756000	15,76	13,81
		Sub-Total de Mão de Obra				24,97
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	3,3243000	64,80	21,57
	2	0213442 CAL VIRGEM EM PG	KG	2,2400000	0,66	1,48
	2	0213805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,2400000	0,54	1,75
		Sub-Total de Material				4,80
		Custo Direto Total				29,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				29,77
		Preço Unitário Adotado				29,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.05.06		GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX	M	30/03/2021		
	1	0311530 MONTADOR	H	0,9000000	20,77	18,69
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,2400000	20,77	4,98
	1	0112543 SERVENTE	H	0,3321600	15,76	5,23
		Sub-Total de Mão de Obra				28,90
	2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,0005000	71,73	0,04
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500000	0,54	0,08
	2	0214207 TUBO AÇO INOX	M	1,0000000	93,98	93,98
		Sub-Total de Material				94,10
		Custo Direto Total				123,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				123,00
		Preço Unitário Adotado				123,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.05.07		MISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAM	M2	30/03/2021		
	1	0111328 CADRI MISTA	H	1,5240000	20,77	31,65
	1	0112543 SERVENTE	H	1,2000000	15,76	18,91
		Sub-Total de Mão de Obra				50,56
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0182000	64,80	1,18
	2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	2,7300000	1,06	2,89
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,6000000	0,54	1,51

2	0218623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO)	M2	1,1000000	47,50	52,25
		Sub-Total de Material				52,25
		Custo Direto Total				108,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				108,39
		Preço Unitário Adotado				108,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunio/Aux	Descrição				
10.05.08		ALVENARIA DE EMBOÇAMENTO EM TUBO CERÂMICO FURADO C/ ARGAM	M3	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	8,0640000	20,77	167,49
	1	0112545 SERVENTE	H	8,8027200	15,76	138,73
		Sub-Total de Mão de Obra				306,22
	2	0212081 TUBO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,0000000	3,65	151,75
		Sub-Total de Material				151,75
		Serviços Auxiliares				
	A	00171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	0,3000000	427,20	128,16
		Total de Serviços Auxiliares				128,16
		Custo Direto Total				587,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				587,13
		Preço Unitário Adotado				587,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunio/Aux	Descrição				
10.05.09		LASTRO DE CONCRETO INCLINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	1,9200000	20,77	39,88
	1	0112543 SERVENTE	H	15,1550400	15,76	238,84
		Sub-Total de Mão de Obra				278,72
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,6980000	64,80	45,23
	2	0210280 BRITA	M3	0,8780000	73,34	64,22
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	720,0000000	0,54	118,80
		Sub-Total de Material				228,25
		Custo Direto Total				506,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				506,97
		Preço Unitário Adotado				506,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunio/Aux	Descrição				
10.05.10		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3	M2	10/03/2023		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,0960000	20,77	1,99
	1	0112543 SERVENTE	H	0,1420800	15,76	2,24
		Sub-Total de Mão de Obra				4,23
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0061000	64,80	0,40
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,54	1,31
		Sub-Total de Material				1,71
		Custo Direto Total				5,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				5,94
		Preço Unitário Adotado				5,94

195

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.05.11	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,5688000	20,77	11,81
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,5692800	15,76	8,97
		Sub Total de Mão de Obra				20,78
		Serviços Auxiliares				
	A 00164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,0200000	832,20	16,64
		Total de Serviços Auxiliares				16,64
		Custo Direto Total				37,42
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				37,42
		Preço Unitário Adotado				37,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
00204	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVEANTE	H	11,1520000	15,76	490,96
		Sub Total de Mão de Obra				490,96
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	1,7160000	64,80	78,80
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	486,0000000	0,54	262,44
		Sub-Total de Material				341,24
		Custo Direto Total				832,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00
		Total da Composição				832,20
		Preço Unitário Adotado				832,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.05.17	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 5/ PENEIRA		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,2400000	20,77	4,98
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,5212800	15,76	8,22
		Sub-Total de Mão de Obra				13,20
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0165000	64,80	2,37
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800000	0,54	7,87
		Sub-Total de Material				10,24
		Custo Direto Total				23,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				23,44
		Preço Unitário Adotado				23,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.05.19	DEMOLEÇÃO DE PISO DE LADRILHO		M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVEANTE	H	3,9470400	15,76	14,93
		Sub-Total de Mão de Obra				14,93
		Custo Direto Total				14,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				14,93
		Preço Unitário Adotado				14,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.05.14	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6820800	15,76	10,75
		Sub-Total de Mão de Obra				10,75
	3 0200578	FAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CIN)	H	0,2400000	42,62	10,23
		Sub-Total de Equipamento				10,23
		Custo Direto Total				20,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,98
		Preço Unitário Adotado				20,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.05.15	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM		M3	30/03/2021		
	1 0310690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CIN)	H	0,1851000	124,48	23,05
		Sub-Total de Equipamento				23,05
		Custo Direto Total				23,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,05
		Preço Unitário Adotado				23,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
10.05.16	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,5104000	15,76	39,56
		Sub-Total de Mão de Obra				39,56
		Custo Direto Total				39,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,56
		Preço Unitário Adotado				39,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.05.01	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA		UN	30/03/2021		
	1 0112112	PIRETRONA	H	0,4771200	20,77	9,91
	1 0112543	SERVENTE	H	0,4776000	15,76	7,53
		Sub-Total de Mão de Obra				17,44
	2 078246	LUMINARIA DE EMERGENCIA	LIN	1,0000000	230,11	230,11
		Sub-Total de Material				230,11
		Custo Direto Total				247,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				247,55
		Preço Unitário Adotado				247,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
11.05.02	SINALIZAÇÃO PARA ENTINTOR		UN	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,7680000	16,77	12,88
	3 0112395	PINTOR	H	1,4397120	20,77	29,90

		Sub-Total de Mão de Obra				42,76	
	7	0212084	TINTA A BASE DE EMULSAO ACRILICA (PARA PISO)	L	0,0300000	15,74	0,47
		Sub-Total de Material				0,47	
		Custo Direto Total				43,25	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				43,25	
		Preço Unitário Adotado				43,25	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
11.05.03		PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVICOS SEMI-REFLETIVA EM ACO GALV	M2	30/03/2021			
	1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,0960000	20,77	1,99
	1	0112543	SERVE-TE	H	0,9470400	15,76	14,93
		Sub-Total de Mão de Obra				16,92	
	2	0210198	PORTALCIC / BARROIL DE 3"x3" - APARELHADO	M	6,0000000	16,64	99,84
	2	0212525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	UN	4,0000000	0,46	1,84
	2	0212526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X1 1/2"	UN	4,0000000	0,82	3,70
	2	0212542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECÃO DE 3"X1 1/2"	M	4,0000000	7,89	31,56
	2	0212698	PLACA SEMI REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,0000000	346,45	346,45
		Sub-Total de Material				482,89	
	3	0310581	CAMINHAO C/CANALIZACAO DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,9000000	42,11	37,90
	3	0310703	CAMINHAO C/LANÇACAO DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000000	122,77	12,28
		Sub-Total de Equipamento				50,18	
		Serviços Auxiliares					
	A	03268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSF.)	M3	0,0360000	324,20	11,67
		Total de Serviços Auxiliares				11,67	
		Custo Direto Total				562,66	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				562,66	
		Preço Unitário Adotado				562,66	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
03268		CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSF.)	M3	30/03/2021			
	1	0112541	SERVE-TE	H	5,6731200	15,76	89,41
		Sub-Total de Mão de Obra				89,41	
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	254,0000000	0,54	137,16
		Sub-Total de Material				137,16	
	3	0310566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	19,95	0,00
	3	0310680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	25,35	25,35
		Sub-Total de Equipamento				25,35	
		Serviços Auxiliares					
	A	03130	AREIA DE RIO EXTRAÇÃO	M3	0,9197000	7,27	6,69
	A	03253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	78,46	65,59
		Total de Serviços Auxiliares				72,26	
		Custo Direto Total				324,20	
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00	
		Total da Composição				324,20	
		Preço Unitário Adotado				324,20	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
32.03.01	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESURA 0,05M		M2	30/03/2021			
		Serviços Auxiliares					
	A	C0034	ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	M3	0,0500000	41,74	2,09
	A	C0218	ARMADURA CA-60 MEDIA Ø= 6,4 A 9,5mm	KG	2,5800000	12,20	30,50
	A	C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0500000	381,63	19,08
	A	C1399	FURMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm U.Fil. 5X	M2	0,1075000	92,07	9,50
	A	C1604	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	0,0500000	129,45	6,47
		Total de Serviços Auxiliares				68,04	
		Custo Direto Total				68,04	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				68,04	
		Preço Unitário Adotado				68,04	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C0034	ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL		M3	30/03/2021			
	1	0212471	SIGA 1	KG	7,9200000	5,27	41,74
		Sub-Total de Material				41,74	
		Custo Direto Total				41,74	
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00	
		Total da Composição				41,74	
		Preço Unitário Adotado				41,74	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C0218	ARMADURA CA-60 MEDIA Ø= 6,4 A 9,5mm		KG	30/03/2021			
	1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0763200	16,77	1,28
	1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0703200	20,77	1,29
		Sub-Total de Mão de Obra				2,87	
	2	0210303	ARAME RELOZINHO N.18 BWW	KG	0,0200000	9,65	0,19
	2	0210169	ACØ CA-60	KG	1,1500000	7,95	9,14
		Sub-Total de Material				9,33	
		Custo Direto Total				12,20	
		Taxa de BDI %		0,0000000		0,00	
		Total da Composição				12,20	
		Preço Unitário Adotado				12,20	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	30/03/2021			
	1	0210543	SERVILETE	H	0,0160000	25,75	0,41
		Sub-Total de Mão de Obra				0,41	
	2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8872000	64,80	57,40
	2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	29,0000000	0,54	15,87
	2	0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	70,94	59,31
		Sub-Total de Material				127,58	
	3	0310682	BETONEIRA ELETRICA SBDL (CHP)	H	0,7140000	21,42	15,29
		Sub-Total de Equipamento				15,29	

184

		Custo Direto Total			381,63
		Taxa de BDI%	0,000000		0,00
		Total da Composição			381,63
		Preço Unitário Adotado			381,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1399		FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5	M2	30/03/2021		
	1 010041	AJUDANTE DE CARPINTERO	H	1,2960000	16,77	21,73
	3 010098	CARPINTEIRO	H	1,2960000	20,77	26,92
		Sub-Total de Mão de Obra				48,65
	2 020526	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM 1,22 X 2,44M	M2	0,2600000	28,99	7,38
	2 021681	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,2000000	12,11	14,53
	2 021728	PREGO 18x27 (2.1/2" X 10) APROXIMADAMENTE 195UN/	KG	0,2500000	13,25	3,31
	2 021846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300000	4,55	6,96
	2 021926	TABUA DE 1" DE 3,4. - (1 - 38cm)	M	1,1700000	9,61	11,34
		Sub-Total de Material				43,42
		Custo Direto Total				92,07
		Taxa de BDI%	0,000000			0,00
		Total da Composição				92,07
		Preço Unitário Adotado				92,07

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1604		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	30/03/2021		
	1 011291	PCOUREIRO	H	1,9200000	20,77	39,88
	1 011243	SERVENTE	H	5,6820000	15,76	89,57
		Sub-Total de Mão de Obra				129,45
		Custo Direto Total				129,45
		Taxa de BDI%	0,000000			0,00
		Total da Composição				129,45
		Preço Unitário Adotado				129,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.07		TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M	M2	30/03/2021		
		Serviços Auxiliares				
	A 00034	ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	M3	0,1500000	41,74	6,26
	A 00218	ARMADURA CA-60 MEDIA D=6,4 A 9,5mm	KG	7,5000000	12,20	91,50
	A 00840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQURIDO	M3	0,1500000	381,63	57,24
	A C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5x	M2	0,3225000	92,07	29,70
	A C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	0,1500000	129,45	19,42
		Total de Serviços Auxiliares				204,17
		Custo Direto Total				204,12
		Taxa de BDI%	0,000000			-
		Total da Composição				204,12
		Preço Unitário Adotado				204,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.05	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO		M	30/03/2021		
	1 0110037	AJUDANTE	K	1,2475200	16,77	20,92
	1 0110088	FILTROTÉCNICO MONTADOR	H	0,4800000	27,14	13,01
	1 03 1772	RASPADOR	H	0,7200000	20,77	14,85
	1 04 2176	TRABALHADOR AUXILIAR GERAL	II	0,4800000	20,77	9,97
		Sub-Total de Mão de Obra				58,87
		Custo Direto Total				58,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				58,87
		Preço Unitário Ajustado				58,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.04	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4"		M	30/03/2011		
	1 01 0152	AZULEJISTA	H	0,5721600	20,77	11,88
	1 01 2543	SERVEITE	H	0,3840000	15,76	6,05
		Sub-Total de Mão de Obra				17,93
	2 02 0464	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" 10,51kg/m	M	1,0000000	12,23	12,23
		Sub-Total de Material				12,23
		Custo Direto Total				30,16
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,16
		Preço Unitário Ajustado				30,16

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.05	SUPPORTO EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCA		UN	30/03/2021		
	1 01 2393	PEDEREIRO	II	0,1440000	20,77	2,99
	1 01 2543	SERVEITE	H	0,2927200	15,76	4,60
		Sub-Total de Mão de Obra				7,59
	2 02 0191	FERRO CHATO 2" X 5/8" (3,30KG/M)	KG	0,5000000	8,07	4,04
		Sub-Total de Material				4,04
		Serviços Auxiliares				
	A 00164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:1	M3	0,0010000	832,20	0,83
		Total de Serviços Auxiliares				0,83
		Custo Direto Total				12,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				12,32
		Preço Unitário Ajustado				12,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.06	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PA		M2	30/03/2021		
	2 02 9143	PISO EMBORRACHADO E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PA	M2	1,0000000	213,79	213,79
		Sub-Total de Material				213,79
		Custo Direto Total				213,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

Total da Composição					213,79
Preço Unitário Adotado					213,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.07	PISO PODOATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM		M2	30/03/2021		
	1 0112543	MODELA	m	0,4000000	23,77	9,51
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,5774400	15,76	9,10
	Sub-Total de Mão de Obra					19,07
	2 0218623	COLA VINIL PARA PVC	KG	0,1700000	19,66	2,36
	2 0218622	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EMBORRACHADO CDR	M2	1,1000000	147,83	157,11
	Sub Total de Material					159,47
	Custo Direto Total					178,54
	Taxa de BDI %			0,0000000		
	Total da Composição					178,54
	Preço Unitário Adotado					178,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.08	GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO INOX		M	30/03/2021		
	1 0111530	MONTADOR	H	0,9600000	20,77	19,94
	1 0112353	PEDEBEIRO	H	0,2400000	20,77	4,98
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,3323600	15,76	5,23
	Sub-Total de Mão de Obra					30,15
	2 0218108	AREIA GROSSA	M3	0,3005000	71,73	0,04
	2 0218105	CIMENTO PORTLAND	KG	3,1500000	0,54	0,08
	2 0212207	TUBO AÇO INOX	M	1,0000000	93,98	93,98
	Sub Total de Material					94,10
	Custo Direto Total					124,25
	Taxa de BDI %			0,3000000		
	Total da Composição					124,25
	Preço Unitário Adotado					124,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.06	BATE-MACAS EM AÇO INOXIGAVEL CONTRA IMPACTO EM PORTA DE MA		M2	30/03/2021		
	1 0110937	ALUMINIO	H	1,6600000	14,77	24,51
	1 0111530	MONTADOR	H	2,4997200	20,77	49,84
	Sub-Total de Mão de Obra					73,99
	2 0210521	CHAPA AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20 (1,6MM - B,24KG	M2	1,0000000	458,34	458,34
	2 0210815	COLA ESPECIAL DE NEOPRENE	KG	0,2500000	19,21	6,72
	2 0211495	MADFIRA (PEROBA)	M3	0,0300000	2.379,84	47,80
	2 0211619	PERFIL U DE AÇO 1 1/2X3X1/8" CHAPA 26 (DIVISORI	M	2,0000000	10,01	20,02
	Sub-Total de Material					532,88
	Custo Direto Total					606,67
	Taxa de BDI %			0,0000000		
	Total da Composição					606,67
	Preço Unitário Adotado					606,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.10	FORRO PVC - LAMBEI (100x6000 DA 200x6000)mm - FORNECIMENTO E M		M2	30/03/2021		
	2 0218793	FORRO PVC - LAMBEI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE	M2	1,0000000	52,33	52,33
		Sub-Total de Material				52,33
		Custo Direto Total				52,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				52,33
		Preço Unitário Adotado				52,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.11	DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3cm		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEÇEIRO	H	2,3040000	20,77	47,85
	1 0112543	SERVEITE	H	4,5460800	15,76	71,65
		Sub-Total de Mão de Obra				119,50
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,3040000	71,73	21,80
	2 0211799	CIMENTO BRANCO	KG	3,7000000	3,25	12,01
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,6000000	0,54	0,86
	2 0211621	PERFIL BATENTE DE AÇO (14/24)X44MM CHAPA 20	KG	1,3000000	3,03	3,94
	2 0217917	DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3CM	M2	1,0000000	333,40	333,40
		Sub-Total de Material				340,70
		Custo Direto Total				460,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				460,20
		Preço Unitário Adotado				460,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.12	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEÇEIRO	H	1,4400000	20,77	29,91
	1 0112543	SERVEITE	H	1,0540800	15,76	16,61
		Sub-Total de Mão de Obra				46,52
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,6000000	0,54	1,40
	2 0213659	GRANITO POLIDO CINZA E=2cm	M2	1,0500000	213,73	224,41
	2 0217890	REJUNTE PARA GRANITO	KG	0,2500000	3,72	0,93
		Sub-Total de Material				226,75
		Serviços Auxiliares				
	1 00171	ARGAMASSA DL CIMENTO E AREIA S/PFN. TRACO 1:4	M3	0,0250000	427,20	10,68
		Total de Serviços Auxiliares				10,68
		Custo Direto Total				293,41
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				293,41
		Preço Unitário Adotado				293,41

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.13	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TEGO INCL P/WCS		H	30/03/2021		
	1 0111530	MONTADOR	H	0,9566400	20,77	19,87
	1 0112391	PEÇEIRO	H	3,2400000	20,77	67,38
	1 0112543	SERVEITE	H	0,3360000	15,76	5,29

143

		Sub-Total de Mão de Obra				30,25
2	0210108	ÁREA GROSSA	M3	0,0000000	71,73	0,04
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500000	0,54	0,08
2	0211046	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE L/TUBO INOX EM VCS	M	1,0000000	186,28	186,28
		Sub-Total de Materia				186,40
		Custo Direto Total				216,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				216,55
		Preço Unitário Adotado				216,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.14		CERCA/GRADIL NYLORFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM	M	30/03/2021		
2	0219039	PAINEL NYLORFOR 2,43M x 2,5M (A x L) - MALHA 5 x 2	UN	3,4000000	606,46	202,58
2	0219045	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EM	UN	3,4000000	136,43	46,57
2	0219048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE	UN	2,8000000	5,29	14,81
2	0219049	SERVIÇO - COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE	M2	2,4300000	15,88	38,59
		CERCA/GRADIL NY				
		Sub-Total de Material				342,55
		Custo Direto Total				342,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				342,55
		Preço Unitário Adotado				342,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.15		CONCRETO P/VIBR., FCC 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
1	0312543	SERVEANTE	H	3,8830080	15,76	60,56
		Sub-Total de Mão de Obra				60,56
2	0210108	ÁREA MELIA	M3	0,0527000	64,80	3,41
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	136,0000000	0,54	181,44
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,8360000	70,94	59,31
		Sub-Total de Material				296,00
3	0310687	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	21,47	15,29
		Sub-Total de Equipamento				15,29
		Custo Direto Total				400,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				400,85
		Preço Unitário Adotado				400,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.16		ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE LAZAR. PROF. ATÉ 1,50m	M3	30/03/2021		
1	0312543	SERVEANTE	H	2,5104000	15,76	39,56
		Sub-Total de Mão de Obra				39,56
		Custo Direto Total				39,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				39,56
		Preço Unitário Adotado				39,56

144

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.17	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	4,6820800	15,76	10,75
		Sub-Total de Mão de Obra				10,75
	3 0310578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2400000	42,62	10,23
		Sub-Total de Equipamento				10,23
		Custo Direto Total				20,98
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				20,98
		Preço Unitário Adotado				20,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.18	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM		M3	30/03/2021		
	3 0310690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,3853000	124,49	23,05
		Sub-Total de Equipamento				23,05
		Custo Direto Total				23,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,05
		Preço Unitário Adotado				23,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.19	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAM		M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	8,0640000	20,77	167,49
	1 0112543	SERVENTE	H	8,8027200	15,76	138,73
		Sub-Total de Mão de Obra				306,22
	2 0212081	TIOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UM	235,0000000	0,65	152,75
		Sub-Total de Material				152,75
		Serviços Auxiliares				-
	A 031171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TIOLO 1:4	M3	0,5000000	427,20	213,60
		Total de Serviços Auxiliares				213,60
		Custo Direto Total				587,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				587,13
		Preço Unitário Adotado				587,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.20	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3		M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,0980000	20,77	1,99
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1420800	15,76	2,24
		Sub-Total de Mão de Obra				4,23
	2 0710108	AREIA MÉDIA	M3	0,0061000	64,30	0,40
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,54	1,31
		Sub-Total de Material				1,71
		Custo Direto Total				5,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,94
		Preço Unitário Adotado				5,94

143

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.21	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3		M2	30/03/2021		
	1 0117391	PEDREIRO	H	0,5688000	20,77	11,81
	1 0112543	SERVEnte	H	0,5692800	15,76	8,97
	Sub-Total de Mão de Obra					20,78
	Serviços Auxiliares					
	4 00164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PFN. TRACO 1:3	M3	0,0200000	832,20	16,64
	Total de Serviços Auxiliares					16,64
	Custo Direto Total					37,42
	Taxa de BDI %			0,0000000		
	Total da Composição					37,42
	Preço Unitário Adotado					37,42

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.22	PORTÃO DESLIZANTE NYLFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACES		EM	30/03/2021		
	2 0218437	PORTÃO DESLIZANTE NYLFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PA	M2	1,0000000	474,74	474,74
	Sub-Total de Material					474,74
	Custo Direto Total					474,74
	Taxa de BDI %			0,0000000		
	Total da Composição					474,74
	Preço Unitário Adotado					474,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.23	CHAPA POLICARBONATO ALVÉOLAR CRISTAL ESP.= 6mm		M2	30/03/2021		
	1 0111530	MONTADOR	H	0,7158720	20,77	14,87
	2 0112543	SERVEnte	H	3,7150800	19,79	11,28
	Sub-Total de Mão de Obra					26,15
	2 0210544	CHAPA POLICARBONATO 6MM, ALVÉOLAR CRISTAL	M2	1,0500000	81,40	85,47
	2 0211627	PERF. ESTRUTURAL 35X35X0X1,5MM	M	2,3000000	3,17	7,29
	Sub-Total de Material					92,76
	Custo Direto Total					118,91
	Taxa de BDI %			0,0000000		
	Total da Composição					118,91
	Preço Unitário Adotado					118,91

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.24	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOLBOND" DUAS CHAPAS		M2	30/03/2021		
	1 0110040	MUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	3,3600000	16,77	56,35
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	3,3595200	20,77	69,76
	1 0113530	MONTADOR	H	3,3600000	20,77	69,79
	1 0113558	SERRALHEIRO	H	3,3600000	20,77	69,79
	Sub-Total de Mão de Obra					265,71
	2 0210024	ADESIVO DE CONTATO	KG	1,2500000	9,99	12,49

	2 021821	REVESTIMENTO METALICO, TIPO REYNOLBOND, DUAS CHAPAS	M2	1.1500000	206,92	236,81
		Sub-Total de Material				236,80
		Custo Direto Total				515,01
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				515,01
		Preço Unitário Adotado				515,01

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.25		LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,3787200	15,76	5,97
		Sub-Total de Mão de Obra				5,97
	2 0210152	ACIDON A	L	0,2000000	4,66	0,93
	2 0210154	ACIDO MURIATICO	L	0,1400000	5,22	0,73
		Sub-Total de Material				1,66
		Custo Direto Total				7,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				7,63
		Preço Unitário Adotado				7,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
17.05.25		LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERAMICOS	M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,3787200	15,76	5,97
		Sub-Total de Mão de Obra				5,97
	2 0210154	ACIDO MURIATICO	L	0,1400000	5,22	0,73
		Sub-Total de Material				0,73
		Custo Direto Total				6,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,70
		Preço Unitário Adotado				6,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
12.05.27		LIMPEZA GERAL	M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,6628800	15,76	10,45
		Sub-Total de Mão de Obra				10,45
		Custo Direto Total				10,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,45
		Preço Unitário Adotado				10,45

Fortaleza-CE, 18 de agosto de 2023.

Francisco Holanda
 PRODUÇÃO
 FRANCISCO HOLANDA
 FHS CONSTRUTORA LTDA
 CNPJ: 27.648.789/0001-67

João Lyra de Jesus
 10
 FORTALEZA-CE, 18/08/2023
 RUA: RUA 12544-B
 URSULA, 60951-7

147 8



01.00.00	MANUTENÇÃO PREVENTIVA	1.000,00
02.00.00	MANUTENÇÃO DE EQUIP.	700.000,00
03.00.00	ACRÉSCIMO DE PREÇO DE SERVIÇO	41.000,00
04.00.00	CONSTRUÇÃO DE OBRAS/INSTALAÇÃO	600.000,00
05.00.00	CONSTRUÇÃO DE OBRAS	200.000,00

	VALOR TOTAL	1.501.000,00
	VALOR DE LICITAÇÃO	600.000,00

DETERMINA O PRESENTE RESOLUÇÃO VALOR MÁXIMO DE R\$ 1.501.000,00 (MIL E CINCOCENTOS E OITOCENTOS MIL, CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) PARA O EMPREENDIMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

BRASÍLIA, 12 de agosto de 2011.

Francisco Holanda
 PROCURADOR
 Francisco Holanda
 FMS CONSTRUTORA
 CNPJ: 27.843.748/0001-57

[Signature]
 [Stamp]
 R.N. 060152544-0
 CREA. 00857

148 f

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Emp.	Empar.	Empar. PREC.	Taxas - licitação	Empar. PREC.	Total
------	------------	---------	-----------	------	--------	--------------	----------------------	--------------	-------

Item 010									
MUNICÍPIO DE SANITÁRIA									
0101001	1363	METRO CUBICO	REPLANTIO DE CEREJA	00	1363	145,00	10,00	1.450,00	1.450,00

Item 011								
MANUTENÇÃO DE OBRAS								
296.130,24								

011001	1370	SERVICO	TUNELAMENTO DE CANALIZACAO DE LIGAMENTO SANITARIO	02	1.360,33	3,20	51,67	4.996,74	31.897,99
011002	1370	SERVICO	REPARACAO DE OBRAS DE REFORMA DE DRENAÇÃO DE SANITÁRIA - 0,10m x 0,30m x 10,00m	02	1.360,33	42,58	10,98	81.106,48	130.794,95
022600	1388	SERVICO	REPARACAO DE PAVIMENTO	00	178,17	98,20	128,96	1.675,36	37.842,84
022601	1388	SERVICO	REPARACAO DE PAVIMENTO DE CIMENTO	00	178,17	1.501,30	1.720,00	2.810,67	46.818,88
022602	1388	SERVICO	REPARACAO DE PAVIMENTO DE CIMENTO	00	178,17	306,67	64,33	2.215,50	4.033,80
022603	1388	SERVICO	REPARACAO DE PAVIMENTO DE CIMENTO	00	178,17	543,67	43,26	2.085,00	3.746,94
011003	4951	SERVICO	REPARACAO DE OBRAS DE REFORMA DE DRENAÇÃO DE SANITÁRIA - 0,10m x 0,30m x 10,00m - COM FUNDACAO EM ALVENARIA DE CIMENTO E FERRO COM BASE DE CONCRETO DE COLA - E ESTA, REVESTIDA EM PLASTICO POR FOMENTO DE PLASTICO E TUBULOS DE COCOTE, MACACONADO DO CIMENTO E TUBULOS DE COCOTE - REVESTIDOS	00	24,30	471,74	400,00	11.546,34	14.356,34

Item 012								
RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO								
8.100,00								

012001	1393	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO	00	688,87	56,30	63,00	32.436,84	81.000,00
--------	------	---------	---------------------------	----	--------	-------	-------	-----------	-----------

Item 013								
CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA								
94.947,77								

013001	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	02	250,81	23,80	27,84	6.490,00	6.793,64
013002	1394	SERVICO	CANALIZACAO DE DRENAÇÃO EM CANALIZACAO DE ALUMINIO	02	36,27	28,88	34,94	703,04	768,26
013003	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	36,27	23,58	29,14	300,00	1.090,12
013004	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	48,41	4,85	7,46	124,00	267,72
013005	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	48,41	64,64	30,04	1.402,14	1.594,33
013006	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	18,00	18,00	3,00	123,00	162,00
013007	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	18,00	11,86	21,14	103,00	132,96
013008	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	18,00	18,00	28,10	180,00	246,10
013009	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	78,28	117,00	170,00	1.461,76	1.697,04
013010	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	2,75	94,81	94,12	484,11	603,90
013011	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	1.086,70	14,01	16,71	12.750,20	13.870,92
013012	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	28,21	473,18	10,00	1.485,20	1.576,66
013013	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	28,21	14,40	20,79	2.100,19	2.173,19
013014	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	6,50	218,14	27,14	395,11	378,14
013015	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	76,68	42,14	38,48	4.275,88	4.394,34
013016	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	28,21	14,40	20,79	2.100,19	2.173,19
013017	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	101,14	109,58	111,11	17.295,86	18.529,36
013018	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	149,18	88,34	118,85	43.450,14	45.245,14
013019	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	149,18	119,19	41,24	51.236,16	52.971,66
013020	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	172,41	5,88	7,51	2.551,00	2.723,29
013021	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	172,41	88,17	47,85	5.891,17	6.440,14
013022	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	149,18	140,88	253,87	52.897,31	54.898,67
013023	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	449,00	136,10	157,70	23.070,25	24.496,25
013024	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	477,61	54,00	17,94	2.498,78	2.526,62
013025	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	265,00	3,00	19,21	2.302,80	2.377,80
013026	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	265,00	24,41	12,29	1.308,20	1.586,40
013027	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	265,00	24,70	18,80	34.118,10	35.118,10
013028	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	46,46	114,10	148,87	1.282,89	1.384,66
013029	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	46,46	3,00	18,71	343,30	399,76
013030	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	68,48	4,00	12,29	441,00	519,68
013031	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	141,18	126,10	137,10	1.586,65	1.871,93
013032	1394	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	7,00	181,50	433,20	2.580,80	2.768,30

Item 014								
CONSTRUCAO DE OBRAS								
281.870,40								

014001	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	48,77	3,85	7,61	236,20	252,93
014002	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	14,15	33,96	50,04	666,86	715,01
014003	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	14,15	23,37	32,08	380,80	408,16
014004	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	3,87	17,46	27,10	41,18	64,61
014005	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	3,87	37,97	29,15	24,00	75,99
014006	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	77,84	50,89	128,87	1.468,84	1.648,71
014007	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	3,90	51,14	66,14	1.138,06	1.251,26
014008	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	8,48	506,67	661,11	183,00	347,25
014009	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	582,20	13,10	18,67	1.793,64	2.405,23
014010	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	8,61	418,18	516,80	1.481,88	1.996,47
014011	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	4,94	137,46	164,74	800,67	950,11
014012	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	4,69	22,12	27,34	1.048,80	1.085,94
014013	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	93,14	45,38	60,34	2.120,20	2.258,92
014014	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	124,48	128,68	262,50	12.296,68	12.652,34
014015	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	37,17	14,88	34,83	4.360,18	4.432,23
014016	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	10,34	34,97	44,23	3.508,80	3.554,48
014017	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	25,58	460,18	50,34	19.958,22	20.594,86
014018	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	6,24	1.069,18	1.141,25	464,88	1.684,55
014019	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	6,24	186,89	256,70	871,80	945,04
014020	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	22,11	134,68	286,44	1.440,72	1.599,54
014021	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	37,17	51,00	86,47	1.461,82	1.600,46
014022	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	6,88	460,58	172,70	898,84	1.038,24
014023	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	74,94	128,35	182,35	2.264,71	2.425,26
014024	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	1,00	61,87	47,76	168,71	221,54
014025	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	1,14	808,87	641,12	562,11	1.613,12
014026	1397	SERVICO	RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO EM CIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO	02	54,85	23,64	78,89	815,90	894,39


149

8

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
05.01.07	0048	SEMPRA	ANAMODA DE IDENTIFICAÇÃO PARA QUADRO 500, 125 E 27 D BARRA EM VIDRO TEMPERADO RÓDIO COM LULA, LAMPA COMPACTA 0220W COM ALTA	JH	8,70	4184,00	80,00	4264,00	145,00	6915,00
05.01.08	0060	SEMPRA	LUBRIFICANTE PARA ÓLEO DE MOTOR DE COMBUSTÃO DIESEL EM LATA 18L TE 20W LUBRILUB SAE 15W/40 PE 41 0 POSTE	JH	2,30	1380,00	1.481,75	8931,00	10767,50	10767,50
05.01.09	0040	SEMPRA	CAÇA DE LOUCA BRANCA 1000ML 400ML	JH	5,00	2000,00	800,00	1200,00	4000,00	4000,00
05.01.10	0044	SEMPRA	SUICORTE EM PAPEL CHÃO DA 1000L 2000L NA PAREDE PAREDE BRANCA 500L PAREDE BRANCA	JH	6,00	3600,00	15,00	9000,00	30,00	1800,00
05.01.11	0046	SEMPRA	RETOCADO DE LUBRILUB BRANCO	JH	1,00	48,52	800,70	3.480,98	1.800,70	1.800,70
05.01.12	0050	SEMPRA	RETOCADO DE LUBRILUB (OUTROS CORES, 500ML) (OUTROS)	JH	7,00	48,52	339,64	3.480,98	1.431,07	1.431,07
05.01.13	0054	SEMPRA	CUMA DE LOUCA DE UNIBAT P. G. 1000ML 1000ML	JH	1,00	375,00	47,00	1.400,00	1.092,00	1.092,00
05.01.14	0059	SEMPRA	LAVADOR DE LOUCA BRANCA 1000ML 1000ML 1000ML	JH	1,00	433,00	310,34	620,68	540,00	540,00
05.01.15	0063	SEMPRA	FRIGORÍFICO COM 2 PORTAS	JH	1,00	37,90	120,84	620,68	800,00	800,00
05.01.16	0064	SEMPRA	FRIGORÍFICO COM 2 PORTAS	JH	1,00	407,11	748,90	580,21	740,00	740,00
05.01.17	0065	SEMPRA	FRIGORÍFICO COM 2 PORTAS	JH	1,00	40,77	84,85	64,77	64,77	64,77
05.01.18	0068	SEMPRA	FRIGORÍFICO COM 2 PORTAS	JH	8,00	318,34	2546,72	1.700,00	2.246,72	2.246,72
05.01.19	0072	SEMPRA	FRIGORÍFICO COM 2 PORTAS	JH	10,00	312,51	3125,10	3.125,00	6.250,10	6.250,10

IMPORTA O PREÇO DE ORÇAMENTO EM VALOR TOTAL DE R\$ 35.861.200,00 (TRINTA E CINCO MILHÕES E OITOCENTOS E QUATROZELAS MIL, QUATROZELAS E OITO CENTOS E OITO DÍGITOS COMA-DAS)
Por meio de Licitação nº 001/2012.


Francisco Molinas
FMS CONSTRUTORA E...
CNPJ: 27.843.748/0001-67


Jorge Luiz de A. Mendes
R/R: 0001525...
URSA 0005-1

151 8

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
01.06.01	PLACAS PADRÃO DE OBRA		M2	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,8945600	15,76	29,86
		Sub-Total de Mão de Obra				29,86
	2 0210537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2	1,9200000	34,17	34,85
	2 0211300	ESMALTE SINTÉTICO	L	1,0000000	23,99	23,95
	2 0211691	PORTALETE / BARROTE DE 5"x5"	M	4,9500000	10,21	54,90
	2 0211725	PRFMO 15X15 [1 1/4" x 13' (APROXIMADAMENTE 6/20N/	KG	0,1500000	14,92	2,24
		Sub-Total de Material				115,58
		Custo Direto Total				145,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				145,44
		Preço Unitário Adotado				145,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.06.01	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA ATÉ 0,40 M, COMPACTADA P/ PAVIMENTO		M2	30/03/2021		
	3 0310690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0255000	124,48	3,19
	3 0310706	CAMINHÃO TANQUE 6 000 L (CHP)	H	0,0070000	129,45	0,26
	3 0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0090000	160,90	1,45
	3 0310722	COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPULSO (CHP)	H	0,0030000	159,76	0,48
	3 0310723	COMPAC. PC DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0020000	154,14	0,33
	3 0310755	MÓDULO NIVELADORA (CHP)	H	0,0080000	209,62	1,68
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0080000	229,72	1,84
		Sub-Total de Equipamento				9,23
		Custo Direto Total				9,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				9,23
		Preço Unitário Adotado				9,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.06.02	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0		M2	30/03/2021		
	1 0113445	ALCEITEIRO	H	0,7200000	20,77	14,95
	1 0112543	SERVENTE	H	0,9473400	15,76	14,93
		Sub-Total de Mão de Obra				29,88
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,1500000	71,71	10,76
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	6,5000000	0,54	2,83
	2 0217004	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16	M2	1,0500000	37,25	39,11
		Sub-Total de Material				52,30
		Custo Direto Total				82,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				82,18
		Preço Unitário Adotado				82,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.06.03	LASTRO DE PO DE PEDRA		M2	30/03/2021		

	1 0112543	SERVEANTE	H	1,2312000	15,76	19,40
		Sub-Total de Mão de Obra				19,40
	2 0212403	MO DE PEDRA	M3	7,3500000	58,04	66,75
		Sub-Total de Material				66,75
		Custo Direto Total				66,75
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				66,75
		Preço Unitário Adotado				66,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.06.04		GRADE EM FERRO CHATO 1 3/4" X 1/2"	M2	30/03/2011		
	1 01 0121	ARMADUR/FERREIRO	H	28,8000000	20,77	596,18
		Sub-Total de Mão de Obra				596,18
	2 0210163	ACD CA 50	KG	2,0000000	9,14	18,24
	2 0210361	ELECTRODOS	KG	0,5000000	17,46	8,73
	2 0212219	TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2"	M	3,0000000	5,46	16,38
	2 no. 2847	FERRO CHATO 1 1/4" x 1/2" (3,16KG/M)	KG	50,0000000	4,00	200,00
		Sub-Total de Material				233,35
		Custo Direto Total				829,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				829,53
		Preço Unitário Adotado				27,65

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.06.05		LASTRO DE CONCRETO INCLUIDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	30/03/2011		
	1 012391	PEDERE HO	H	3,9200000	20,77	81,40
	1 0112543	SERVEANTE	H	15,1500000	15,76	238,84
		Sub-Total de Mão de Obra				320,24
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6980000	64,80	45,27
	2 0210260	BRITA	M3	0,8780000	73,14	64,22
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	270,0000000	0,54	145,80
		Sub-Total de Material				255,29
		Custo Direto Total				575,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				575,53
		Preço Unitário Adotado				575,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.06.06		CERCA/GRADIL NYLON 1=2,43M, MALHA 5 X 20CM - 1=0,50M, CON	CA	30/03/2011		
	2 0219039	PANEL NYLON 2,43M x 2,5M (A X L) - MALHA 5 x 2	UN	0,4000000	606,45	242,58
	4 0219045	POSTE 60 x 60 MM, PINTURA ELETROSTATICA FM POLIES	UN	0,4000000	116,43	46,57
	2 0219048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU	UN	2,8000000	5,29	14,81
	2 0219049	SERVICO - COLOCACAO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NY	M2	2,4300000	15,86	38,59
		Sub-Total de Material				342,55
		Custo Direto Total				342,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				342,55

		Preço Unitário Adotado				342,55
--	--	------------------------	--	--	--	--------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
02.06.07		PORTAO DESLIZANTE NYLFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E AÇES EM		30/03/2021		
	2 0218437	PORTAO DESLIZANTE NYLFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PA	M2	1,0000000	474,74	474,74
		Sub Total de Material				474,74
		Custo Direto Total				474,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				474,74
		Preço Unitário Adotado				474,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.01		OPERAÇÕES DE INSTALAÇÃO	M2	30/03/2021		
	1 0110044	ALUQUANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	0,7200000	16,77	12,07
	1 0112227	GRANITEIRO/MARMORISTA	H	1,3035200	20,77	22,92
		Sub Total de Mão de Obra				34,99
	2 0210508	CERA	KG	0,3000000	15,51	4,65
	2 0210799	CIMENTO BRANCO	KG	0,6000000	3,15	1,89
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,6000000	0,54	0,43
	2 0210967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	UN	0,2500000	17,48	2,62
	2 0211101	ESMERE N.36	UN	0,1000000	35,34	3,53
	2 0211132	FRMFRIL N.00	LIN	0,0500000	33,76	1,69
		Sub Total de Material				14,81
	3 0301748	MAQUINA DE POLIR (CHF)	H	0,6000000	0,83	0,50
		Sub Total de Equipamento				0,50
		Custo Direto Total				50,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				50,30
		Preço Unitário Adotado				50,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.03		DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	0,1248000	20,77	2,59
	1 0112543	AFRONTF	M	1,2316800	15,76	19,41
		Sub Total de Mão de Obra				22,00
		Custo Direto Total				22,00
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				22,00
		Preço Unitário Adotado				22,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.02		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30/03/2021		
	1 0112513	SERVENTE	H	0,6820800	15,76	10,75
		Sub Total de Mão de Obra				10,75
	3 030578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH)	H	0,2430000	42,62	10,23
		Sub Total de Equipamento				10,23
		Custo Direto Total				20,98

	Taxa de BDI %	0,0000000	-
	Total da Composição		20,98
	Preço Unitário Adotado		20,98

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunho/Aux.	Descrição				
04.06.03		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	30/03/2021		
	1 05K690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,1852000	124,48	23,05
		Sub-Total de Emprego				23,05
		Custo Direto Total				23,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,05
		Preço Unitário Adotado				23,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunho/Aux.	Descrição				
04.06.04		LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	30/03/2021		
	1 01 0498	CARPINTEIRO	H	0,1243200	20,77	2,58
	1 01 2543	SERVENTE	H	0,1243200	15,76	1,96
		Sub-Total de Mão de Obra				4,54
	2 0210101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0700000	19,88	0,40
	2 0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,0400000	12,11	0,48
	2 0211724	PREGO	KG	0,0120000	14,92	0,18
	2 0212429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0090000	27,57	0,25
		Sub-Total de Material				1,31
		Custo Direto Total				5,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,85
		Preço Unitário Adotado				5,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunho/Aux.	Descrição				
04.06.05		ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	30/03/2021		
	1 01 2543	SERVENTE	H	2,5304000	15,76	39,56
		Sub-Total de Mão de Obra				39,56
		Custo Direto Total				39,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				39,56
		Preço Unitário Adotado				39,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunho/Aux.	Descrição				
04.06.06		BEATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	30/03/2021		
	1 01 2543	SERVENTE	H	1,6099200	15,76	25,37
		Sub-Total de Mão de Obra				25,37
		Custo Direto Total				25,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,37
		Preço Unitário Adotado				25,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunho/Aux.	Descrição				

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
04.06.07		CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5683200	15,76	8,96
		Sub-Total de Mão de Obra				8,96
	3 0310578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,2000000	43,62	8,52
		Sub-Total de Equipamento				8,52
		Custo Direto Total				17,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,48
		Preço Unitário Adotado				17,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.08		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	30/03/2021		
	4 0310690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	H	0,1852000	124,48	23,05
		Sub-Total de Equipamento				23,05
		Custo Direto Total				23,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,05
		Preço Unitário Adotado				23,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.09		LADRÃO DE ARÇA ADQUIRIDA	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,2312000	15,76	19,40
		Sub-Total de Mão de Obra				19,40
	2 0213188	ARÇA GROSSA	M3	1,1500000	71,73	82,49
		Sub-Total de Material				82,49
		Custo Direto Total				101,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				101,89
		Preço Unitário Adotado				101,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.10		LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	30/03/2021		
	1 0112394	FORRILHO	H	1,9200000	20,77	39,88
	2 0112543	SERVENTE	H	15,1550400	15,76	238,84
		Sub-Total de Mão de Obra				278,72
	2 0213188	AREIA MÉDIA	M3	0,6980000	64,80	45,23
	2 0213280	BRITA	M3	0,8780000	73,14	64,22
	2 0210895	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,54	118,80
		Sub-Total de Material				226,25
		Custo Direto Total				506,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				506,97
		Preço Unitário Adotado				506,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.11		ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	30/03/2021		

1	0100100	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0768000	16,77	1,29
1	0100121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0772600	20,77	1,61
		Sub-Total de Mão de Obra				2,90
2	0200103	ARAME RECOZIDO N.18 BAVG	KG	0,0200000	9,65	0,19
2	0317952	ALÇO 2x50/60	KG	1,0500000	8,51	8,96
		Sub-Total de Material				9,15
3	0303705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/G. JINXASTE (CHP)	H	0,3080000	121,23	0,97
		Sub-Total de Equipamento				0,97
		Custo Direto Total				13,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				13,02
		Preço Unitário Adotado				13,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.12		CONCRETO P/VIBR., FOZ 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	ME	30/03/2021		
1	0102543	SERVENTE	H	5,6825280	15,76	89,56
		Sub-Total de Mão de Obra				89,56
2	0200109	ARMA. MFIDIA	M3	0,8669000	64,80	56,18
2	0200280	BRITA	M3	0,6270000	73,14	45,86
2	0200805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000000	0,54	188,46
2	0311605	PEDRISCO	M3	0,2090000	70,94	14,83
		Sub-Total de Material				308,13
3	0303882	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7140000	21,42	15,29
		Sub-Total de Equipamento				15,29
		Custo Direto Total				410,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				410,18
		Preço Unitário Adotado				410,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.13		LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	30/03/2021		
1	0102591	FERREIRO	H	1,9200000	21,71	46,33
1	0102543	SERVENTE	H	5,6820000	15,76	89,57
		Sub-Total de Mão de Obra				129,45
		Custo Direto Total				129,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				129,45
		Preço Unitário Adotado				129,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.14		LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	ME	30/03/2021		
1	0102391	FERREIRO	H	4,7654400	23,77	98,98
1	0102543	SERVENTE	H	7,6257600	15,76	120,14
		Sub-Total de Mão de Obra				219,12
		Custo Direto Total				219,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				219,12
		Preço Unitário Adotado				219,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.15	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	30/03/2021		
1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2480000	16,77	20,99
1	0110498 CARPINTEIRO	H	1,2480000	20,77	25,92
	Sub-Total de Mão de Obra				46,91
2	0210665 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000000	7,06	2,82
2	0211728 PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 195UN/	KG	0,1500000	13,25	1,99
2	0211846 SARRAFO DE 1"x4"	M	0,5000000	4,55	2,28
2	0211916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000000	9,61	9,61
	Sub-Total de Material				16,70
	Custo Direto Total				63,55
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				63,55
	Preço Unitário Adotado				63,55

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.16	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	20/03/2021		
1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,4400000	16,77	24,15
1	0110498 CARPINTEIRO	H	1,4397120	20,77	29,90
	Sub-Total de Mão de Obra				54,05
2	0210665 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1700000	7,06	1,20
2	0211691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	3,0000000	12,11	36,33
2	0211728 PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 195UN/	KG	0,2000000	13,25	2,65
2	0211846 SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300000	4,55	6,96
2	0211916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	2,8400000	9,61	27,29
	Sub-Total de Material				74,43
	Custo Direto Total				128,48
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				128,48
	Preço Unitário Adotado				128,48

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.17	ALVENARIA DE TUDO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA M2	M2	30/03/2021		
1	0112391 PEDREIRO	H	1,4400000	20,77	29,91
1	0112543 SERVENTE	H	1,2424000	15,76	19,66
	Sub-Total de Mão de Obra				49,57
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0113000	51,30	0,58
2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	6,1900000	1,06	6,56
2	0212806 CIMENTO PORTLAND	KG	6,1900000	0,54	3,34
2	0212081 TUDO CERAMICO FURADO 9X19X19CM	UN	47,0000000	0,65	30,55
	Sub-Total de Material				41,13
	Custo Direto Total				100,50
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				100,50
	Preço Unitário Adotado				100,50

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.18	PISO DE CONCRETO (CK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	M2	30/03/2021		

1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0192000	20,77	0,40
1	0112391	PEDREIRO	H	0,2400000	20,77	4,98
1	0112543	SERVEANTE	H	1,8470100	15,76	29,11
		Sub-Total de Mão de Obra				34,49
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0747000	64,80	4,84
2	0210280	BRITA	M3	0,1604000	73,14	12,72
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	34,0000000	0,54	18,36
2	0213917	TABUA DE 1" x 1" - 1,2cm	M	0,8000000	5,53	4,42
2	0212040	TELA SOLDADA EM AÇO CA 60 B FIO - 5,0MM MALHA 10 X	M2	1,0000000	20,67	20,67
		Sub-Total de Material				60,01
3	0310682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,0860000	21,42	1,84
		Sub-Total de Equipamento				1,84
		Custo Direto Total				96,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				96,34
		Preço Unitário Adotado				96,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.10		NEVESTIMENTOS DE PISOS C/ GRANILITE	M2	30/03/2021		
1	0110044	AJUDANTE DE GRANITEIRO/MARMORISTA	H	1,9100000	16,77	32,10
1	0113327	GRANITE RO/MARMORISTA	H	1,9700000	20,77	40,93
		Sub-Total de Mão de Obra				73,03
2	0210799	CIMENTO BRANCO	KG	10,8000000	3,25	35,02
2	0211317	LUNTA PLASTICA 3/4" X 1/8" PARA PISOS	M	1,2000000	0,84	1,01
2	0211584	PO DE MARMORIZ	KG	20,2000000	0,32	6,46
		Sub-Total de Material				42,49
		Custo Direto Total				115,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				115,52
		Preço Unitário Adotado				115,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.20		CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,0960000	20,77	1,99
1	0112543	SERVEANTE	H	0,1420000	15,76	2,24
		Sub-Total de Mão de Obra				4,23
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0061000	64,80	0,40
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4000000	0,54	1,31
		Sub-Total de Material				1,71
		Custo Direto Total				5,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				5,94
		Preço Unitário Adotado				5,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.21		RECOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,5712000	20,77	11,86
1	0112543	SERVEANTE	H	0,5712000	15,76	9,00
		Sub-Total de Mão de Obra				20,86
		Serviços Auxiliares				

A	CD170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:3	M3	0,0250000	492,54	12,31
		Total de Serviços Auxiliares				12,31
		Custo Direto Total				33,17
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				33,17
		Preço Unitário Adaptado				33,17

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
CD170		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN, TRAÇO 1:3	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVEANTE	H	9,6000000	15,76	151,30
		Sub-Total de Mão de Obra				151,30
	2 0210104	AREIA MÉDIA	M3	1,2160000	64,80	78,80
	2 0210806	CIMENTO PORTLAND	KG	480,0000000	0,54	262,44
		Sub-Total de Material				341,24
		Custo Direto Total				492,54
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				492,54
		Preço Unitário Adaptado				492,54

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.77		ESTRUTURA METÁLICA TRIFIDADA EM AÇO, EM MARQUISES	M2	30/03/2021		
	1 0111530	MONTADOR	H	2,6246400	20,77	54,51
	1 0112543	SERVEANTE	H	2,6246400	15,76	41,36
		Sub-Total de Mão de Obra				95,87
	2 0210824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	14,8000000	7,09	104,93
		Sub-Total de Material				104,93
		Custo Direto Total				200,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				200,80
		Preço Unitário Adaptado				200,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.23		TELHA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL INCLINAÇÃO 17,6%	M2	30/03/2021		
	1 0110047	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	0,2112000	16,77	3,54
	1 0110070	TELHADISTA	H	0,2112000	20,77	4,39
		Sub-Total de Mão de Obra				7,93
	2 0210514	MASSA DE VEDACAO	KG	0,0040000	28,39	0,11
	2 0211571	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM	UN	0,8200000	1,05	0,87
	2 0212062	TELHA TERMOACUSTICA	M2	1,0600000	109,24	115,79
		Sub-Total de Material				116,77
		Custo Direto Total				124,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				124,70
		Preço Unitário Adaptado				124,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.24		TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS	M2	30/03/2021		

1	0310045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1920000	16,77	3,22
1	0112395	PINTOR	H	0,2880000	20,77	5,98
		Sub-Total de Mão de Obra				9,20
2	0211856	SÉLADOR ACRÍLICO	L	0,1900000	12,79	2,43
2	0212079	TEXTURA ACRÍLICA	KG	0,1100000	7,32	2,27
		Sub-Total de Material				4,70
		Custo Direto Total				13,90
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,90
		Preço Unitário Adotado				13,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.25		PRIMER SINTETICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVD	M2	30/03/2021		
1	0310045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,0384000	16,77	0,64
1	0112395	PINTOR	H	0,0768000	20,77	1,60
		Sub-Total de Mão de Obra				2,24
2	0210035	AGLARRAZ MINERAL	L	0,1320000	16,50	2,18
2	0211346	LIXA PARA FERRO	N	0,2750000	1,62	0,45
2	0211737	PRIMER SINTETICO	L	0,1320000	14,34	3,21
		Sub-Total de Material				5,84
		Custo Direto Total				8,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,08
		Preço Unitário Adotado				8,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.26		ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVD	M2	30/03/2021		
1	0310045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,0672000	16,77	1,13
1	0112395	PINTOR	H	0,1344000	20,77	2,59
		Sub-Total de Mão de Obra				3,72
2	0210035	AGLARRAZ MINERAL	L	0,0330000	16,50	0,54
2	0211346	ESMALTE SINTETICO	L	0,1760000	23,99	4,22
2	0211346	LIXA PARA FERRO	N	0,2750000	1,62	0,45
		Sub-Total de Material				5,21
		Custo Direto Total				8,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				8,93
		Preço Unitário Adotado				8,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.27		CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	M	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRA	H	0,5251200	20,77	10,91
1	0112545	SERVINTE	H	0,5251200	15,76	8,28
		Sub-Total de Mão de Obra				19,19
2	0210309	AREIA MEDIA	M3	0,0030000	64,80	0,19
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,7500000	0,54	0,41
2	0211646	PECAS DE ANELO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,1000000	186,28	204,91
		Sub-Total de Material				205,51
		Custo Direto Total				224,70
		Taxa de BDI %		0,0000000		-

161

		Total da Composição				124,70
		Preço Unitário Adotado				274,70

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.28		GUARDA CORPO C/ COBRIMENTO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	30/03/2021		
	1 010121	ARMADOR/TERREIRO	H	0,9600000	20,77	19,94
	1 012391	PEDREIRO	H	0,9600000	20,77	19,94
		Sub-Total de Mão de Obra				39,88
	2 0210878	LUNIVELLO AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	UN	0,2000000	7,52	1,50
	2 021952	TE AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	UN	0,6000000	9,72	5,83
	2 021367	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	M	2,7000000	21,75	58,73
	2 0216233	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 3/4"	UN	0,4000000	21,39	8,56
		Sub-Total de Material				74,62
		Custo Direto Total				114,50
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				114,50
		Preço Unitário Adotado				114,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.29		PRIMER SINTETICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVO	M2	30/03/2021		
	1 010045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,0384000	16,77	0,64
	1 012395	PINTOR	H	0,0768000	20,77	1,60
		Sub-Total de Mão de Obra				2,24
	2 0210035	AGUIARRAZ MINERAL	L	0,1320000	26,50	2,18
	2 021346	LIXA PARA FERRO	N	0,2750000	1,62	0,45
	2 021737	PRIMER SINTETICO	L	0,1320000	24,34	3,21
		Sub-Total de Material				5,84
		Custo Direto Total				8,08
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				8,08
		Preço Unitário Adotado				8,08

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.30		ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVO	M2	30/03/2021		
	1 010045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,0672000	16,77	1,13
	1 012395	PINTOR	H	0,1248000	20,77	2,58
		Sub-Total de Mão de Obra				3,72
	2 0210035	AGUIARRAZ MINERAL	L	0,0330000	16,50	0,54
	2 021300	ESMALTE SINTETICO	L	0,1760000	23,99	4,22
	2 021346	LIXA PARA FERRO	N	0,2750000	1,62	0,45
		Sub-Total de Material				5,21
		Custo Direto Total				8,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				8,93
		Preço Unitário Adotado				8,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.31		PISO PODOTÁM. EXTERNO EM PMAC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAM.	M2	30/03/2021		

162

1	0111328	IADRIHISTA	H	1,5240000	20,77	31,65
1	0112543	SERVENF	H	1,2000000	15,76	18,91
		Sub-Total de Mão de Obra				50,56
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,0182000	64,80	1,18
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,7300000	1,06	2,89
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,8000000	0,54	1,51
2	0218623	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO)	M2	1,1000000	47,50	52,25
		Sub-Total do Material				57,65
		Custo Direto Total				108,39
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				108,39
		Preço Unitário Ajustado				108,39

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.32		CERCA/GRADIL NYLONFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM 1M	M	30/03/2021		
2	0219035	DE NEL NYLONFOR 2,43M x 2,5M (A x L) - MALHA 5 x 2	M	1,0000000	242,50	242,50
2	0219045	POSTE 40 x 60 MM, PINTURA ELETROSTATICA EM POLIEST	UN	0,4000000	116,43	46,57
2	0219048	FIXADOR POLIAMIDA PARA POSTE, NAS CORES VERDE OU	UN	2,8000000	5,29	14,81
2	0219045	SERVICO - COLOCACAO E MONTAGEM DE CERCA/GRADIL NY	M2	2,4300000	15,28	38,59
		Sub-Total do Material				342,55
		Custo Direto Total				342,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				342,55
		Preço Unitário Ajustado				342,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.01		LOCACAO DA OBR - EXECUCAO DE GABARITO	M2	30/03/2021		
1	0110458	CARPINTEIRO	H	0,1243200	20,77	2,58
1	0112543	SERVENF	H	0,1243200	15,76	1,96
		Sub-Total de Mão de Obra				4,54
2	0210101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,0200000	19,80	0,40
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DF 3"x3"	M	0,0400000	12,11	0,48
2	0211724	PREGO	KG	0,0120000	14,92	0,18
2	0212429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,0090000	27,57	0,25
		Sub-Total do Material				1,31
		Custo Direto Total				5,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				5,85
		Preço Unitário Ajustado				5,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.02		ESCAVACAO MANUAL SOLD DE 1.A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	30/03/2021		
1	0112543	SERVENF	H	2,5104000	15,76	39,56
		Sub-Total de Mão de Obra				39,56
		Custo Direto Total				39,56
		Taxa de BDI %		0,0000000		

		Total da Composição				39,56
		Preço Unitário Adotado				39,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insu/mo/Aux.	Descrição				
05.06.03		REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,0093200	25,37	25,37
		Sub-Total de Mão de Obra				25,37
		Custo Direto Total				25,37
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				25,37
		Preço Unitário Adotado				25,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insu/mo/Aux.	Descrição				
06.04.04		CARGA MANEJA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5683200	15,76	8,96
		Sub-Total de Mão de Obra				8,96
	3 0310578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH)	H	0,2000000	42,52	8,52
		Sub-Total de Equipamento				8,52
		Custo Direto Total				17,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				17,48
		Preço Unitário Adotado				17,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insu/mo/Aux.	Descrição				
05.06.05		TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	30/03/2021		
	3 0310690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,1852000	124,48	23,05
		Sub-Total de Equipamento				23,05
		Custo Direto Total				23,05
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				23,05
		Preço Unitário Adotado				23,05

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insu/mo/Aux.	Descrição				
05.06.06		LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	1,2512000	15,76	19,40
		Sub-Total de Mão de Obra				19,40
	2 0240168	AREIA GROSSA	M3	1,1500000	71,73	82,49
		Sub-Total de Material				82,49
		Custo Direto Total				101,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				101,89
		Preço Unitário Adotado				101,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insu/mo/Aux.	Descrição				
05.06.07		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUDO FURADO, C/ ARGAMASSA MIS	M3	30/03/2021		

1	0112391	PEDREIRO	H	8,1600000	20,77	168,48
1	0112543	SERVEANTE	H	8,7119300	15,76	137,33
		Sub-Total de Mão de Obra				306,81
2	0210208	AREIA GROSSA	M3	0,2100000	71,73	15,06
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	70,9500000	1,06	32,81
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	70,9500000	0,54	16,71
2	0217081	TIJOLO CERAMICO FURADO 8X19X19CM	LIN	135,0000000	0,65	152,75
		Sub-Total de Material				217,33
		Custo Direto Total				524,14
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				524,14
		Preço Unitário Adotado				524,14

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.08		LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	30/03/2021		
1	0112391	PEDREIRO	H	1,9200000	20,77	39,88
1	0112543	SERVEANTE	H	15,1550000	15,76	238,88
		Sub-Total de Mão de Obra				278,72
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,6980000	64,80	45,23
2	0210280	BRITA	M3	0,8780000	73,14	64,22
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,54	118,80
		Sub-Total de Material				228,25
		Custo Direto Total				506,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				506,97
		Preço Unitário Adotado				506,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.09		ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	10/03/2021		
1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0768000	16,77	1,29
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0772800	20,77	1,61
		Sub-Total de Mão de Obra				2,90
2	0210208	AREIA GROSSA	KG	0,0200000	9,65	0,19
2	0217952	ACAO CA-50/60	KG	1,0500000	8,53	8,96
		Sub-Total de Material				9,15
3	0310705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	0,0080000	111,23	0,97
		Sub-Total de Equipamento				0,97
		Custo Direto Total				13,02
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				13,02
		Preço Unitário Adotado				13,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.10		CONCRETO P/MEB., FOR 25 MPa COM AEREGADO ADQUIRIDO	M3	20/03/2021		
1	0112543	SERVEANTE	H	5,6825280	15,76	89,56
		Sub-Total de Mão de Obra				89,56
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	0,8665000	64,80	56,18
2	0210280	BRITA	M3	0,6270000	73,14	45,86
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	349,0000000	0,54	188,46
2	0211605	PEDRISCO	M3	0,2090000	70,64	14,83
		Sub-Total de Material				305,33

165

3	030682	BETONEIRA FIETRIÇA 58DL (CHP)	H	0,7140000	21,42	15,29
		Sub-Total de Equipamento				15,29
		Custo Direto Total				410,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				410,18
		Preço Unitário Adotado				410,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.11		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	30/03/2021		
	1	0312391 PEDREIRO	H	1,9200000	20,77	39,88
	3	0312543 SERVENTE	H	5,6320000	15,76	89,57
		Sub-Total de Mão de Obra				129,45
		Custo Direto Total				129,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				129,45
		Preço Unitário Adotado				129,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.12		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	30/03/2021		
	1	0312391 PEDREIRO	H	4,7650000	20,77	98,98
	1	0312543 SERVENTE	H	6,6290000	15,76	104,14
		Sub-Total de Mão de Obra				219,12
		Custo Direto Total				219,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				219,12
		Preço Unitário Adotado				219,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.13		FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/PUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	30/03/2021		
	1	010041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,2480000	16,77	20,93
	1	010498 CARPINTEIRO	H	1,2480000	20,77	25,92
		Sub-Total de Mão de Obra				46,85
	2	021065 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,4000000	7,06	2,82
	4	021272 PREGO 18x27 (2,1/2" X 30) (APROXIMADAMENTE 185UN/	KG	0,2500000	13,25	3,31
	2	0215846 SERRAÇÃO DE 1"X4"	M	0,5000000	4,55	2,28
	2	0218936 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1,0000000	9,61	9,61
		Sub-Total de Material				16,70
		Custo Direto Total				63,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				63,55
		Preço Unitário Adotado				63,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.14		FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	M2	30/03/2021		
	1	010041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,4400000	16,77	24,15
	1	010498 CARPINTEIRO	H	1,4397120	20,77	29,90
		Sub-Total de Mão de Obra				54,05



2	0210985	DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,1700000	7,06	1,20
2	0211691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	M	3,0000000	12,11	36,33
2	0211728	PREGO 18x27 (2 1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/)	KG	0,2000000	13,25	2,65
2	0211846	SARRAFO DE 1"x4"	M	1,5300000	4,55	6,96
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	2,8400000	9,61	27,29
		Sub-Total de Material				74,43
		Custo Direto Total				128,48
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				128,48
		Preço Unitário Ajustado				128,48

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.15		LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORNO - VAO DE 3,81 A 3,80 m	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEGREIRO	H	0,3331200	20,77	6,92
1	0112543	SERVEnte	H	0,3321600	15,76	5,23
		Sub-Total de Mão de Obra				12,15
2	0210169	ACO CA-60	KG	0,7400000	7,95	5,88
2	0211691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,3000000	12,11	15,74
2	0211728	PREGO 18x27 (2 1/2" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/)	KG	0,0300000	13,25	0,40
2	0211846	SARRAFO DE 1"x4"	M	0,9700000	4,55	4,41
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	3,6500000	9,61	35,25
2	0210283	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORNO, DE 8 cm DE	M2	1,0000000	46,82	46,82
		Sub-Total de Material				115,50
		Serviços Auxiliares				
A	00640	CONCRETO P/VIBR., FCX 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0400000	381,63	15,27
A	01003	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	0,0400000	219,12	8,76
		Total de Serviços Auxiliares				24,03
		Custo Direto Total				115,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				115,68
		Preço Unitário Ajustado				115,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
00640		CONCRETO P/VIBR., FCX 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30/03/2021		
1	0012543	SERVEnte	H	5,7800000	15,76	90,78
		Sub-Total de Mão de Obra				90,78
2	0210100	AREIA MEDIA	M3	0,8872000	64,80	57,49
2	0210905	CIAMENTO PORTLAND	KG	294,0000000	0,54	158,70
2	0211605	FEDRISCO	M3	0,8360000	70,94	59,31
		Sub-Total de Material				275,56
3	0310041	BETONEIRA ELETRICA 580L (CAB)	H	0,7140000	21,42	15,29
		Sub-Total de Equipamento				15,29
		Custo Direto Total				381,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				381,63
		Preço Unitário Ajustado				381,63

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	---------	--------------	----------------	-------------

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
C1603		LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACAO	M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDEIRO	H	4,7654400	20,77	98,98
	1 0112543	SERVEnte	H	7,6233600	15,76	120,14
		Sub Total de Mão de Obra				219,12
		Custo Direto Total				219,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				219,12
		Preço Unitário Ajustado				219,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.16		ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO FURADO (9x19x39) em C/ARGAMASSA	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDEIRO	H	0,3072000	20,77	6,38
	1 0112543	SERVEnte	H	0,3787200	15,76	5,97
		Sub Total de Mão de Obra				12,35
	1 0210104	AREIA MÉDIA	M3	0,0000000	64,80	0,00
	2 0210229	BLOCO CERAMICO FURADO VEDAÇÃO - 9x19x39 CM	UN	13,0000000	1,51	19,63
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	1,4700000	1,06	1,56
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,4700000	0,54	0,79
		Sub Total de Materia				22,62
		Custo Direto Total				34,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				34,97
		Preço Unitário Ajustado				34,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.17		DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3cm	M2	30/03/2021		
	1 0112391	PEDEIRO	H	2,3240000	20,77	47,85
	1 0112543	SERVEnte	H	4,5860800	15,76	71,65
		Sub Total de mão de Obra				119,50
	2 0210108	AREIA GROSSA	M3	0,0040000	71,73	0,29
	2 0210799	CIMENTO BRANCO	KG	0,7000000	3,15	2,21
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,6000000	0,54	0,86
	2 0211621	PERFIL BATENTE DE ACO (14/24)x44MM CHAPA 20 (DIV)	KG	1,0000000	3,03	3,04
	2 0217917	DIVISORIA DE GRANITO E N7A 7=3CM	M2	1,0000000	134,40	134,40
		Sub Total de Material				340,70
		Custo Direto Total				460,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				460,20
		Preço Unitário Ajustado				460,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.18		VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	30/03/2021		
	1 0110037	AJUDANTE	H	11,8080000	16,77	198,02
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	4,6080000	20,77	95,71
	1 0110498	CARPINTEIRO	H	7,2000000	20,77	149,54
	1 0112391	PEDEIRO	H	1,9200000	20,77	39,88
	1 0112543	SERVEnte	H	11,3654400	15,76	179,12

Sub-Total de Mão de Obra						
2	0210103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	KG	1,2000000	9,85	11,58
2	0210109	AREIA MEDIA	M3	3,6735000	64,80	96,40
2	0210157	ACQ CA-25	KG	60,0000000	9,12	547,80
2	0210280	BRITA	M3	0,8780000	71,14	54,22
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	377,6000000	0,54	176,90
2	0211691	PONTALITE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,6000000	12,11	7,27
2	0211728	PREÇO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 1861/m)	KG	2,0000000	13,25	26,50
2	0211916	TABUA DE 1" DE SA. - L = 30cm	M	5,0000000	9,61	48,05
Sub-Total de Material						922,72
2	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,7240000	21,42	15,29
Sub-Total de Equipamento						15,29
Custo Direto Total						1.600,28
Taxa de BDI %						0,0000000
Total da Composição						1.600,28
Preço Unitário Adotado						1.600,28

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
05.06.19	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO		M2	30/03/2021		
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,7680000	20,77	15,95
1	0110498	CARPINTEIRO	H	0,6720000	20,77	13,96
1	0112391	PEZUEIRO	H	0,2880000	20,77	5,98
1	0112543	SERVENTE	H	1,0416000	15,76	16,42
Sub-Total de Mão de Obra						52,31
2	0210103	ARAME RECOZIDO N. 18 BWG	KG	0,2200000	0,25	0,19
2	0210106	AREIA GROSSA	M3	0,0400000	71,73	2,87
2	0210363	ACQ CA-50	KG	1,3500000	9,12	12,31
2	0210528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,30 X 2,20M)	M2	1,0000000	22,85	22,86
2	0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	17,3600000	0,54	9,37
2	0211605	PE DRISCO	M3	0,0900000	70,94	6,38
2	0211724	PREÇO	KG	0,0200000	14,97	0,90
Sub-Total de Material						54,28
2	0310682	BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP)	H	0,0200000	21,42	0,43
Sub-Total de Equipamento						0,43
Custo Direto Total						107,02
Taxa de BDI %						0,0000000
Total da Composição						107,02
Preço Unitário Adotado						107,02

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
05.06.20	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VAD DE 20m		M2	30/03/2021		
1	0111037	AJUDANTE	H	1,6320000	16,77	27,37
1	0111530	MONTADOR	H	1,9200000	20,77	39,88
Sub-Total de Mão de Obra						67,25
2	0210824	COMPONENTES ESTRUTURAS DE AÇO	KG	10,3100000	7,09	85,79
Sub-Total de Material						85,79
Custo Direto Total						153,04
Taxa de BDI %						0,0000000
Total da Composição						153,04
Preço Unitário Adotado						153,04

169

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.21	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm		M2	30/03/2021		
1	0111530	MONTADOR	H	0,2865600	20,77	5,95
1	0112543	SERVEENTE	H	0,2860800	15,76	4,51
	Sub-Total de Mão de Obra					10,46
2	0211215	SANCHO COM PORÇA E ANUELA	UN	1,0000000	1,25	5,25
2	0211520	TELHA DE AJUSTE	UN	1,0000000	0,86	0,78
2	0218434	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	1,0000000	35,43	35,43
	Sub-Total de Material					41,46
	Custo Direto Total					51,92
	Taxa de BDI %			0,0000000		
	Total da Composição					51,92
	Preço Unitário Adotado					51,92

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.22	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO USA 22, ESP. = 0,71MM, INCLUIDO TRANSP		M2	30/03/2021		
1	0110037	AJUDANTE	H	0,8640000	16,77	14,49
1	0111530	MONTADOR	H	0,5760000	20,77	11,96
2	0112070	TELHADISTA	H	0,5174100	20,77	10,75
1	0112543	SERVEENTE	H	0,5990400	15,76	9,44
	Sub-Total de Mão de Obra					46,64
2	0211728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,6250000	13,25	0,33
2	0211784	REBITES	KG	0,0048000	55,96	0,27
2	0211872	SOLDA 51X50	KG	0,1800000	79,42	14,30
2	0216804	MASTIQUE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO NA COR C	UN	0,1600000	132,65	21,22
2	0219375	CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22 DIMENSOES 2,0X1,0M. ES	KG	2,0350000	27,39	55,74
	Sub-Total de Material					91,86
3	0310952	GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 45 (PH)	H	0,0182000	47,41	0,79
3	0310746	GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	H	0,0132000	91,51	1,21
	Sub-Total de Equipamento					2,00
	Custo Direto Total					140,50
	Taxa de BDI %			0,0000000		
	Total da Composição					140,50
	Preço Unitário Adotado					140,50

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.23	RIFÓ EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP. = 0,71MM, INCLUIDO TRANSP		M2	30/03/2021		
1	0110037	AJUDANTE	H	0,4320000	16,77	7,24
1	0111530	MONTADOR	H	0,2880000	20,77	5,98
1	0112070	TELHADISTA	H	0,4300800	20,77	8,93
1	0112543	SERVEENTE	H	0,2840100	15,76	12,56
	Sub-Total de Mão de Obra					34,51
2	0211728	PREGO 18X27 (2,1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/	KG	0,0240000	13,25	0,32
2	0211784	REBITES	KG	0,0048000	55,96	0,27
2	0211872	SOLDA 51X50	KG	0,1800000	79,42	14,30

2	0216804	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO NA CDR C1	UN	0,1600000	132,65	21,22
2	0219175	CHAPA DE ALUMÍNIO USA 22, DIMENSÕES 2,0X1,0M, ES	KG	2,0350000	27,39	55,74
		Sub-Total de Material				91,85
3	0310632	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHI)	H	0,0123000	47,97	0,79
3	0310746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHF)	H	0,0132000	91,51	1,21
		Sub-Total de Equipamento				2,00
		Custo Direto Total				128,36
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				128,36
		Preço Unitário Adotado				128,36

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.24		GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FINIÇÃO Padlockem [2"]	UN	30/03/2021		
1	0112043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0576000	76,77	0,97
1	0112320	ENCANADOR	H	0,0576000	20,32	1,17
		Sub-Total de Mão de Obra				2,14
2	0211232	GRELHA HEMISFÉRICA DE FT. - 75MM (3")	UN	1,0000000	51,43	51,43
		Sub-Total de Material				51,43
		Custo Direto Total				53,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				53,57
		Preço Unitário Adotado				53,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.25		LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	30/03/2021		
1	0112391	PEDEREIRO	H	1,9200000	20,77	39,88
1	0112543	SERVEANTE	H	15,1550000	15,78	238,84
		Sub-Total de Mão de Obra				278,72
2	0210109	AREIA MÉDIA	M3	0,6980000	64,80	45,23
2	0210280	BRITA	M3	0,8780000	73,14	64,27
2	0210305	CIMENTO PORTLAND	KG	220,0000000	0,54	118,80
		Sub-Total de Material				228,15
		Custo Direto Total				506,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				506,97
		Preço Unitário Adotado				506,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.26		REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1/ PENETRA	M2	30/03/2021		
1	0112391	PEDEREIRO	H	0,1400000	33,77	4,93
1	0112543	SERVEANTE	H	0,5212800	15,76	8,22
		Sub-Total de Mão de Obra				13,15
2	0210109	AREIA MÉDIA	M3	0,0365000	64,80	2,37
2	0210305	CIMENTO PORTLAND	KG	14,5800000	0,54	7,87
		Sub-Total de Material				10,24
		Custo Direto Total				23,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		

		Total da Composição				23,44
		Preço Unitário Adotado				23,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.27		PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRE-FABRICADA	M2	30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,3720400	20,77	7,70
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5726400	15,76	9,02
		Sub-Total de Mão de Obra				20,91
	2 0216503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	M2	1,0000000	61,98	61,98
	2 0216508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E	KG	8,0000000	1,95	15,60
		Sub-Total de Material				77,58
		Custo Direto Total				98,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				98,49
		Preço Unitário Adotado				98,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.28		REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMIC	M2	30/03/2021		
	1 0111328	LADRILHISTA	H	0,1910400	20,77	3,97
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1905600	15,76	3,00
		Sub-Total de Mão de Obra				6,97
	2 0210118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690000	3,45	0,58
		Sub-Total de Material				0,58
		Custo Direto Total				7,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				7,55
		Preço Unitário Adotado				7,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.29		SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	30/03/2021		
	1 0111391	PEGREIRO	H	0,4756800	20,77	9,84
	1 0112543	SERVENTE	H	0,2400000	15,76	3,78
		Sub-Total de Mão de Obra				13,62
	2 0211830	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	M	1,0000000	59,66	59,66
		Sub-Total de Material				59,66
		Serviços Auxiliares				
	A 02197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIER. E AREIA S/FEN. TRACO 1:1:4	M3	0,0038000	620,12	2,36
		Total de Serviços Auxiliares				2,36
		Custo Direto Total				75,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				75,68
		Preço Unitário Adotado				75,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
00197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:1:4 M3				
1	0112543 SERVENTE	H	0,6000000	25,76	151,30
	Sub-Total de Mão de Obra				151,30
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	1,2160000	64,80	78,80
2	0210443 CAL HIDRATADA	KG	182,0000000	1,06	192,92
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,54	197,70
	Sub-Total de Material				468,82
	Custo Direto Total				620,12
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				620,12
	Preço Unitário Adotado				620,12

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
05.06.30	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 M2				
1	0112391 PEDREIRO	H	0,0360000	20,77	1,99
1	0112543 SERVENTE	H	0,1420000	15,76	2,24
	Sub-Total de Mão de Obra				4,23
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0061000	64,80	0,40
2	0210605 CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300000	0,54	1,31
	Sub-Total de Material				1,71
	Custo Direto Total				5,94
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				5,94
	Preço Unitário Adotado				5,94

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
05.06.31	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 M2				
1	0112391 PEDREIRO	H	0,5712000	20,77	11,86
1	0112543 SERVENTE	H	0,5712000	15,76	9,00
	Sub-Total de Mão de Obra				20,86
	Serviços Auxiliares				
A	00170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:3 M3		0,0250000	492,94	12,31
	Total de Serviços Auxiliares				12,31
	Custo Direto Total				33,17
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				33,17
	Preço Unitário Adotado				33,17

Item Serviço	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
05.06.32	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 3:3 M2				
3	0112391 PEDREIRO	H	0,5760000	20,77	11,96
3	0112543 SERVENTE	H	0,7584000	15,76	11,95
	Sub-Total de Mão de Obra				23,91
2	0210109 AREIA MEDIA	M3	0,0243000	64,80	1,57
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	5,7200000	0,54	5,25
	Sub-Total de Material				6,82
	Custo Direto Total				30,73
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				30,73
	Preço Unitário Adotado				30,73

173

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.32	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRE-FABRICADA -		M2	30/03/2021		
	1 011328	LADRILHISTA	H	0,6873600	20,77	14,28
	3 0112543	SERVEANTE	H	0,6873600	15,76	10,83
		Sub-Total de Mão de Obra				25,11
	2 021502	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	M2	1,1060000	61,98	68,18
	2 021508	ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS	KG	8,0000000	1,95	15,60
		Sub-Total de Material				83,78
		Custo Direto Total				108,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				108,89
		Preço Unitário Adotado				108,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.34	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERAMIC		M2	30/03/2021		
	1 011328	LADRILHISTA	H	0,1910400	20,77	3,97
	3 0112543	SERVEANTE	H	0,1905600	15,76	3,00
		Sub-Total de Mão de Obra				6,97
	2 0210116	ARGAMASSA PRE-FABR. CADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,1690000	3,45	0,58
		Sub-Total de Material				0,58
		Custo Direto Total				7,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				7,55
		Preço Unitário Adotado				7,55

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.35	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MON		M2	30/03/2021		
	2 0218292	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO	M2	1,0000000	54,13	54,13
		Sub-Total de Material				54,13
		Custo Direto Total				54,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				54,13
		Preço Unitário Adotado				54,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.36	BANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO - FORNECIMENTO E MONTAG		M	30/03/2021		
	2 0218221	BANCA DE GESSO P/ FORRO ACARTONADO (FORNECIMENTO)	M	1,0000000	14,59	14,59
		Sub-Total de Material				14,59
		Custo Direto Total				14,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				14,59
		Preço Unitário Adotado				14,59

174

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.37	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:4		M2	30/03/2021		
	1	0112491 PEDREIRO	H	0,2480800	20,77	4,94
	1	0112543 SERVENTE	H	0,2185600	15,76	3,76
		Sub-Total de Mão de Obra				8,70
		Serviços Auxiliares				
	A	00171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4	M3	0,0060000	427,20	2,56
		Total de Serviços Auxiliares				2,56
		Custo Direto Total				11,26
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				11,26
		Preço Unitário Adotado				11,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
00171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4		M3	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	9,6000000	15,76	151,30
		Sub-Total de Mão de Obra				151,30
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	1,2160000	64,80	78,80
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	365,0000000	0,54	197,10
		Sub-Total de Material				275,90
		Custo Direto Total				427,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				427,20
		Preço Unitário Adotado				427,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.38	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:6		M2	30/03/2021		
	1	0112491 PEDREIRO	H	0,6669120	20,77	13,85
	1	0112543 SERVENTE	H	0,6667200	15,76	10,51
		Sub-Total de Mão de Obra				24,36
		Serviços Auxiliares				
	A	00171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6	M3	0,0200000	361,31	7,23
		Total de Serviços Auxiliares				7,23
		Custo Direto Total				31,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				31,59
		Preço Unitário Adotado				31,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
00171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:6		M3	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	9,6000000	15,76	151,30
		Sub-Total de Mão de Obra				151,30
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	1,2160000	64,80	78,80
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	243,0000000	0,54	131,22
		Sub-Total de Material				213,02
		Custo Direto Total				364,32

175

		Taxa de BDI %		0,0000000	
		Total da Composição			361,32
		Preço Unitário Adotado			361,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.39		PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERAGENS	M2	30/03/2021		
	1 0312391	1 PEDREIRO	H	1,4400000	20,77	29,91
	1 0312543	1 SERVENTE	H	2,3668800	15,76	37,30
		Sub-Total de Mão de Obra				67,21
	2 0211713	PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUS. BATENTES E FERR	M2	1,0000000	225,23	225,23
		Sub-Total de Material				225,23
		Serviços Auxiliares				
	A 00205	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:8	M3	0,0070000	521,33	3,65
		Total de Serviços Auxiliares				3,65
		Custo Direto Total				296,09
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				296,09
		Preço Unitário Adotado				296,09

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
00205		ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRACO 1:2:8	M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	9,6000000	15,76	151,30
		Sub-Total de Mão de Obra				151,30
	2 0210309	AREIA MEDIA	M3	1,2150000	64,80	78,80
	2 0210441	CAL HIDRATADA	KG	782,0000000	1,06	192,92
	2 02-0805	CIMENTO PORTLAND	KG	181,0000000	0,54	98,28
		Sub-Total de Material				370,00
		Custo Direto Total				521,30
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				521,30
		Preço Unitário Adotado				521,30

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.40		PORTÃO DESLIZANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACES	EM	30/03/2021		
	2 0218437	PORTÃO DESLIZANTE NYLOR, COMPOSTO DE QUADRO, PA	M2	1,0000000	174,74	174,74
		Sub-Total de Material				174,74
		Custo Direto Total				174,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				174,74
		Preço Unitário Adotado				174,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.41		JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM B	M2	30/03/2021		
	2 0218337	JANFLA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CO	M2	1,0000000	234,73	234,73

176

		Sub-Total de Material				234,73
		Custo Direto Total				234,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				234,73
		Preço Unitário Adotado				234,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.42		VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. 6mm, COLADO	M2	30/03/2021		
	2 021755	VIDRO 15x1, L=6MM (COLADO)	M2	1,0000000	208,53	208,53
		Sub-Total de Material				208,53
		Custo Direto Total				208,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				208,53
		Preço Unitário Adotado				208,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.43		PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	30/03/2021		
	1 0112394	PEDREIRO	H	0,4756800	20,77	9,88
	1 0112543	SERVEITE	H	0,2400000	15,76	3,78
		Sub-Total de Mão de Obra				13,66
	2 0211617	PIFOTOS DE GRANITO 15CM	M	1,0000000	65,78	65,78
		Sub-Total de Material				65,78
		Serviços Auxiliares				
	A CUI97	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEM, TRACO 1:1:4	M3	0,0038000	620,12	2,36
		Total de Serviços Auxiliares				2,36
		Custo Direto Total				81,80
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				81,80
		Preço Unitário Adotado				81,80

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.44		TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS	M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1910000	16,77	3,22
	1 0112395	PINTOR	H	0,2880000	20,77	5,98
		Sub-Total de Mão de Obra				9,20
	2 021856	SELADOR ACRILICO	L	0,1900000	12,79	2,43
	2 0212079	TEXTURA ACRILICA	KG	0,3100000	7,32	2,27
		Sub-Total de Material				4,70
		Custo Direto Total				13,90
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				13,90
		Preço Unitário Adotado				13,90

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.45		EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAO C/MASSA DE PVA	M2	30/03/2021		
	1 0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,1924800	16,77	3,23
	1 0112395	PINTOR	H	0,2880000	20,77	5,98

199

		Sub-Total de Mão de Obra			9,21
2	0211347	LINA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000000	0,53
2	0211513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,7000000	2,80
		Sub-Total de Material			3,17
		Custo Direto Total			11,38
		Taxa de BDI %		0,0000000	
		Total da Composição			11,38
		Preço Unitário Ajustado			11,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.46		LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	30/03/2021		
1	0110045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3360000	16,77	5,63
1	0110395	PINTOR	H	0,3840000	20,77	7,98
		Sub-Total de Mão de Obra				13,61
2	0211347	LINA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500000	0,53	0,13
2	0211490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200000	11,60	1,39
2	0210906	TIJETA LATEX	L	0,1700000	20,40	3,47
		Sub-Total de Material				4,99
		Custo Direto Total				18,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				18,60
		Preço Unitário Ajustado				18,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.47		CAIXA EM ALVENARIA (80X80X50cm) DE 1/2 TUBO COMUM, LASTRO DE	UN	30/03/2021		
1	0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,3964800	16,77	6,65
1	0110041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,8816000	16,77	31,55
1	0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,3964800	20,77	8,23
1	0110496	CARPINTEIRO	H	1,8816000	20,77	39,08
1	0112351	PEDREIRO	H	5,1945600	20,77	107,89
1	0112543	SERVENTE	H	10,3440000	15,76	162,02
		Sub-Total de Mão de Obra				356,42
2	0210303	ARAME REDOZIDO N.18 BWS	KG	0,0720000	3,65	0,69
2	0210309	AREIA MEDIA	M3	0,2310000	64,83	14,97
2	0210169	ACO CA-50	KG	4,2680000	7,95	33,93
2	0210280	BRITA	M3	0,1200000	79,14	9,78
2	0210441	CAL HIDRATADA	KG	9,8320000	1,06	10,43
2	020529	CHAPA C/IMPENSA(ÃO) RESINA(ÃO) 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,3240000	29,17	9,45
2	0200805	CIMENTO PORTLAND	KG	60,6960000	0,54	32,78
2	0211916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	0,0970000	9,61	0,93
2	0212042	TUBO MALICO COMUM	UN	181,4400000	0,56	101,61
		Sub-Total de Material				213,54
		Custo Direto Total				569,96
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				569,96
		Preço Unitário Ajustado				569,96

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.48		CAIXA SIFONAOA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA C	UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENLAXADOR	H	0,4800000	16,77	8,05

1	0112320	ENCANADOR	H	0,4800000	20,32	9,75
		Sub-Total de Mão de Obra				17,80
2	0219409	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO I	UN	1,0000000	40,17	40,17
		Sub-Total de Material				40,17
		Custo Direto Total				57,97
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				57,97
		Preço Unitário Ajustado				57,97

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.49		CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO INOX (GRECHA C)	UN	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4800000	16,77	8,05
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,4800000	20,32	9,75
		Sub-Total de Mão de Obra				17,80
	2	0219411 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO I	UN	1,0000000	68,02	68,02
		Sub-Total de Material				68,02
		Custo Direto Total				85,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				85,82
		Preço Unitário Ajustado				85,82

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.50		RAIO SECO PVC RIGIDO	UN	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9400000	16,77	15,78
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,9412800	20,32	19,53
		Sub-Total de Mão de Obra				34,91
	2	0211770 RAIO SECO PVC 10 CM COM GREJA BRANCA	UN	1,0000000	8,76	8,76
		Sub-Total de Material				8,76
		Custo Direto Total				43,67
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				43,67
		Preço Unitário Ajustado				43,67

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.51		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO Ø=40mm (1 1/2")	M	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2304000	16,77	3,86
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,2304000	20,32	4,68
		Sub-Total de Mão de Obra				8,54
	2	070026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0050000	83,35	0,22
	2	021388 SOLUÇÃO EMPASTADA PARA PVC RIGIDO	L	0,0075000	37,65	0,28
	2	0212194 TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5686)	M	1,0100000	3,75	3,79
		Sub-Total de Material				4,29
		Custo Direto Total				12,83
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				12,83
		Preço Unitário Ajustado				12,83

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

179

	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
05.06.52		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	M	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2880000	16,77	4,83
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,2875000	20,32	5,84
		Sub-Total de Mão de Obra				10,67
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075000	43,35	0,33
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110000	37,65	0,41
	2 0212195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,0160000	6,38	6,44
		Sub-Total de Material				7,18
		Custo Direto Total				17,85
		Taxa de BDI%		0,0000000		
		Total da Composição				17,85
		Preço Unitário Acolado				17,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
04.06.43		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4608000	16,77	7,73
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4608000	20,32	9,36
		Sub-Total de Mão de Obra				17,09
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0170000	43,35	0,74
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0260000	37,65	0,98
	2 0212196	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	M	1,0100000	9,22	9,31
		Sub-Total de Material				11,03
		Custo Direto Total				28,12
		Taxa de BDI%		0,0000000		
		Total da Composição				28,12
		Preço Unitário Acolado				28,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.54		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4992000	16,77	8,37
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4987000	20,32	10,13
		Sub-Total de Mão de Obra				18,50
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0250000	43,35	1,08
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0400000	37,65	1,51
	2 0212193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	M	1,0100000	10,41	10,51
		Sub-Total de Material				13,10
		Custo Direto Total				31,60
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				31,60
		Preço Unitário Acolado				31,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.55		BUCHA REDUCAO LONGA PVC P/ESGOTO 50x40mm	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1344000	16,77	2,25
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1344000	20,32	2,73
		Sub-Total de Mão de Obra				4,98
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0125000	43,35	0,54
	2 0210325	BUCHA REDUCAO PVC LONGA ESGOTO 50x40MM	UN	1,0000000	4,09	4,09
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0185000	37,65	0,70

180

		Sub-Total de Material			5,33
		Custo Direto Total			10,31
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			10,31
		Preço Unitário Adotado			10,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.56		JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2880000	16,77	4,83
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,2880000	20,32	5,85
		Sub-Total de Mão de Obra				10,68
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0280000	43,35	1,21
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0430000	37,65	1,62
	2 0218240	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	UN	1,0000000	0,74	0,74
		Sub-Total de Material				3,57
		Custo Direto Total				14,25
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,25
		Preço Unitário Adotado				14,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.47		JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2880000	16,77	4,83
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,2884800	20,32	5,86
		Sub-Total de Mão de Obra				10,69
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0300000	43,35	1,30
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0470000	37,65	1,77
	2 0218235	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	UN	1,0000000	2,23	2,23
		Sub-Total de Material				5,33
		Custo Direto Total				15,99
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,99
		Preço Unitário Adotado				15,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.58		JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3456000	16,77	5,80
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,3451200	20,32	7,01
		Sub-Total de Mão de Obra				12,81
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340000	43,35	1,47
	2 0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520000	37,65	1,96
	2 0218241	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 75mm	UN	1,0000000	5,28	5,28
		Sub-Total de Material				8,71
		Custo Direto Total				21,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				21,52
		Preço Unitário Adotado				21,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
05.05.99	JÓFLHO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO Ø=100mm (4")	UN	30/03/2021		
1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4032000	16,77	6,76
1	0112320 ENCANADOR	H	0,4036800	20,32	8,20
	Sub-Total de Mão de Obra				14,96
2	0210076 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0430000	43,35	1,82
2	0211888 SOLUÇÃO IMPREGNANTE PARA PVC RIGIDO	L	0,0630000	37,65	2,37
2	0216242 JOELHO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO Ø=100mm	UN	1,0000000	5,88	5,88
	Sub-Total de Material				10,07
	Custo Direto Total				25,03
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				25,03
	Preço Unitário Adotado				25,03

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
05.05.60	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIPO COMUM, LASTRO DE	UN	30/03/2021		
1	0110040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,7160000	15,77	11,30
1	0110041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1376000	15,77	17,93
1	0110121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,2100000	20,77	4,36
1	0110498 CARPINTEIRO	H	1,1376000	20,77	23,44
1	0112351 FERREIRO	H	3,9619200	20,77	82,29
1	0112543 SERVENTE	H	7,7760000	15,76	122,55
	Sub-Total de Mão de Obra				255,86
2	0210303 ARAME RECOZIDO N 18 BWG	KG	0,0440000	9,65	0,42
2	0210309 AREIA MEDIA	M3	0,1610000	60,80	9,79
2	0210360 ACO CA-50	KG	2,5210000	7,05	17,77
2	0210360 BRITA	M3	0,0770000	73,14	5,63
2	0210441 CAL HIDRATADA	KG	7,6440000	1,36	10,39
2	0210529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 22MM (1,10 X 7,20M)	M2	0,2000000	29,12	5,82
2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	41,9090000	0,58	24,31
2	0211916 TABUA DE 1" DE SA. - L= 300cm	M	0,0590000	3,61	0,21
2	0212082 TIPO MACICO COMUM	UN	141,1000000	0,56	79,03
	Sub-Total de Material				153,15
	Custo Direto Total				409,01
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				409,01
	Preço Unitário Adotado				409,01

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
05.05.01	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO Ø=75mm (3") - JUNTA C/ANEL	UN	30/03/2021		
1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3456000	16,77	5,80
1	0112320 ENCANADOR	H	0,3451200	20,32	7,01
	Sub-Total de Mão de Obra				12,81
2	0210081 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM	UN	2,0000000	2,26	4,52
2	0211285 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM	UN	1,0000000	4,66	4,66
2	0211351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0300000	33,68	1,01
	Sub-Total de Material				10,19
	Custo Direto Total				23,00
	Taxa de BDI %		0,0000000		-
	Total da Composição				23,00
	Preço Unitário Adotado				23,00

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.02	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANEIS		UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4320000	16,77	7,24
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4320000	20,32	8,78
		Sub-Total de Mão de Obra				16,02
	2 0210078	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 100MM	UN	1,0000000	2,46	2,46
	2 021282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000000	5,91	5,91
	2 021351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0460000	39,68	1,81
		Sub-Total de Material				12,66
		Custo Direto Total				28,68
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				28,68
		Preço Unitário Adotado				28,68

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.03	REDUÇÃO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3") - C/ANEIS		UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4320000	16,77	7,24
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4320000	20,32	8,78
		Sub-Total de Mão de Obra				16,02
	2 0210073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	UN	1,0000000	2,87	2,87
	2 0210077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	UN	1,0000000	2,25	2,25
	2 021351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0460000	39,68	1,81
	2 0213794	REDUÇÃO PVC PBA 4 X 3	UN	1,0000000	28,98	28,98
		Sub-Total de Material				35,61
		Custo Direto Total				51,63
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				51,63
		Preço Unitário Adotado				51,63

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.04	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")		M	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4680000	16,77	7,73
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4680000	20,32	9,46
		Sub-Total de Mão de Obra				17,09
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0170000	43,35	0,74
	2 021888	SOLUÇÃO LIMPA-DORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0280000	37,65	0,98
	2 0212396	TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	M	1,0100000	9,22	9,31
		Sub-Total de Material				11,03
		Custo Direto Total				28,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				28,12
		Preço Unitário Adotado				28,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.05	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS		UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2680000	16,77	4,51
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,2680000	20,32	5,45

		Sub-Total de Mão de Obra				9,96
2	0210080	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 50MM	UN	2,0000000	1,34	2,68
2	0211284	JGFIHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000000	1,79	1,79
2	0211351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0200000	39,68	0,79
		Sub-Total de Material				5,26
		Custo Direto Total				15,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				15,22
		Preço Unitário Adotado				15,22

Item/ Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insuno/Aux.	Descrição				
05.06.66		JDEIHO PVC BRANCO P/ESGOTO DE 75mm (3") - JUNTA C/ANEIS	UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3456000	16,77	5,80
1	0112320	ENCANADOR	H	0,3456000	20,32	7,01
		Sub-Total de Mão de Obra				12,81
2	0210081	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC REFORÇADO DE 75MM	UN	2,0000000	2,26	4,52
2	0211285	JDEIHO PVC PARA ESGOTO DE 75MM	UN	1,0000000	4,66	4,66
2	0211351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0300000	39,68	1,19
		Sub-Total de Material				10,37
		Custo Direto Total				23,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				23,18
		Preço Unitário Adotado				23,18

Item/ Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insuno/Aux.	Descrição				
05.06.67		JUNTA SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75x50mm (3"x2") - C/ANEIS	UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3557000	16,77	5,96
1	0112320	ENCANADOR	H	0,3556000	20,32	7,23
		Sub-Total de Mão de Obra				13,19
2	0210076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	UN	1,0000000	1,77	1,77
2	0210077	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 75MM (3")	UN	2,0000000	2,25	4,50
2	0211318	JUNTA PVC PARA ESGOTO 3x2"	UN	1,0000000	9,26	9,26
2	0211351	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	KG	0,0400000	39,68	1,59
		Sub-Total de Material				17,12
		Custo Direto Total				30,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				30,31
		Preço Unitário Adotado				30,31

Item/ Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insuno/Aux.	Descrição				
05.06.68		TERMINAL DE VENTILACAO PVC 50MM	UN	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0840000	16,77	1,40
1	0112320	ENCANADOR	H	0,0840000	20,32	1,76
		Sub-Total de Mão de Obra				3,16
2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0310000	43,35	1,34
2	0211888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0480000	37,65	1,81
2	0219096	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGO	UN	1,0000000	4,89	4,89
		Sub-Total de Material				8,04

		Custo Direto Total			11,25
		Taxa de BDI %	0,0000000		-
		Total da Composição			11,25
		Preço Unitário Ajustado			11,25

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.69		TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM	UN	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0861120	16,77	1,44
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,0863040	20,32	1,75
		Sub-Total de Mão de Obra				3,19
	2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0340000	43,35	1,47
	2	0211888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0520000	37,65	1,96
	2	0219051 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGO	UN	1,0000000	8,12	8,12
		Sub-Total de Material				11,95
		Custo Direto Total				14,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,74
		Preço Unitário Ajustado				14,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.70		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO De 50mm (2")	M	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2575200	16,77	4,33
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,2575200	20,32	5,24
		Sub-Total de Mão de Obra				10,67
	2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075000	43,35	0,33
	2	0211888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110000	37,65	0,41
	2	0212195 TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	1,0100000	6,38	6,44
		Sub-Total de Material				7,18
		Custo Direto Total				17,85
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				17,85
		Preço Unitário Ajustado				17,85

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.71		TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO De 75mm (3")	M	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4608000	16,77	7,73
	1	0112320 ENCANADOR	H	0,4608000	20,32	9,36
		Sub-Total de Mão de Obra				17,09
	2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0170000	43,35	0,74
	2	0211888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0260000	37,65	0,98
	2	0212195 TUBO PVC ESGOTO DE 75MM (3") - (NBR 5688)	M	1,0100000	9,22	9,31
		Sub-Total de Material				11,03
		Custo Direto Total				28,12
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				28,12
		Preço Unitário Ajustado				28,12

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				

185

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
05.06.72	TE PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"x2")	UN	30/03/2021		
1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4416000	16,77	7,41
1	0112320 ENCANADOR	H	0,4416000	20,32	8,97
	Sub-Total de Mão de Obra				16,38
2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0575000	43,35	2,49
2	0211888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0910000	37,65	3,43
2	0212008 TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	UN	1,0000000	10,85	10,85
	Sub-Total de Material				16,77
	Custo Direto Total				33,15
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				33,15
	Preço Unitário Adotado				33,15

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
05.06.73	TE PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X75mm (4"x3")	UN	30/03/2021		
1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4416000	16,77	7,41
1	0112320 ENCANADOR	H	0,4416000	20,32	8,96
	Sub-Total de Mão de Obra				16,37
2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0670000	43,35	2,90
2	0211888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,1060000	37,65	3,99
2	0212009 TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X75MM	UN	1,0000000	11,35	11,35
	Sub-Total de Material				18,24
	Custo Direto Total				34,61
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				34,61
	Preço Unitário Adotado				34,61

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
05.06.74	TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2") JUNTAS SOLD.	UN	30/03/2021		
1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,2784000	16,77	4,67
1	0112320 ENCANADOR	H	0,2784000	20,32	5,67
	Sub-Total de Mão de Obra				10,34
2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0225000	43,35	0,98
2	0211888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0330000	37,65	1,24
2	0212014 TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2")	UN	1,0000000	5,35	5,05
	Sub-Total de Material				7,27
	Custo Direto Total				17,61
	Taxa de BDI %		0,0000000		
	Total da Composição				17,61
	Preço Unitário Adotado				17,61

Item	Descrição do Serviço	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
05.06.75	TE PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"x2")	UN	30/03/2021		
1	0110043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3552000	16,77	5,86
1	0112320 ENCANADOR	H	0,3552000	20,32	7,23
	Sub-Total de Mão de Obra				13,09
2	0210026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0415000	43,35	1,80
2	0211888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0630000	37,65	2,37
2	0212011 TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 75X50MM	UN	1,0000000	9,90	9,90
	Sub-Total de Material				14,07

		Custo Direto Total			27,26
		Taxa de BDI %	0,0000000		
		Total da Composição			27,26
		Preço Unitário Adotado			27,26

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.76		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5184000	16,77	8,69
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,5179200	20,32	10,52
		Sub-Total de Mão de Obra				19,21
	2 021180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2330000	0,27	0,32
	2 0211799	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 25MM (1")	UN	1,0000000	34,92	34,92
		Sub-Total de Material				35,24
		Custo Direto Total				54,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				54,45
		Preço Unitário Adotado				54,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.77		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,8160000	16,77	13,68
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,8160000	20,32	16,58
		Sub-Total de Mão de Obra				30,26
	2 021180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,8800000	0,27	0,51
	2 0211801	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM (1 1/2")	UN	1,0000000	60,07	60,07
		Sub-Total de Material				60,58
		Custo Direto Total				90,84
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				90,84
		Preço Unitário Adotado				90,84

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.78		REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5184000	16,77	8,69
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,5154700	20,32	10,58
		Sub-Total de Mão de Obra				19,27
	2 021180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400000	0,27	0,25
	2 0211798	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")	UN	1,0000000	22,12	22,12
		Sub-Total de Material				22,37
		Custo Direto Total				41,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				41,59
		Preço Unitário Adotado				41,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.79		TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,3840000	16,77	6,44
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,3840000	20,32	7,80

189

		Sub-Total de Mão de Obra				14,24
2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0009000	43,35	0,03
2	0211888	SOLUÇÃO LIMPADURA PARA PVC RIGIDO	L	0,0003000	37,65	0,01
2	0212200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4")	M	1,6000000	2,87	4,59
		Sub-Total de Material				4,63
		Custo Direto Total				18,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,87
		Preço Unitário Ajustado				18,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.80		TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4320000	16,77	7,24
1	0112320	ENCANADOR	H	0,4315200	20,32	8,77
		Sub-Total de Mão de Obra				16,01
2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0011000	43,35	0,05
2	0211888	SOLUÇÃO LIMPADURA PARA PVC RIGIDO	L	0,0005000	37,65	0,02
2	0212201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	M	1,5000000	6,44	9,66
		Sub-Total de Material				9,73
		Custo Direto Total				25,74
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				25,74
		Preço Unitário Ajustado				25,74

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.81		TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4830000	16,77	8,05
1	0112320	ENCANADOR	H	0,4795200	20,32	9,74
		Sub-Total de Mão de Obra				17,79
2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0012000	43,35	0,05
2	0211888	SOLUÇÃO LIMPADURA PARA PVC RIGIDO	L	0,0005000	37,65	0,02
2	0212202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/2")	M	1,5000000	9,28	14,07
		Sub-Total de Material				14,14
		Custo Direto Total				31,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				31,93
		Preço Unitário Ajustado				31,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.82		TUBO PVC SOLD. MARROM INCL. CONEXÕES D= 50mm (2 1/2")	M	30/03/2021		
1	0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5766000	16,77	9,66
1	0112320	ENCANADOR	H	0,5755200	20,32	11,69
		Sub-Total de Mão de Obra				21,35
2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0017000	43,35	0,07
2	0211888	SOLUÇÃO LIMPADURA PARA PVC RIGIDO	L	0,0007000	37,65	0,03
2	0212203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (2 1/2")	M	1,4000000	10,74	15,04
		Sub-Total de Material				15,14
		Custo Direto Total				36,49
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				36,49
		Preço Unitário Ajustado				36,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.83	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L		UN	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,6628300	15,75	10,45
		Sub-Total de Mão de Obra				10,45
	2 0218665	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS CAP. 1000L, COM TAMPA	UN	1,0000000	411,12	411,12
		Sub-Total de Material				411,12
		Custo Direto Total				421,57
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				421,57
		Preço Unitário Acolado				421,57

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.84	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (1/2")		UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,0064000	16,77	1,45
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,0064000	20,32	1,76
		Sub-Total de Mão de Obra				3,21
	2 0210012	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25	UN	1,0000000	9,69	9,69
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0025000	43,35	0,11
	2 0211180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8000000	0,27	0,22
	2 0211888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0040000	37,65	0,15
		Sub-Total de Material				10,17
		Custo Direto Total				13,38
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				13,38
		Preço Unitário Acolado				13,38

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.85	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")		UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1344000	16,77	2,25
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,1344000	20,32	2,73
		Sub-Total de Mão de Obra				4,98
	2 0210014	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40	UN	1,0000000	27,54	27,54
	2 0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0060000	43,35	0,27
	2 0211180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,2500000	0,27	0,34
	2 0211888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0070000	37,65	0,26
		Sub-Total de Material				28,30
		Custo Direto Total				33,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				33,34
		Preço Unitário Acolado				33,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.86	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (1 1/2")		UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,1344000	16,77	2,25

1	0112320	ENCANADOR	H	0,1344000	20,32	2,73
		Sub-Total de Mão de Obra				4,98
2	0210015	ADAPTADOR PVC SULO. FLANGES LIVRES PVC. D'AGUA 5	UN	1,0000000	27,65	27,65
2	0210026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0075000	43,35	0,33
2	0711180	FITA DE VEDACAO	M	1,5700000	0,17	0,42
2	0711888	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,0110000	17,65	0,41
		Sub-Total de Material				28,81
		Custo Direto Total				33,79
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				33,79
		Preço Unitário Adotado				33,79

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunio/Aux.	Descrição				
05.06.87		QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9600000	16,77	16,10
1	0112312	ELETRICISTA	H	0,9600000	20,77	19,94
		Sub-Total de Mão de Obra				36,04
2	0216129	QUADRO MEDICAO PADRAO COELCE (PADRAO MUTIRAO)	UN	1,0000000	47,41	47,41
		Sub-Total de Material				47,41
		Custo Direto Total				83,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				83,45
		Preço Unitário Adotado				83,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunio/Aux.	Descrição				
05.06.88		QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÓES 207X332X95	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,9200000	16,77	32,20
1	0112312	ELETRICISTA	H	1,9200000	20,77	39,88
		Sub-Total de Mão de Obra				72,08
2	0210193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	31,09	31,09
2	0210194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	30,59	30,59
2	0210195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	UN	1,0000000	25,29	25,29
2	0211754	QUADRO DISTRIBUICAO LUZ 207X332X95MM	UN	1,0000000	84,46	84,46
		Sub-Total de Material				171,43
		Custo Direto Total				243,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				243,51
		Preço Unitário Adotado				243,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insunio/Aux.	Descrição				
05.06.89		QUADRO P/ MEDICAO EM POTE DE CONCRETO	UN	30/03/2021		
1	0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,6000000	16,77	77,28
1	0112312	ELETRICISTA	H	4,6000000	20,77	95,70
		Sub-Total de Mão de Obra				172,98
2	0210126	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000000	0,86	2,58
2	0210185	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2"	UN	3,0000000	1,02	3,06
2	0210338	CABO COBRE NU 25MM2	M	2,0000000	17,49	34,98
2	0210355	CABO ISOLADO PVC 750V 30MM2	M	1,0000000	5,46	5,46
2	0210436	CAIXA TIPO J' 50X60X27CM	UN	1,0000000	78,65	78,65

140

2	0210551	CHAVE GERAL 1X200A-BASE DE MARMORE	UN	1,0000000	334,15	334,15
2	0210881	CONECTOR PARA HASTE TERRA	NIN	1,0000000	2,49	2,49
2	0211671	FLETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2"	M	1,5000000	2,70	4,05
2	0211243	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 3/4" x 3M	UN	1,0000000	66,51	66,51
2	0211720	POSTE DE CONCRETO (DIPL. T I 8MX300KG). RESISTENCI	UN	1,0000000	583,03	583,03
		Sub-Total de Material				1.124,96
		Custo Direto Total				1.297,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				1.297,94
		Preço Unitário Adotado				1.297,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.90	ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES COPPERWELD P/PARA-RAIOS		CJ	30/03/2011		
1	0100042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	6,2400000	16,77	104,64
1	0102312	ELETRICISTA	H	6,1397120	20,77	129,60
		Sub-Total de Mão de Obra				234,24
2	0210821	CAIXA INSPELAD DO TERRA	UN	3,0000000	49,56	148,68
2	0210841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	UN	3,0000000	2,49	7,47
2	021244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" x 2,40M	UN	3,0000000	62,40	187,20
2	0212162	TUBO CERAMICO DE 300MM	M	3,0000000	69,51	208,59
		Sub-Total de Material				551,94
		Custo Direto Total				786,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				786,18
		Preço Unitário Adotado				786,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.91	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A		UN	30/03/2011		
1	0100042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2880000	16,77	4,83
1	0102312	ELETRICISTA	H	0,2880000	20,77	5,98
		Sub-Total de Mão de Obra				10,81
2	0210983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,0000000	9,12	9,12
		Sub-Total de Material				9,12
		Custo Direto Total				19,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				19,93
		Preço Unitário Adotado				19,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.92	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A		UN	30/03/2011		
1	0100042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2880000	16,77	4,83
1	0102312	ELETRICISTA	H	0,2880000	20,77	5,98
		Sub-Total de Mão de Obra				10,81
2	0210984	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,0000000	9,12	9,12
		Sub-Total de Material				9,12
		Custo Direto Total				19,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				19,93
		Preço Unitário Adotado				19,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.93	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/UN		UN	30/03/2021		
	2 0218442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO	UN	1,0000000	114,34	114,34
		Sub-Total de Material				114,34
		Custo Direto Total				114,34
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				114,34
		Preço Unitário Adotado				114,34

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.94	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")		M	30/03/2021		
	1 0110047	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2880000	15,77	4,83
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2880000	20,77	5,98
		Sub-Total de Mão de Obra				10,81
	2 0210075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,1000000	3,36	3,70
		Sub-Total de Material				3,70
		Custo Direto Total				14,51
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				14,51
		Preço Unitário Adotado				14,51

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.95	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA		M	30/03/2021		
	1 0110047	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7680000	16,77	12,88
		Sub-Total de Mão de Obra				12,88
	2 0210084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,0000000	1,65	1,65
		Sub-Total de Material				1,65
		Custo Direto Total				14,53
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				14,53
		Preço Unitário Adotado				14,53

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.96	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LAMPADA, ATC 250W		UN	30/03/2021		
	1 0110047	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7680000	16,77	12,88
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,7675200	20,77	15,94
		Sub-Total de Mão de Obra				28,82
	2 0210501	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	UN	1,0000000	33,50	33,50
		Sub-Total de Material				33,50
		Custo Direto Total				62,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				62,32
		Preço Unitário Adotado				62,32

102

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.07	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 400KG, H=11,00m		UN	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,5586880	15,76	40,32
		Sub-Total de Mão de Obra				40,32
	2 0219462	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 4	UN	1,0000000	1.062,20	1.062,20
		Sub-Total de Material				1.062,20
	3 03-0715	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GRUPOASTE (C/PI)	H	1,3800000	121,23	167,30
		Sub-Total de Equipamento				167,30
		Serviços Auxiliares				
	A C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,4300000	391,15	168,39
	A C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	0,4300000	129,45	55,66
	A C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL: SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,6100000	39,56	25,32
		Total de Serviços Auxiliares				249,17
		Custo Direto Total				1.518,99
		Taxa de BDI %		1,0000000		
		Total da Composição				1.518,99
		Preço Unitário Adotado				1.518,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,5000000	15,76	15,76
		Sub-Total de Mão de Obra				15,76
	2 0210109	AREIA MEDIA	M3	0,7780000	64,80	50,41
	2 0210280	GRITA	M3	0,9658000	73,14	70,64
	2 0210806	CIMENTO PORTLAND	KG	220,8000000	0,54	118,80
		Sub-Total de Material				239,85
		Custo Direto Total				391,15
		Taxa de BDI %		1,3000000		
		Total da Composição				391,15
		Preço Unitário Adotado				391,15

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO		M3	30/03/2021		
	1 0112391	PEDREIRO	H	1,9200000	20,77	39,88
	1 0112543	SERVENTE	H	5,6832000	15,76	89,57
		Sub-Total de Mão de Obra				129,45
		Custo Direto Total				129,45
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				129,45
		Preço Unitário Adotado				129,45

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m		M3	30/03/2021		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,5134000	15,76	39,56
		Sub-Total de Mão de Obra				39,56
		Custo Direto Total				39,56

		Taxa de BDI %		0,0000000	
		Total da Composição			39,56
		Preço Unitário Adotado			39,56

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.98		INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,3552000	16,77	5,96
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,3554880	20,77	7,38
		Sub-Total de Mão de Obra				13,34
	2 0211263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	1,0000000	12,88	12,88
		Sub-Total de Material				12,88
		Custo Direto Total				26,22
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				26,22
		Preço Unitário Adotado				26,22

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.06.99		INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2016000	16,77	3,38
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2015000	20,77	4,19
		Sub-Total de Mão de Obra				7,57
	2 0211255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	1,0000000	7,30	7,30
		Sub-Total de Material				7,30
		Custo Direto Total				14,87
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				14,87
		Preço Unitário Adotado				14,87

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.07.00		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2880000	16,77	4,83
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,2880000	20,77	5,98
		Sub-Total de Mão de Obra				10,81
	2 0210981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	1,0000000	9,12	9,12
		Sub-Total de Material				9,12
		Custo Direto Total				19,93
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				19,93
		Preço Unitário Adotado				19,93

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.07.01		DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D. ATÉ 32A	UN	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9600000	16,77	16,10
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,9600000	20,77	19,94
		Sub-Total de Mão de Obra				36,04
	2 0210995	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 32A	UN	1,0000000	48,33	48,33
		Sub-Total de Material				48,33
		Custo Direto Total				84,37

	Taxa de BDI %	0,0000000	
	Total da Composição		84,37
	Preço Unitário Adotado		84,37

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.07.02		CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	50/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1152000	16,77	1,93
	1 0112332	ELETRICISTA	H	0,1156800	20,77	2,40
		Sub-Total de Mão de Obra				4,33
	2 0210374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1,0200000	2,56	2,61
		Sub-Total de Material				2,61
		Custo Direto Total				6,94
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				6,94
		Preço Unitário Adotado				6,94

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.07.03		CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,1344000	16,77	2,25
	1 0112332	ELETRICISTA	H	0,1339200	20,77	2,78
		Sub-Total de Mão de Obra				5,03
	2 0210366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1,0200000	5,62	5,73
		Sub-Total de Material				5,73
		Custo Direto Total				10,76
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				10,76
		Preço Unitário Adotado				10,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.07.04		CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1536000	16,77	2,58
	1 0112332	ELETRICISTA	H	0,1540800	20,77	3,20
		Sub-Total de Mão de Obra				5,78
	2 0210369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1,0200000	8,63	8,80
		Sub-Total de Material				8,80
		Custo Direto Total				14,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				14,58
		Preço Unitário Adotado				14,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.07.05		CABO ISOLADO EM PVC 750V 16MM2	M	30/03/2021		
	1 0110042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1536000	16,77	2,58
	1 0112332	ELETRICISTA	H	0,1536000	20,77	3,19
		Sub-Total de Mão de Obra				5,77
	2 0210342	CABO ISOLADO EM PVC 16MM2 - 750V	M	1,0200000	8,55	8,72
		Sub-Total de Material				8,72
		Custo Direto Total				14,49

193

	Taxa de BDI %	0,0000000	
	Total da Composição		14,49
	Preço Unitário Adotado		14,49

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.07.06		CABO ISOLADO PVC 750v 2,5MM ²	M	30/03/2021		
	1 010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1056000	16,77	1,77
	1 0112312	ELETRICISTA	H	0,1058880	20,77	2,20
		Sub-Total de Mão de Obra				3,97
	2 020356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM ²	M	1,0700000	1,88	1,92
		Sub-Total de Material				1,92
		Custo Direto Total				5,89
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,89
		Preço Unitário Adotado				5,89

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.07.07		ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR	UN	30/03/2021		
	1 010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1520000	16,77	19,32
	1 0112312	ELETRICISTA	H	1,1524800	20,77	23,94
		Sub-Total de Mão de Obra				43,26
	2 0219428	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMINIO, SOQUETE E	UN	1,0000000	28,32	28,32
		Sub-Total de Material				28,32
		Custo Direto Total				71,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				71,58
		Preço Unitário Adotado				71,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.07.08		LUMINARIA 4 PETALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTU	UN	30/03/2021		
	1 010042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,0993600	16,77	51,98
	1 012312	ELETRICISTA	H	8,7360000	20,77	181,45
		Sub-Total de Mão de Obra				233,43
	2 0201194	BASE FISSA (1270 25A, C/IMPI.FIX)	UN	4,0000000	40,23	120,92
	2 020501	CE.LULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 400W, C/ SUPORTE	UN	1,0000000	33,50	33,50
	2 0210075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	12,0000000	3,36	40,32
	2 0211487	LAMPADA VAPOR METALICO DE 400W/220V	UN	4,0000000	70,56	282,24
	2 021278	REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO/VAPOR DE MERC	UN	4,0000000	113,36	453,44
	2 0216793	LUMINARIA TIPO PETALA FAB. REEME REF.: 2E-157 O.J S	UN	4,0000000	205,66	822,64
	2 026296	CABO POLIFASICO 4X 2,5MM ²	M	12,0000000	0,62	7,44
	2 026299	NUCLEO PYBA LUMINARIAS FAB. REEME RCF.:2E-157 Ou	UN	1,0000000	124,72	124,72
		Sub-Total de Material				2.116,14
		Serviços Auxiliares				
	A 04979	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.130KG	UN	1,0000000	1.907,03	1.907,03

		Total de Serviços Auxiliares			1.907,03
		Custo Direto Total			4.256,60
		Taxa de BDI %	0,30000000		
		Total da Composição			4.256,60
		Preço Unitário Adotado			4.256,60

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C4979		POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 400KG. H=12,00M	UN	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	2,76480000	15,76	43,57
		Sub-Total de Mão de Obra				43,57
	2	0219472 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 4	UN	1,00000000	1.416,32	1.416,32
		Sub-Total de Material				1.416,32
	3	0310705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUIDASTE (CHP)	H	1,44000000	121,25	174,57
		Sub-Total de Equipamento				174,57
		Serviços Auxiliares				
	A	00000 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,47000000	791,15	123,84
	A	01008 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	M3	0,47000000	129,45	60,84
	A	02784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	0,71000000	39,56	28,09
		Total de Serviços Auxiliares				272,77
		Custo Direto Total				1.907,03
		Taxa de BDI %		0,00000000		
		Total da Composição				1.907,03
		Preço Unitário Adotado				1.907,03

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0164		ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA BEN. TRACO 1:3	M3	30/03/2021		
	1	0112543 SERVENTE	H	31,15200000	15,76	490,96
		Sub-Total de Mão de Obra				490,96
	2	0210109 AREIA MEDIA	M3	1,21600000	64,60	78,60
	2	0210805 CIMENTO PORTLAND	KG	486,00000000	0,54	267,44
		Sub-Total de Material				341,24
		Custo Direto Total				832,20
		Taxa de BDI %		0,00000000		
		Total da Composição				832,20
		Preço Unitário Adotado				832,20

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.07.09		BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	30/03/2021		
	1	0110043 AJUANTE DE ENCANADOR	H	1,52000000	16,77	32,20
	1	0112310 ENCANADOR	H	1,92000000	20,32	39,01
		Sub-Total de Mão de Obra				71,21
	2	0210171 BACIA LOUCA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,00000000	380,11	380,11
	2	0210406 CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA	UN	1,00000000	201,10	201,10
	2	0211091 ENGATE CROMADO	UN	1,00000000	17,00	17,00
	2	0211180 FITA DE MEDICAO	M	0,56000000	0,27	0,15
	2	02-1579 PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	1,00000000	7,20	14,40

149

	2	0213925	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA	UN	1,0000000	27,79	27,79
			Sub-Total de Material				640,52
			Custo Direto Total				711,76
			Taxa de BDI %		0,0000000		
			Total da Composição				711,76
			Preço Unitário Adotado				711,76

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
05.07.10		SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENCASTADO NA PAREDE P/BACIA	UN	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	0,3440000	20,77	7,99
	1	0112543 SERVENTE	H	0,2827200	15,76	4,46
		Sub-Total de Mão de Obra				7,45
	2	0210151 FERRO CHATO 2" x 3/8" (3,80KG/M)	KG	0,5000000	8,07	4,04
		Sub-Total de Material				4,04
		Serviços Auxiliares				
	A	01164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3	M3	0,3010000	837,20	0,83
		Total de Serviços Auxiliares				0,83
		Custo Direto Total				12,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				12,32
		Preço Unitário Adotado				12,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
05.07.11		MICETÓRIO DE LOUÇA BRANCA	UN	30/03/2021		
	1	0110043 AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H	2,7840000	16,77	46,69
	1	0112520 ENCAIXADOR	H	2,7840000	20,32	56,57
		Sub-Total de Mão de Obra				103,26
	2	0211180 FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600000	0,27	0,15
	2	0211315 JOGO METAIS PARA MICETÓRIO	UN	1,0000000	39,42	39,42
	2	0211524 MICETÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS	UN	1,0000000	324,09	324,09
	2	0211579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	7,20	14,40
		Sub-Total de Material				378,06
		Custo Direto Total				481,32
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				481,32
		Preço Unitário Adotado				481,32

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux	Descrição				
05.07.12		BANCADA DE GRANITO (DIFERES CORES) de 3cm (COLOCADO)	M2	30/03/2021		
	1	0112391 PEDREIRO	H	1,3520000	20,77	28,93
	1	0112543 SERVENTE	H	1,8945600	15,76	29,86
		Sub-Total de Mão de Obra				58,79
	2	0210108 AREIA GROSSA	M3	0,0080000	71,73	0,57
	2	0213805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,2000000	0,54	1,73
	2	0211230 BANCADA DE GRANITO DIFERES CORES, E=3cm	M2	1,0000000	405,73	405,73
		Sub-Total de Material				408,03
		Custo Direto Total				466,82
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				466,82

		Preço Unitário Adotado			461,82
--	--	------------------------	--	--	--------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.07.13		CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	1,4400000	16,77	24,15
	1 0112310	ENCANADOR	H	1,4552000	20,32	29,25
		Sub-Total de Mão de Obra				53,40
	2 0210916	CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR	UN	1,0000000	89,96	89,96
	2 021091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	17,00	17,00
	2 021163	FITA DE VEDACAO	M	0,8400000	0,27	0,23
	2 0211864	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	UN	1,0000000	123,84	123,84
	2 021132	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000000	74,24	74,24
	2 0212272	VALVULA DE METAL 1"	UN	1,0000000	14,39	14,39
		Sub-Total de Material				119,66
		Custo Direto Total				173,06
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				173,06
		Preço Unitário Adotado				173,06

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.07.14		LAVATORIO DE LOUCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,6400000	16,77	44,27
	1 0112310	ENCANADOR	H	2,6395200	20,32	53,64
		Sub-Total de Mão de Obra				97,91
	2 0211081	ENGATE CROMADO	UN	1,0000000	17,00	17,00
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,8400000	0,27	0,23
	2 0211314	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000000	93,03	93,03
	2 0211579	PARRUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS, INCLUSIVE	UN	2,0000000	7,20	14,40
	2 0211864	SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"	UN	1,0000000	123,84	123,84
	2 021132	TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	UN	1,0000000	74,24	74,24
	2 0212272	VALVULA DE METAL 1"	UN	1,0000000	14,39	14,39
		Sub-Total de Material				337,13
		Custo Direto Total				435,04
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				435,04
		Preço Unitário Adotado				435,04

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.07.15		CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULACAO	UN	30/03/2021		
	1 0110043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4800000	16,77	8,05
	1 0112310	ENCANADOR	H	0,1795200	20,32	3,74
		Sub-Total de Mão de Obra				11,79
	2 0211180	FITA DE VEDACAO	M	0,2800000	0,27	0,08
	2 0216167	CHUVEIRO COM ARTICULACAO CROMADO 1/2"	UN	1,0000000	80,04	80,04
		Sub-Total de Material				80,12
		Custo Direto Total				91,91
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				91,91

		Preço Unitário Adotado				97,91
--	--	------------------------	--	--	--	-------

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.07.16	ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE		UN	30/03/2021		
	1 0110037	AJUDANTE	H	0,2400000	16,77	4,00
	1 0111330	MONTADOR	H	0,2404800	20,77	4,99
		Sub-Total de Mão de Obra				9,01
	2 0218641	ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFIC	UN	1,3000000	576,30	576,30
		Sub-Total de Material				576,30
		Custo Direto Total				585,31
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				585,31
		Preço Unitário Adotado				585,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.07.17	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)		UN	30/03/2021		
	1 0110643	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,4800000	16,77	8,05
	1 0112320	ENCANADOR	H	0,4795200	20,37	9,78
		Sub-Total de Mão de Obra				17,79
	2 0212747	CHUVEIRO DUCHA CROMADO 1/2"	UN	1,0000000	48,90	48,90
	2 0211889	PIA DE W/DACAO	M	0,2800000	0,27	0,08
		Sub-Total de Material				49,28
		Custo Direto Total				66,77
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				66,77
		Preço Unitário Adotado				66,77

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.07.18	PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S		#	30/03/2021		
	1 0111330	MONTADOR	H	0,5561600	20,77	11,57
	1 0112397	PEDREIRO	H	0,2400000	20,77	4,98
	1 0112543	SERVEANTE	H	0,3360000	15,76	5,30
		Sub-Total de Mão de Obra				30,15
	2 020108	AREIA GROSSA	M3	0,0001500	71,73	0,04
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500000	0,54	0,08
	2 0211646	PECAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	1,0000000	186,28	186,28
		Sub-Total de Material				186,40
		Custo Direto Total				216,55
		Taxa de BDI %		0,0000000		
		Total da Composição				216,55
		Preço Unitário Adotado				216,55


Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
05.07.19	REVESTIMENTO METALICO, TIPO "REYNOSOND" DUAS CHIAPAS		M2	30/03/2021		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	3,3600000	15,77	56,35
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	3,3595200	20,77	69,78

200

1	011530	MONTADOR	H	3,1600000	20,77	69,79
1	011858	SERRALMEIRO	H	3,1600000	20,77	69,79
		Sub-Total de Mão de Obra				265,71
2	021024	ADESIVO DE CONTATO	KG	1,2500000	9,99	12,49
2	021821	REVESTIMENTO METALICO. TIPO REYNOBOND, DUAS CHAPA	M2	1,1500000	205,92	236,81
		Sub-Total de Material				249,30
		Custo Direto Total				515,01
		Taxa de IPI 5%		0,0000000		-
		Total da Composição				515,01
		Preço Unitário Adotado				515,01

Fortaleza-CE, 12 de agosto de 2022


 Procurador
 Francisco Holanda
 FHS CONSTRUTORA E
 CNPJ: 27.848.749/0001-57


 Presidente da Comissão
 José Luiz de Azevedo
 REI. 001522644
 URG. 50854



1	MOBILIZAÇÃO PRELIMINAR	16.407,24
2	COMBUSTÍVEL	48.103,50
3	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	16.100,00
4	MANUTENÇÃO PNEUMÁTICA	7.107,51
5	TOURAS CANTAS	11.000,00
6	FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	26.141,71
7	ÁGUA	27.000,00
8	PINTURA	58.100,00
9	INDUSTRIAL	18.500,00
10	PREÇOS	10.100,00

VALOR TOTAL	302.000,00
VALOR ESTIMADO	280.000,00

MEMORIAL DE PREÇOS DO BOMBA D'ÁGUA DE 100 GAL, Nº 45.101.433 DE PREÇOS E QUANTIDADE UNICO S.M.
QUATROCENTOS E TRÊS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS
em Lata nº 17, 18 de agosto de 2017

Francisco Holanda
Procurador
Francisco Holanda
FMS CONSTRUTORA E
CNPJ: 27.843.749/0001-57

Francisco Holanda
Francisco Holanda
RTE: 00015044-1
CREA: 80859

E02 8