

OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,32993622	R\$ 29,91	R\$ 9,87
00039829	RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = 5" CM, E = 1,5" CM	SINAPI	M	1,33974102	R\$ 28,47	R\$ 38,14
TOTAL Material:						R\$ 48,01
Serviço						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10143539	R\$ 20,82	R\$ 2,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05121010	R\$ 16,57	R\$ 0,85
TOTAL Serviço:						R\$ 2,96
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 50,07
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,90
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 50,98
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 13,49
VALOR COM BDI:						R\$ 64,48
C3347 - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:1/4) (AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3))						
Material						
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,14987270	R\$ 65,07	R\$ 74,83
TOTAL Material:						R\$ 74,83
Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,92488308	R\$ 20,77	R\$ 102,29
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,89420287	R\$ 15,55	R\$ 107,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 209,50
Serviço						
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,29999288	R\$ 435,35	R\$ 130,60
TOTAL Serviço:						R\$ 130,60
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 254,26
VALOR ENCARGOS:						R\$ 160,87
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 414,93
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 109,88
VALOR COM BDI:						R\$ 524,81
C4514 - PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FUSCO DE CORBER, SEM BANDEIROLA						
Material						
18338	PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FUSCO, DE CORBER, SEM BANDEIROLA E POU PEITORIL	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 312,22	R\$ 312,22
TOTAL Material:						R\$ 312,22
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 312,22
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 312,22
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 82,87
VALOR COM BDI:						R\$ 394,89
C1870 - PEITORIL DE MARMORE L= 15cm (M)						
Material						
11607	PEITORIL DE MARMORE - 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 70,60	R\$ 70,60
TOTAL Material:						R\$ 70,60
Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,07880000	R\$ 20,77	R\$ 1,64
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,03940000	R\$ 15,55	R\$ 0,61
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,25
Serviço						
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 632,55	R\$ 2,37
TOTAL Serviço:						R\$ 2,37
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 73,47
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,75
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 75,22
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 19,92
VALOR COM BDI:						R\$ 95,14
C2177 - REGISTRO GLOBO / FECHO RAPIDO DE 3/4" (UN)						
Material						
11815	REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 37,22	R\$ 37,22
TOTAL Material:						R\$ 37,22
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49191264	R\$ 16,77	R\$ 8,25
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14775000	R\$ 20,32	R\$ 3,00
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,26
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 41,61



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR ENCARGOS:						R\$ 115,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 768,38
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 203,47
VALOR COM BDI:						R\$ 971,85

C1359 - EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PU QUIMICO DE 4,0L(KG/UN)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1145	EXTINTOR CO2 DE 8 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 632,04	R\$ 632,04
I1586	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,71	R\$ 1,42
TOTAL Material:						R\$ 633,46

Mão de Obra						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39400000	R\$ 16,77	R\$ 6,61
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,39400000	R\$ 20,32	R\$ 8,01
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,62
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 638,25
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,83
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 648,07
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 171,61
VALOR COM BDI:						R\$ 819,68

I2918 - COLAR DE TOMADA F6F6 P/ TUBOS DE PVC DN 150 x 3/4" (UN)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2918	COLAR DE TOMADA F6F6 P/ TUBOS DE PVC DN 150 x 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 52,43	R\$ 52,43
TOTAL Material:						R\$ 52,43
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 52,43
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 52,43
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 13,89
VALOR COM BDI:						R\$ 66,32

C1989 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (4,00X 2,10m) (UN)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01080000	R\$ 66,49	R\$ 0,71
I0209	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE TA QUALIDADE) PARA PORTA 1EI	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 181,82	R\$ 181,82
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 1,08	R\$ 1,86
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,55	R\$ 0,95
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 24,30	R\$ 72,90
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 45,31	R\$ 45,31
I1240	GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE TA QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1EI	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 42,93	R\$ 85,85
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,27	R\$ 2,13
I1710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 302,19	R\$ 302,19
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 15,31	R\$ 3,06
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,36	R\$ 8,16
TOTAL Material:						R\$ 684,93

Mão de Obra						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINEIRO	SEINFRA	H	3,69316284	R\$ 16,77	R\$ 61,94
I0498	CARPINEIRO	SEINFRA	H	3,69375000	R\$ 20,77	R\$ 76,72
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,37900000	R\$ 20,77	R\$ 28,64
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,37900000	R\$ 15,55	R\$ 21,44
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 188,75
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 758,12
VALOR ENCARGOS:						R\$ 115,55
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 873,68
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 231,35
VALOR COM BDI:						R\$ 1.105,02

C2611 - TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm) (UN)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,38971058	R\$ 0,28	R\$ 0,11
I2223	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4"	SEINFRA	M	1,00926917	R\$ 7,94	R\$ 8,01
TOTAL Material:						R\$ 8,12

Mão de Obra						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14764309	R\$ 16,77	R\$ 2,47
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14812784	R\$ 20,32	R\$ 3,01
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,49
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,28

OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
 FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,51165285	R\$ 20,77	R\$ 52,17
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 94,28
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 197,28
VALOR ENCARGOS:						R\$ 57,40
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 254,67
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 67,43
VALOR COM BDI:						R\$ 322,10
C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)						
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,68918328	R\$ 15,55	R\$ 10,72
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,72
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 3,78
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,93
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 10,72
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 2,84
VALOR COM BDI:						R\$ 13,55
C3298 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM						
Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CH)	SEINFRA	H	0,68650000	R\$ 43,86	R\$ 38,88
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,09850000	R\$ 127,88	R\$ 12,60
TOTAL Equipamento:						R\$ 51,48
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,47	R\$ 0,95
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 0,82	R\$ 2,45
12572	PLACA REFLETIVA DE ALUMINIO C/PELICULA ANTI-PICHANTE	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 702,11	R\$ 702,11
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 17,07	R\$ 51,21
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 8,10	R\$ 8,10
TOTAL Material:						R\$ 764,81
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,09850000	R\$ 20,77	R\$ 2,05
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,98500000	R\$ 15,55	R\$ 15,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,37
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/MBR., FCR*10MP8 COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANS)	SEINFRA	M3	0,01800000	R\$ 332,02	R\$ 5,98
TOTAL Serviço:						R\$ 5,98
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 814,22
VALOR ENCARGOS:						R\$ 25,41
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 839,63
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 222,33
VALOR COM BDI:						R\$ 1.061,97
C3853 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16722	ADAPTADOR PVC REGISTRO 25MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,70	R\$ 0,70
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00300000	R\$ 44,48	R\$ 0,14
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,21428571	R\$ 0,28	R\$ 0,06
TOTAL Material:						R\$ 0,90
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08865000	R\$ 16,77	R\$ 1,49
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,08865000	R\$ 20,32	R\$ 1,80
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,29
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2,20
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,99
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4,19
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 1,11
VALOR COM BDI:						R\$ 5,30
C3695 - CAIXA SIFONADA 150x150x50cm COM GRELHA, BARRIL DOBILAR (UN)						
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,55	R\$ 29,55
TOTAL Material:						R\$ 29,55
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49250000	R\$ 16,77	R\$ 8,26
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49250000	R\$ 20,32	R\$ 10,01



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 78,17	R\$ 78,17
TOTAL Material:						R\$ 469,67
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,25050000	R\$ 16,77	R\$ 54,51
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,25050000	R\$ 20,32	R\$ 66,05
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 120,56
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 517,40
VALOR ENCARGOS:						R\$ 72,83
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 590,23
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 156,29
VALOR COM BDI:						R\$ 746,52

C2175 - REGISTRO GLOBO/FECHO RAPIDO DE 1 1/4" (UN)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1813	REGISTRO GLOBO (FECHO RAPIDO) DE 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 74,91	R\$ 74,91
TOTAL Material:						R\$ 74,91
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49191264	R\$ 16,77	R\$ 8,25
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14775000	R\$ 20,32	R\$ 3,00
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,26
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 79,29
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,88
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 86,17
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 22,81
VALOR COM BDI:						R\$ 108,98

C2178 - REGISTRO GLOBO/FECHO RAPIDO DE 1 1/2" (UN)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1817	REGISTRO GLOBO(FECHO RAPIDO) DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 90,27	R\$ 90,27
TOTAL Material:						R\$ 90,27
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,49191264	R\$ 16,77	R\$ 8,25
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14775000	R\$ 20,32	R\$ 3,00
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,26
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 94,65
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,88
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 101,52
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 26,88
VALOR COM BDI:						R\$ 128,40

C1241 - ENGATE CROMADO (INSTALADO) (UN)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 17,44	R\$ 17,44
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
TOTAL Material:						R\$ 17,72
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14775000	R\$ 20,32	R\$ 3,00
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,00
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 18,94
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,78
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,72
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 5,49
VALOR COM BDI:						R\$ 26,21

C1242 - ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,37	R\$ 5,37
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
TOTAL Material:						R\$ 5,64
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,14775000	R\$ 20,32	R\$ 3,00
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,00
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 6,87
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,78
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,85
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 2,29
VALOR COM BDI:						R\$ 10,93

OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
 FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19719103	R\$ 16,50	R\$ 3,25
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19778800	R\$ 20,21	R\$ 4,00
TOTAL Serviço:						R\$ 7,25
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 905,22
VALOR ENCARGOS:						R\$ 2,28
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 907,48
VALOR BDI (28.48%):						R\$ 240,30
VALOR COM BDI:						R\$ 1.147,78

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037105	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.799,78	R\$ 2.799,78
TOTAL Material:						R\$ 2.799,78
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45988850	R\$ 16,50	R\$ 24,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,45988850	R\$ 20,21	R\$ 29,50
93288	LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA	SINAPI	CHI	2,36110000	R\$ 132,52	R\$ 312,90
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPULSADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA	SINAPI	CHP	0,26340000	R\$ 283,32	R\$ 74,62
TOTAL Serviço:						R\$ 441,10
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 3.209,93
VALOR ENCARGOS:						R\$ 30,96
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3.240,89
VALOR BDI (28.48%):						R\$ 858,19
VALOR COM BDI:						R\$ 4.099,08

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10851	CONJUNTO FIXAÇÃO P/TANQUE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,49	R\$ 23,49
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,75000000	R\$ 0,28	R\$ 0,21
11861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 134,57	R\$ 134,57
11937	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 320,36	R\$ 320,36
12271	VÁLVULA DE METAL 1 1/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,19	R\$ 31,19
TOTAL Material:						R\$ 509,83
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,95500000	R\$ 16,77	R\$ 49,56
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,95500000	R\$ 20,32	R\$ 60,05
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 109,60
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 553,22
VALOR ENCARGOS:						R\$ 66,21
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 619,43
VALOR BDI (28.48%):						R\$ 164,02
VALOR COM BDI:						R\$ 783,45

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,27998240	R\$ 0,28	R\$ 0,08
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 127,07	R\$ 127,07
TOTAL Material:						R\$ 127,14
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98435072	R\$ 16,77	R\$ 16,51
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,64020974	R\$ 20,32	R\$ 13,01
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,52
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 138,75
VALOR ENCARGOS:						R\$ 17,92
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 156,66
VALOR BDI (28.48%):						R\$ 41,49
VALOR COM BDI:						R\$ 198,15

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	3,46000000	R\$ 0,28	R\$ 0,96
11299	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 105,98	R\$ 105,98
TOTAL Material:						R\$ 106,93
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,53190000	R\$ 16,77	R\$ 8,92
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,53190000	R\$ 20,32	R\$ 10,81
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,73



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM BDI:		R\$ 15,97

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C1576 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC ESGOTO D=100x50mm (4"x2") C/ANEL (UN)					
	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4")	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 2,95	R\$ 5,89
10073	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,81	R\$ 1,81
10076	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,87	R\$ 11,87
11319	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	SEINFRA	KG	0,05624195	R\$ 40,71	R\$ 2,29
11351						
TOTAL Material:						R\$ 21,86
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45310000	R\$ 16,77	R\$ 7,59
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45310000	R\$ 20,32	R\$ 9,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,80
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 28,51
VALOR ENCARGOS:						R\$ 10,16
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 38,66
VALOR BDI (28,48%):						R\$ 10,23
VALOR COM BDI:						R\$ 48,90

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C1584 - JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC ESGOTO D=100mm (4") (UN)					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 44,48	R\$ 2,23
11326	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,03	R\$ 16,03
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 38,63	R\$ 3,09
TOTAL Material:						R\$ 21,34
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45310000	R\$ 16,77	R\$ 7,59
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,45310000	R\$ 20,32	R\$ 9,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,80
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 27,99
VALOR ENCARGOS:						R\$ 10,16
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 38,15
VALOR BDI (28,48%):						R\$ 10,11
VALOR COM BDI:						R\$ 48,26

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C4760 - TUBO PVC SERIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES (M)					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00761971	R\$ 44,48	R\$ 0,33
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,01129737	R\$ 38,63	R\$ 0,43
16205	TUBO PVC ESGOTO SERIE R JEI DN 100	SEINFRA	M	1,09974377	R\$ 17,82	R\$ 19,59
TOTAL Material:						R\$ 20,36
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,59086234	R\$ 16,77	R\$ 9,91
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,59086234	R\$ 20,32	R\$ 12,01
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,92
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 29,04
VALOR ENCARGOS:						R\$ 13,24
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 42,28
VALOR BDI (28,48%):						R\$ 11,20
VALOR COM BDI:						R\$ 53,48

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C3984 - JUNÇÃO PVC BRANCO 50 X 50 MM (2" X 2") (UN)					
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 44,48	R\$ 1,78
17492	JUNÇÃO PVC BRANCO 50 x 50 mm (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,46	R\$ 6,46
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,06000000	R\$ 38,63	R\$ 2,31
TOTAL Material:						R\$ 10,56
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34475000	R\$ 16,77	R\$ 5,78
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34475000	R\$ 20,32	R\$ 7,00
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,79
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 15,62
VALOR ENCARGOS:						R\$ 7,72
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 23,34
VALOR BDI (28,48%):						R\$ 6,19
VALOR COM BDI:						R\$ 29,53



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100X600) OU 200X600)mm. DE 8MM A 10MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 53,69	R\$ 53,69
TOTAL Material:						R\$ 53,69
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 53,69
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 53,69
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 14,21
VALOR COM BDI:						R\$ 67,91

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0035 - ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" INCLUSIVE PINTURA (M2)						
10098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	SEINFRA	KG	0,14899477	R\$ 8,96	R\$ 1,34
10100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	SEINFRA	KG	0,07949424	R\$ 10,37	R\$ 0,83
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,11999582	R\$ 24,62	R\$ 2,96
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,14899477	R\$ 81,49	R\$ 12,22
12036	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.14 (2.11MM BWG)	SEINFRA	M2	1,04996339	R\$ 17,34	R\$ 18,20
12171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2)	SEINFRA	M	2,72863756	R\$ 69,95	R\$ 190,88
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,09999651	R\$ 22,24	R\$ 2,23
TOTAL Material:						R\$ 228,66

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,49248263	R\$ 16,77	R\$ 8,25
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	0,88646909	R\$ 16,77	R\$ 14,86
11858	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,47744848	R\$ 20,77	R\$ 30,68
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 53,80
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 249,73
VALOR ENCARGOS:						R\$ 32,73
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 282,46
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 74,79
VALOR COM BDI:						R\$ 357,25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TILJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO						
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07456450	R\$ 27,46	R\$ 2,05
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00427210	R\$ 42,16	R\$ 0,18
TOTAL Equipamento:						R\$ 2,23

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 66,49	R\$ 3,77
19099	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO	SEINFRA	M2	1,00310000	R\$ 34,95	R\$ 35,06
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 59,55	R\$ 0,38
TOTAL Material:						R\$ 39,21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15710750	R\$ 20,77	R\$ 3,26
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15710750	R\$ 15,55	R\$ 2,44
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,70
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 42,70
VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,44
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 47,14
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 12,48
VALOR COM BDI:						R\$ 59,62

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0367 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,29550000	R\$ 20,77	R\$ 6,14
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39400000	R\$ 15,55	R\$ 6,13
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 71,21	R\$ 0,22
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R\$ 363,56	R\$ 0,26
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 4,43	R\$ 1,11
C3250	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRE-MOLDADA DE CONCRETO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	M	0,99980064	R\$ 24,66	R\$ 24,65
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 4,08	R\$ 0,17
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE TACAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 40,59	R\$ 0,81
TOTAL Serviço:						R\$ 27,22
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 19,63
VALOR ENCARGOS:						R\$ 19,95
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 39,48
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 10,45

OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
 FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16433	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 QUADRADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,42	R\$ 3,42
TOTAL Material:						R\$ 3,42
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14758764	R\$ 16,77	R\$ 2,47
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14758764	R\$ 20,77	R\$ 3,06
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,54
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 5,58
VALOR ENCARGOS:						R\$ 3,37
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,95
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 2,37
VALOR COM BDI:						R\$ 11,33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11596	PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	UN	0,00160000	R\$ 46,37	R\$ 0,08
11872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,01300000	R\$ 81,49	R\$ 1,06
12179	TUBO COBRE DE 42MM CLASSE E	SEINFRA	M	1,49889186	R\$ 91,08	R\$ 136,62
TOTAL Material:						R\$ 137,76
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50235000	R\$ 16,77	R\$ 8,42
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50235000	R\$ 20,32	R\$ 10,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,63
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 145,14
VALOR ENCARGOS:						R\$ 11,25
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 156,39
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 41,41
VALOR COM BDI:						R\$ 197,80

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10102	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,50000000	R\$ 22,14	R\$ 33,21
10134	ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,42	R\$ 1,69
10272	BRAÇADEIRA P/FIXAÇÃO APARELHO SINALIZADOR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,06	R\$ 2,06
10293	BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,57	R\$ 2,29
10420	CAIXA ESTAMPADA 4"X8"-CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 5,34	R\$ 5,34
10424	CAIXA LIGAÇÃO DIAM. 90MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 29,00	R\$ 29,00
10957	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,99	R\$ 3,98
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 3,45	R\$ 12,07
11177	FIO PARALELO ISOLADO, (2 X 1,50)MM2	SEINFRA	M	7,00000000	R\$ 1,71	R\$ 12,00
11181	FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,81	R\$ 2,42
TOTAL Material:						R\$ 104,06
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,94000000	R\$ 16,77	R\$ 66,07
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,94000000	R\$ 20,77	R\$ 81,83
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	3,94000000	R\$ 27,14	R\$ 106,93
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 254,84
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 208,14
VALOR ENCARGOS:						R\$ 150,75
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 358,89
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 95,03
VALOR COM BDI:						R\$ 453,93

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SEINFRA	M3	0,14997882	R\$ 42,83	R\$ 6,42
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	7,48894093	R\$ 12,54	R\$ 94,03
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO	SEINFRA	M3	0,14997882	R\$ 389,81	R\$ 58,43
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA	SEINFRA	M2	0,32245448	R\$ 94,47	R\$ 30,47
C1604	PLASTIFICADA ESR 12mm LITL 5X LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,14997882	R\$ 132,82	R\$ 19,92
TOTAL Serviço:						R\$ 209,26
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 163,14
VALOR ENCARGOS:						R\$ 46,13
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 209,26
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 55,42
VALOR COM BDI:						R\$ 264,68



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR COM BDI:						R\$ 514,89

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C4785 - ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPERWELD 6/8" X 2,40M (UN)					
10339	CABO COBRE NU 35MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 24,80	R\$ 74,41
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 50,86	R\$ 50,86
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,55	R\$ 2,55
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,84	R\$ 36,84
TOTAL Material:						R\$ 184,65

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,44691264	R\$ 16,77	R\$ 57,81
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,47750000	R\$ 20,77	R\$ 30,69
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 88,50
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 198,99
VALOR ENCARGOS:						R\$ 54,17
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 253,15
VALOR BDI (26,48%):						R\$ 87,04
VALOR COM BDI:						R\$ 320,19

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C1202 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D-6EMM (3") (M)					
11074	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3"	SEINFRA	M	1,08940966	R\$ 23,56	R\$ 25,91
TOTAL Material:						R\$ 25,91

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,98484573	R\$ 16,77	R\$ 16,52
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,98484573	R\$ 20,77	R\$ 20,46
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,98
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 40,38
VALOR ENCARGOS:						R\$ 22,51
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 62,88
VALOR BDI (26,48%):						R\$ 16,65
VALOR COM BDI:						R\$ 79,53

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C1816 - LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS MASSA (M2)					
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 16,93	R\$ 0,85
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,54	R\$ 0,14
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,73	R\$ 1,41
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,24000000	R\$ 24,22	R\$ 5,81
TOTAL Material:						R\$ 8,21

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,39400000	R\$ 16,77	R\$ 6,61
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,49202576	R\$ 20,77	R\$ 10,22
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,83
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 14,80
VALOR ENCARGOS:						R\$ 10,23
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 25,04
VALOR BDI (26,48%):						R\$ 6,63
VALOR COM BDI:						R\$ 31,67

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C4832 - CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (M)					
10464	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 12,55	R\$ 12,55
TOTAL Material:						R\$ 12,55

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10152	AZULEJISTA	SEINFRA	H	0,59100000	R\$ 20,77	R\$ 12,27
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39400000	R\$ 15,55	R\$ 6,13
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,40
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 19,60
VALOR ENCARGOS:						R\$ 11,35
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 30,95
VALOR BDI (26,48%):						R\$ 8,20
VALOR COM BDI:						R\$ 39,14

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C5175 - CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO (UN)					



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR COM BDI:						R\$ 314,55

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1880 - PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T-X-L (UN)						
11642	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T-X-L	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 9,68	R\$ 9,68
TOTAL Material:						R\$ 9,68
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29550000	R\$ 16,77	R\$ 4,95
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29550000	R\$ 20,77	R\$ 6,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,09
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 14,03
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,75
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,77
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 5,50
VALOR COM BDI:						R\$ 26,27

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2542 - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE (M2)						
10799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,26000000	R\$ 3,23	R\$ 0,84
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,52000000	R\$ 0,55	R\$ 0,29
10967	DISCO DE DESBASTE DE 7"	SEINFRA	UN	0,05054915	R\$ 17,94	R\$ 0,91
11345	LIXA DE CARBURETO DE SILÍCIO DE 7"	SEINFRA	UN	0,13000000	R\$ 3,88	R\$ 0,50
TOTAL Material:						R\$ 2,53
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11142	ESTUCADOR	SEINFRA	H	0,24625000	R\$ 20,77	R\$ 5,11
11772	RASPADOR	SEINFRA	H	0,39400000	R\$ 20,77	R\$ 8,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,30
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,83
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,00
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 15,83
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 4,20
VALOR COM BDI:						R\$ 20,03

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4026 - CANALETA DE CONCRETO 20cm X 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO (M)						
10464	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" (0,516kg/m)	SEINFRA	M	3,89978252	R\$ 12,55	R\$ 50,20
17546	CHAPA DE ALUMÍNIO XADREZ DE 1/4" (8,1KG/M2)	SEINFRA	M2	0,24998641	R\$ 227,65	R\$ 56,91
TOTAL Material:						R\$ 107,11
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0841	CONCRETO P/VIBR., FCK 18 MPa COM AGREGADO	SEINFRA	M3	0,05999674	R\$ 402,59	R\$ 24,15
C2784	ADQUIRIDO ESCALAVAO MANUAL SOLO DE TA.CAT. PROF. ATE 1,50m	SEINFRA	M3	0,09999456	R\$ 40,59	R\$ 4,06
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP = 12mm LITL 3.Y	SEINFRA	M2	0,39987825	R\$ 114,64	R\$ 45,85
TOTAL Serviço:						R\$ 74,06
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 182,34
VALOR ENCARGOS:						R\$ 18,83
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 181,17
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 47,97
VALOR COM BDI:						R\$ 229,14

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0629 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm (UN)						
10431	CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 400X400X150MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 81,80	R\$ 81,80
TOTAL Material:						R\$ 81,80
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,97000000	R\$ 16,77	R\$ 33,04
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,97000000	R\$ 20,77	R\$ 40,92
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 73,95
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 110,74
VALOR ENCARGOS:						R\$ 45,01
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 155,76
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 41,24
VALOR COM BDI:						R\$ 197,00

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1121 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)						
11007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 50,74	R\$ 50,74

OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
 FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
1099450	AJUDANTE ESPECIALIZADO	SBC	H	78,81615934	R\$ 12,19	R\$ 960,77
1099022	MONTADOR	SBC	H	78,81200942	R\$ 16,40	R\$ 1.292,52
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2.253,29
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 59.542,06
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1.194,04
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 60.736,09
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 16.082,92
VALOR COM BDI:						R\$ 76.819,02
Material						
C1198	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 40mm (1 1/4") - PAREDE (M)					
11069	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1 1/4"	SEINFRA	M	1,09862637	R\$ 7,17	R\$ 7,88
TOTAL Material:						R\$ 7,88
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49250000	R\$ 16,77	R\$ 8,28
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49250000	R\$ 20,77	R\$ 10,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,50
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 15,11
VALOR ENCARGOS:						R\$ 11,27
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 26,38
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 6,98
VALOR COM BDI:						R\$ 33,36
Material						
C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIDA ATÉ 24 DIMENSÕES 332X332X95mm					
10193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,90	R\$ 31,90
10194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,38	R\$ 31,38
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,84	R\$ 25,94
11756	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 332X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 105,65	R\$ 105,65
TOTAL Material:						R\$ 194,88
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,95500000	R\$ 16,77	R\$ 49,56
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,95500000	R\$ 20,77	R\$ 61,38
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 110,93
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 236,27
VALOR ENCARGOS:						R\$ 67,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 305,81
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 80,98
VALOR COM BDI:						R\$ 386,79
Material						
C2087	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRAO TELEBRAS 800X800X120mm (UN)					
11766	QUADRO EM CHAPA TELEBRAS 800X800X120MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 187,58	R\$ 187,58
TOTAL Material:						R\$ 187,58
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,20114753	R\$ 16,77	R\$ 53,68
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,20114753	R\$ 20,77	R\$ 66,49
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 120,17
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 234,60
VALOR ENCARGOS:						R\$ 73,16
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 307,75
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 81,49
VALOR COM BDI:						R\$ 389,24
Material						
S09481	FORNECIMENTO DE MULTICABO MUDUSA SANTO ANGELO 24 VIAS C/ 30 METROS (un)					
109821	Multicabo Medusa 24 vias c/ 30 metros, conectores XLR, da Santo Angelo ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3.145,79	R\$ 3.145,79
TOTAL Material:						R\$ 3.145,79
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 3.145,79
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3.145,79
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 833,00
VALOR COM BDI:						R\$ 3.978,80



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
 FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2544 - TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST INCL. CONEXÕES D=20mm (3/4")/M						
Material						
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,55991526	R\$ 0,28	R\$ 0,16
12167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	SEINFRA	M	1,59975787	R\$ 22,32	R\$ 35,71
TOTAL Material:						R\$ 35,86
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,78788076	R\$ 16,77	R\$ 13,21
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,78788076	R\$ 20,32	R\$ 16,01
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 29,22
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 47,43
VALOR ENCARGOS:						R\$ 17,65
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 65,08
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 17,24
VALOR COM BDI:						R\$ 82,32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C2553 - TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST INCL. CONEXÕES D=65mm (2 1/2")/M						
Material						
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,68991134	R\$ 0,28	R\$ 0,46
12172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2")	SEINFRA	M	1,40004002	R\$ 86,82	R\$ 121,55
TOTAL Material:						R\$ 122,01
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,77290699	R\$ 16,77	R\$ 29,73
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,77290699	R\$ 20,32	R\$ 36,02
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 65,75
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 148,05
VALOR ENCARGOS:						R\$ 39,72
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 187,76
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 49,72
VALOR COM BDI:						R\$ 237,48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4921 - TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA						
Material						
19398	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA (ESPELHO 4"x2" C/SUPORTE + 1	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 31,64	R\$ 31,64
TOTAL Material:						R\$ 31,64
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36445000	R\$ 16,77	R\$ 6,11
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,36492424	R\$ 20,77	R\$ 7,57
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,68
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 36,99
VALOR ENCARGOS:						R\$ 8,33
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 45,32
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 12,00
VALOR COM BDI:						R\$ 57,32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0448 - BOMBA CENTRIFUGA P/ PRESSURIZAÇÃO QUIDRANTE 10 CV (1/1)						
Material						
10246	BOMBA CENTRIFUGA PRESSURISAÇÃO HIDRANTE P=10CV	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2.413,01	R\$ 2.413,01
TOTAL Material:						R\$ 2.413,01
Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	7,88000000	R\$ 16,77	R\$ 132,15
11088	ELETROTECNICO MONTADOR	SEINFRA	H	1,87000000	R\$ 27,14	R\$ 53,47
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	7,88000000	R\$ 20,32	R\$ 160,12
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 345,74
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 2.551,85
VALOR ENCARGOS:						R\$ 206,90
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 2.758,75
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 730,52
VALOR COM BDI:						R\$ 3.489,26

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1130 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A (1/1)						
Material						
11018	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 70A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 88,50	R\$ 88,50
TOTAL Material:						R\$ 88,50
Mão de Obra						
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,88642830	R\$ 16,77	R\$ 14,86



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I9414	MÓDULO RJ45, 8 FIOS, CAT. 6E	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 27,20	R\$ 54,39
I8413	PLACA/TAMPA PARA 2 TOMADAS DE PISO 4"x4" EM INOX OLLATÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 21,15	R\$ 21,15
				TOTAL Material:		R\$ 75,54
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29487905	R\$ 16,77	R\$ 4,94
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29548640	R\$ 20,77	R\$ 6,14
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 11,08
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 79,87
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 6,75
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 86,62
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 22,94
				VALOR COM BDI:		R\$ 109,56

C0635 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,09914815	R\$ 66,49	R\$ 6,59
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	10,00000000	R\$ 1,08	R\$ 10,84
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	18,00000000	R\$ 0,55	R\$ 9,93
I2082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	159,00000000	R\$ 0,57	R\$ 90,84
				TOTAL Material:		R\$ 118,19
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,15200000	R\$ 20,77	R\$ 65,48
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,95970000	R\$ 15,55	R\$ 61,57
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 127,04
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 165,98
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 79,24
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 245,23
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 64,93
				VALOR COM BDI:		R\$ 310,16

C3817 - DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=11/4" INCLUSIVE		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6886	DUTO FLEXÍVEL EM PEAD - D=40mm (1 1/4"), C/CONEXÕES	SEINFRA	M	1,09690402	R\$ 3,18	R\$ 3,49
				TOTAL Material:		R\$ 3,49
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49250000	R\$ 16,77	R\$ 8,26
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,49250000	R\$ 20,77	R\$ 10,23
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 18,50
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 10,72
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 11,27
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 21,99
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 5,82
				VALOR COM BDI:		R\$ 27,81

C4778 - REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL ISOLADO COM BORRACHA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1179	FITA DE CALDEAÇÃO	SEINFRA	M	1,49686667	R\$ 2,96	R\$ 4,42
I1503	MANTA BUTÍLICA, ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,04390000	R\$ 55,32	R\$ 2,43
I1596	PASTA PARA SOLDAR	SEINFRA	UN	0,00060000	R\$ 46,37	R\$ 0,03
I1872	SOLDA 50X50	SEINFRA	KG	0,00420000	R\$ 81,49	R\$ 0,34
I9082	TUBO COBRE DE 1/2", FLEXÍVEL CLASSE 2	SEINFRA	M	1,10000000	R\$ 28,03	R\$ 30,84
				TOTAL Material:		R\$ 38,07
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32505000	R\$ 16,77	R\$ 5,45
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,32505000	R\$ 20,32	R\$ 6,61
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 12,06
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 42,85
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 7,28
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 50,13
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 13,28
				VALOR COM BDI:		R\$ 63,40

C0530 - CABO ISOLADO PVC 750V 25 MM2 (M)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0347	CABO ISOLADO EM PVC 25MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,01876258	R\$ 13,42	R\$ 13,67
				TOTAL Material:		R\$ 13,67
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
 FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 121,99
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 32,31
				VALOR COM BDI:		R\$ 154,30

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C2054 - PROJETO C/ LAMPADA LED, C/FOTOCELULA UNID					
I0501	CELULA FOTOELETTRICA P/ LAMPADA 400W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 34,38	R\$ 34,38
I1477	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W/220V	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,16	R\$ 32,16
I1738	PROJETOR EXTERNO COM ANGULO ELEV REGULAVEL P/ LAMPADA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 73,04	R\$ 73,04
I1781	REATOR AFP P/ LAMP. V. MERCÚRIO 250 W	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 83,24	R\$ 83,24
	TOTAL Material:					R\$ 222,82

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,97000000	R\$ 18,77	R\$ 33,04
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,97000000	R\$ 20,77	R\$ 40,92
	TOTAL Mão de Obra:					R\$ 73,96
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 251,76
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 45,01
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 296,77
	VALOR BDI (26.48%):					R\$ 78,58
	VALOR COM BDI:					R\$ 375,35

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C2076 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATÉ 3 DIVISÕES, BARRAMENTO UNID					
I1753	QUADRO DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR, C/3 DIVISÕES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 23,96	R\$ 23,96
	TOTAL Material:					R\$ 23,96

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,18182961	R\$ 16,77	R\$ 19,82
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,18182961	R\$ 20,77	R\$ 24,55
	TOTAL Mão de Obra:					R\$ 44,36
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 41,31
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 27,01
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 68,32
	VALOR BDI (26.48%):					R\$ 18,09
	VALOR COM BDI:					R\$ 86,41

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	00043189 - AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ					
00043189	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7.975,82	R\$ 7.975,82
	TOTAL Equipamento:					R\$ 7.975,82
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 7.975,81
	VALOR ENCARGOS:					R\$ -
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 7.975,81
	VALOR BDI (26.48%):					R\$ 2.112,00
	VALOR COM BDI:					R\$ 10.087,81

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C1628 - LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERAMICOS (M2)					
I0154	ACIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,13979943	R\$ 5,36	R\$ 0,75
	TOTAL Material:					R\$ 0,75

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39343554	R\$ 15,55	R\$ 6,12
	TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,12
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 2,91
	VALOR ENCARGOS:					R\$ 3,96
	VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 6,87
	VALOR BDI (26.48%):					R\$ 1,82
	VALOR COM BDI:					R\$ 8,69

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C4804 - LUMINARIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO)					
I9119	LUMINARIA DE EMBUTIR/SOBREPOR RETANGULAR EM ALUMÍNIO LACADO (ANODIZADO) COM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 428,48	R\$ 428,48
	TOTAL Material:					R\$ 428,48

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,47746994	R\$ 16,77	R\$ 24,77
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,47746994	R\$ 20,77	R\$ 30,68
	TOTAL Mão de Obra:					R\$ 55,46
	VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 450,17

OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
 FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						R\$ 63,76
						R\$ 20,25
						R\$ 84,01
						R\$ 22,24
						R\$ 106,25

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19124	C4809 - LUMINARIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 362,48	R\$ 362,48
						R\$ 362,48
						R\$ 362,48
						R\$ 24,77
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,47746518	R\$ 16,77	R\$ 30,68
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,47746518	R\$ 20,77	R\$ 30,68
						R\$ 55,46
						R\$ 394,18
						R\$ 33,78
						R\$ 417,94
						R\$ 110,66
						R\$ 528,60

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1036522	060561 - FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 9,8 W/M (M)	SBC	UN	1,00000000	R\$ 64,03	R\$ 64,03
						R\$ 64,03
						R\$ 2,40
1099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	0,19697214	R\$ 12,19	R\$ 2,40
1099250	ELETRICISTA	SBC	H	0,19637168	R\$ 16,40	R\$ 3,22
						R\$ 5,62
						R\$ 66,68
						R\$ 2,97
						R\$ 69,66
						R\$ 18,45
						R\$ 88,11

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10994	C1109 - DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D. ATÉ 250A (UN)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.870,52	R\$ 1.870,52
						R\$ 1.870,52
						R\$ 33,03
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,96940266	R\$ 16,77	R\$ 33,03
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,96999001	R\$ 20,77	R\$ 40,92
						R\$ 73,94
						R\$ 1.899,44
						R\$ 45,01
						R\$ 1.944,46
						R\$ 514,89
						R\$ 2.459,35

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10344	C0526 - CABO ISOLADO PVC 750V 150MM2 (M)	SEINFRA	M	1,01989895	R\$ 76,81	R\$ 78,34
						R\$ 78,34
						R\$ 9,42
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,56139438	R\$ 16,77	R\$ 9,42
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,56139438	R\$ 20,77	R\$ 11,66
						R\$ 21,08
						R\$ 86,58
						R\$ 12,83
						R\$ 99,42
						R\$ 26,33
						R\$ 125,75

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	C0591 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)	SEINFRA	M2	1,68000000	R\$ 118,52	R\$ 199,11
C0218	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=10 cm	SEINFRA	KG	1,25000000	R\$ 12,54	R\$ 15,67



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
						R\$ 8.619,88
						R\$ 41.172,79

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1034523	CAIXA TOMADA REDONDA P/MESA MULTIT 4 (USB/HDMI/GAR/REDE/TEL) DITOTEC	SBC	UN	1,00000000	R\$ 467,88	R\$ 467,88
TOTAL Material:						R\$ 467,88
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	0,84790797	R\$ 12,19	R\$ 10,33
1099250	ELETRICISTA	SBC	H	0,84770047	R\$ 16,40	R\$ 13,90
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 24,23
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 479,27
VALOR ENCARGOS:						R\$ 12,83
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 492,11
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 130,31
VALOR COM BDI:						R\$ 622,41

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1004614	BALIZADOR SPOT LED 3W BRANCO MURNO PARA RISO ALUMINIM	SBC	UN	1,00000000	R\$ 53,19	R\$ 53,19
TOTAL Material:						R\$ 53,19
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1099806	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SBC	H	0,98488074	R\$ 12,19	R\$ 12,01
1099250	ELETRICISTA	SBC	H	0,98428027	R\$ 16,40	R\$ 16,14
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,15
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 66,42
VALOR ENCARGOS:						R\$ 14,92
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 81,34
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 21,54
VALOR COM BDI:						R\$ 102,88

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19125	PROJETOR, EM LED (TEMPERATURA DE COR 4000K). CORPO EM ALUMÍNIO. LENTE EM ACRÍLICO.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 334,90	R\$ 334,90
TOTAL Material:						R\$ 334,90
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,28044476	R\$ 16,77	R\$ 21,47
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,28044476	R\$ 20,77	R\$ 26,80
12391	PEGREIRO	SEINFRA	H	1,77292351	R\$ 20,77	R\$ 36,82
12543	SERVEENTE	SEINFRA	H	2,36389801	R\$ 15,55	R\$ 36,76
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 121,85
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 381,33
VALOR ENCARGOS:						R\$ 75,21
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 456,55
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 120,89
VALOR COM BDI:						R\$ 577,44

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19123	BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBOTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO PARA UMA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 248,25	R\$ 248,25
TOTAL Material:						R\$ 248,25
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,18191988	R\$ 16,77	R\$ 19,82
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,18191988	R\$ 20,77	R\$ 24,55
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 44,36
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 283,61
VALOR ENCARGOS:						R\$ 27,01
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 290,61
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 76,96
VALOR COM BDI:						R\$ 367,57

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W BASE E27 (177270)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 17,68	R\$ 17,68
00038773	LUMINARIA DE TETO PLAFON PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27. POTENCIA MAXIMA 60 W	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,55	R\$ 9,55
TOTAL Material:						R\$ 27,24
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,90
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 12,97
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 22,87
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 8,08
				VALOR COM BDI:		R\$ 28,93

10578 - CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CH) (H)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,75680000	R\$	1,00 R\$ 1,76
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	19,76470000	R\$	1,00 R\$ 19,76
12722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$	22,87 R\$ 22,87
				TOTAL Material:		R\$ 44,39
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 31,42
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 12,97
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 44,39
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 11,75
				VALOR COM BDI:		R\$ 56,14

12775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$	4,09 R\$ 57,87
				TOTAL Material:		R\$ 57,87
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 57,87
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 57,87
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 15,27
				VALOR COM BDI:		R\$ 72,94

12776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$	18,74 R\$ 18,74
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 18,74
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 7,31
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 11,43
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 18,74
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 4,96
				VALOR COM BDI:		R\$ 23,70

10728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$	57,87 R\$ 57,87
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	R\$	1,00 R\$ 1,08
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	R\$	1,00 R\$ 12,29
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	13,65230000	R\$	1,00 R\$ 13,65
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$	18,74 R\$ 18,74
				TOTAL Material:		R\$ 103,43
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 92,00
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 11,43
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 103,43
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 27,39
				VALOR COM BDI:		R\$ 130,82

12628 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO BOMBEDOR PNEUMÁTICO (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12523	OPERADOR DE PERFORATRIZ/ BOMBEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$	18,74 R\$ 18,74
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 18,74
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 7,31
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 11,43
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 18,74
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 4,96
				VALOR COM BDI:		R\$ 23,70

10769 - ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) (H)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12828	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO ROMPEDOR PNEUMÁTICO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$	18,74 R\$ 18,74
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,11060000	R\$	1,00 R\$ 0,11
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,52000000	R\$	1,00 R\$ 2,52

OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,87	R\$ 22,87
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 22,87
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,90
VALOR ENCARGOS:						R\$ 12,97
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 22,87
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 6,06
VALOR COM BDI:						R\$ 28,93

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706 - CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP) (H)						
Materiais						
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,93430000	R\$ 1,00	R\$ 1,93
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	21,76470000	R\$ 1,00	R\$ 21,76
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	32,64710000	R\$ 1,00	R\$ 32,65
12743	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 55,62	R\$ 55,62
12744	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 6.000 I	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,87	R\$ 22,87
TOTAL Material:						R\$ 134,83
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 121,86
VALOR ENCARGOS:						R\$ 12,98
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 134,84
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 35,71
VALOR COM BDI:						R\$ 170,55

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
Materiais						
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,65000000	R\$ 4,09	R\$ 68,10
TOTAL Material:						R\$ 68,10
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 68,10
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 68,10
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 18,03
VALOR COM BDI:						R\$ 86,13

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)						
Mão de Obra						
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,30
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,88
VALOR ENCARGOS:						R\$ 14,42
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 25,30
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 6,70
VALOR COM BDI:						R\$ 32,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)						
Materiais						
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 68,10	R\$ 68,10
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,54730000	R\$ 1,00	R\$ 2,55
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66170000	R\$ 1,00	R\$ 28,66
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,99250000	R\$ 1,00	R\$ 42,99
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
TOTAL Material:						R\$ 167,60
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 153,18
VALOR ENCARGOS:						R\$ 14,42
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 167,60
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 44,38
VALOR COM BDI:						R\$ 211,98

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12764 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR LISO VIBRAT. AUTOPROPULSADO (H)						
Mão de Obra						
12551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,30
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,88
VALOR ENCARGOS:						R\$ 14,42
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 25,30
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 6,70
VALOR COM BDI:						R\$ 32,00



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
--------	-----------	-------	---------	-------------	----------------	-------

12821 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,45	R\$ 27,45
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,45
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,08
VALOR ENCARGOS:						R\$ 15,40
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 27,45
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 7,27
VALOR COM BDI:						R\$ 34,72

10756 - MOTO NIVELADORA (CHP) (H)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,41510000	R\$ 1,00	R\$ 4,42
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	44,70960000	R\$ 1,00	R\$ 44,71
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	55,88700000	R\$ 1,00	R\$ 55,89
12820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 85,89	R\$ 85,89
12821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,45	R\$ 27,45
TOTAL Material:						R\$ 218,36
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 202,96
VALOR ENCARGOS:						R\$ 15,39
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 218,35
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 57,82
VALOR COM BDI:						R\$ 276,17

12842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,30
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,88
VALOR ENCARGOS:						R\$ 14,42
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 25,30
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 6,70
VALOR COM BDI:						R\$ 32,00

12841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 4,09	R\$ 95,09
TOTAL Material:						R\$ 95,09
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 95,09
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 95,09
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 25,18
VALOR COM BDI:						R\$ 120,27

10779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. HP (155 CHP) (H)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	R\$ 1,00	R\$ 4,95
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,00	R\$ 45,58
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 95,09	R\$ 95,09
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 1,00	R\$ 68,37
TOTAL Material:						R\$ 239,29
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 224,87
VALOR ENCARGOS:						R\$ 14,43
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 239,30
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 63,37
VALOR COM BDI:						R\$ 302,67

C0200 - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SPEN TRACO 1:2:3 (M3)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,49	R\$ 80,85
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	162,00000000	R\$ 1,08	R\$ 175,53
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	162,00000000	R\$ 0,55	R\$ 89,36
TOTAL Material:						R\$ 345,74
Mão de Obra						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,85000000	R\$ 15,55	R\$ 153,17



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 27,61
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 7,31
				VALOR COM BDI:		R\$ 34,92

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12802	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HR)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,08840000	R\$ 1,00	R\$ 1,09
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	18,36980000	R\$ 1,00	R\$ 18,37
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	22,96220000	R\$ 1,00	R\$ 22,96
12801	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS (45 HR)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,61	R\$ 27,61
				TOTAL Material:		R\$ 95,33
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 80,91
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 14,42
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 95,33
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 25,24
				VALOR COM BDI:		R\$ 120,57

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,49	R\$ 80,85
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	486,00000000	R\$ 0,55	R\$ 268,08
				TOTAL Material:		R\$ 348,93
MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	31,96325000	R\$ 15,55	R\$ 497,03
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 497,03
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 524,36
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 321,61
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 846,96
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 224,01
				VALOR COM BDI:		R\$ 1.069,97

MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 18,74
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 7,31
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 11,43
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 18,74
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 4,96
				VALOR COM BDI:		R\$ 23,70

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,05000000	R\$ 4,09	R\$ 4,29
				TOTAL Material:		R\$ 4,29
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 4,29
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 4,29
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 1,14
				VALOR COM BDI:		R\$ 5,43

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12772	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (7 HR)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,47970000	R\$ 1,00	R\$ 0,48
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	8,24100000	R\$ 1,00	R\$ 8,24
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	10,40970000	R\$ 1,00	R\$ 10,41
12771	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA (7 HR)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 4,29	R\$ 4,29
				TOTAL Material:		R\$ 42,16
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 30,73
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 11,43
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 42,16
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 11,16
				VALOR COM BDI:		R\$ 53,32



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 9,36
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 11,42
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 20,78
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 5,50
				VALOR COM BDI:		R\$ 26,28
12716 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	R\$ 4,09	R\$ 4,60
				TOTAL Material:		R\$ 4,60
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 4,60
				VALOR ENCARGOS:		R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 4,60
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 1,22
				VALOR COM BDI:		R\$ 5,82
10680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 4,60	R\$ 4,60
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,09710000	R\$ 1,00	R\$ 0,10
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,94620000	R\$ 1,00	R\$ 1,95
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,02430000	R\$ 1,00	R\$ 1,02
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
				TOTAL Material:		R\$ 28,41
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 14,98
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 11,43
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 26,41
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 6,99
				VALOR COM BDI:		R\$ 33,40
12755 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
				TOTAL Mão de Obra:		R\$ 25,30
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 10,88
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 14,42
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 25,30
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 6,70
				VALOR COM BDI:		R\$ 32,00
10696 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,03550000	R\$ 1,00	R\$ 5,04
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	56,65780000	R\$ 1,00	R\$ 56,66
12755	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
				TOTAL Material:		R\$ 87,00
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 72,58
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 14,41
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 86,99
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 23,03
				VALOR COM BDI:		R\$ 110,02
10686 - TRATOR DE ESTEIRAS C/AMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12842	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/AMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,95120000	R\$ 1,00	R\$ 4,95
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,00	R\$ 45,58
				TOTAL Material:		R\$ 75,83
				VALOR SEM ENCARGOS:		R\$ 61,41
				VALOR ENCARGOS:		R\$ 14,42
				VALOR COM ENCARGOS:		R\$ 75,83
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 20,08
				VALOR COM BDI:		R\$ 95,91
12754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 4,09	R\$ 110,43



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 48,88
				VALOR COM BDI:		R\$ 232,51

12792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,74
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,31
VALOR ENCARGOS:						R\$ 11,43
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 18,74
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 4,98
VALOR COM BDI:						R\$ 23,70

10626 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	R\$ 1,00	R\$ 0,55
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	R\$ 1,00	R\$ 6,23
TOTAL Material:						R\$ 25,52
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 14,09
VALOR ENCARGOS:						R\$ 11,43
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 25,52
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 6,78
VALOR COM BDI:						R\$ 32,28

10732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
12702	JUROS	SEINFRA	H	12,79220000	R\$ 1,00	R\$ 12,79
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	145,73390000	R\$ 1,00	R\$ 145,73
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	194,31190000	R\$ 1,00	R\$ 194,31
TOTAL Material:						R\$ 378,13
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 363,71
VALOR ENCARGOS:						R\$ 14,43
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 378,14
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 100,13
VALOR COM BDI:						R\$ 478,27

12791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 4,09	R\$ 110,43
TOTAL Material:						R\$ 110,43
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 110,43
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 110,43
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 29,24
VALOR COM BDI:						R\$ 139,67

10740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 110,43	R\$ 110,43
12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,55330000	R\$ 1,00	R\$ 0,55
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	6,22530000	R\$ 1,00	R\$ 6,23
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	5,44220000	R\$ 1,00	R\$ 5,45
TOTAL Material:						R\$ 141,40
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 129,97
VALOR ENCARGOS:						R\$ 11,43
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 141,40
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 37,44
VALOR COM BDI:						R\$ 178,84

10614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,07850000	R\$ 1,00	R\$ 1,08
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,28710000	R\$ 1,00	R\$ 12,29
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01559583	R\$ 56,51	R\$ 0,88
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02544583	R\$ 167,60	R\$ 4,26
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04104167	R\$ 378,14	R\$ 15,52
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04104167	R\$ 141,40	R\$ 5,80
TOTAL Equipamento:						R\$ 26,47
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 26.184,26	R\$ 10,47
TOTAL Material:						R\$ 10,47
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20520833	R\$ 15,55	R\$ 3,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,19
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 36,53	R\$ 40,19
TOTAL Serviço:						R\$ 40,19
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 66,50
VALOR ENCARGOS:						R\$ 13,82
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 80,32
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 21,27
VALOR COM BDI:						R\$ 101,58

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	0,98500000	R\$ 26,41	R\$ 26,01
TOTAL Equipamento:						R\$ 26,01
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,55	R\$ 140,11
TOTAL Material:						R\$ 140,11
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,91000000	R\$ 15,55	R\$ 91,90
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 91,90
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 7,45	R\$ 6,85
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 80,32	R\$ 67,14
TOTAL Serviço:						R\$ 73,99
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 249,13
VALOR ENCARGOS:						R\$ 62,90
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 332,02
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 87,92
VALOR COM BDI:						R\$ 419,93

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007406	R\$ 86,99	R\$ 0,01
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00733195	R\$ 282,41	R\$ 2,07
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/CAMINHA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00740602	R\$ 239,30	R\$ 1,77
TOTAL Equipamento:						R\$ 3,85
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01481203	R\$ 15,55	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,23
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 3,71
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,36
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4,08
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 1,08
VALOR COM BDI:						R\$ 5,16

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,61025000	R\$ 15,55	R\$ 40,59
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 40,59
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 14,32
VALOR ENCARGOS:						R\$ 26,27
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 40,59
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 10,75
VALOR COM BDI:						R\$ 51,33

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HÍDR. E AREIA S/REN. TRACO 1:2:3 (M3)					



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,42	R\$ 0,42
TOTAL Serviço:						R\$ 0,42
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 14,38
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,64
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 21,02
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 5,57
VALOR COM BDI:						R\$ 26,59

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK	SINAPI	H	0,01330000	R\$ 11,01	R\$ 0,15
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,15
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,06
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,06
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,14
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 0,04
VALOR COM BDI:						R\$ 0,18

Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,83	R\$ 2,83
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,88	R\$ 0,88
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,76	R\$ 0,76
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,36

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 11,01	R\$ 11,01
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,01

Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,14	R\$ 0,14
TOTAL Serviço:						R\$ 0,14
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,43
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,07
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 16,50
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 4,37
VALOR COM BDI:						R\$ 20,87

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003363	GUINDAÚTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT - MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 127.600,00	R\$ 7,03
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 459.729,71	R\$ 15,77
TOTAL Equipamento:						R\$ 22,80
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 22,79
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 22,79
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 6,03
VALOR COM BDI:						R\$ 28,82

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003363	GUINDAÚTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT - MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,0000730	R\$ 127.600,00	R\$ 0,93
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE	SINAPI	UN	0,00000720	R\$ 459.729,71	R\$ 3,31
TOTAL Equipamento:						R\$ 4,24
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 4,24
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 4,24
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 1,12
VALOR COM BDI:						R\$ 5,36

Equipamento	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89262	GUINDAÚTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO					



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	9,20000000	R\$ 4,09	R\$ 37,63
TOTAL Material:						R\$ 37,63
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 37,63
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 37,63
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 9,96
VALOR COM BDI:						R\$ 47,59

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12727	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 37,63	R\$ 37,63
12728	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (92 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,87	R\$ 22,87
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,34980000	R\$ 1,00	R\$ 1,35
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	12,42670000	R\$ 1,00	R\$ 12,43
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	18,84000000	R\$ 1,00	R\$ 18,84
TOTAL Material:						R\$ 92,92
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 79,95
VALOR ENCARGOS:						R\$ 12,96
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 92,91
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 24,60
VALOR COM BDI:						R\$ 117,51

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12557	OPERADOR DE MAQUINA DE PINTAR FAIXAS	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,74
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,31
VALOR ENCARGOS:						R\$ 11,43
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 18,74
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 4,96
VALOR COM BDI:						R\$ 23,70

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,74690000	R\$ 1,00	R\$ 3,75
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	47,42850000	R\$ 1,00	R\$ 47,43
12813	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MAQUINA P/ PINT. FAIXAS SINALIZ. AUTOP.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
TOTAL Material:						R\$ 69,92
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 58,49
VALOR ENCARGOS:						R\$ 11,43
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 69,92
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 18,51
VALOR COM BDI:						R\$ 88,43

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	9,75000000	R\$ 4,09	R\$ 39,88
TOTAL Material:						R\$ 39,88
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 39,88
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 39,88
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 10,56
VALOR COM BDI:						R\$ 50,44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12812	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MAQUINA P/ PINT. FAIXAS SINALIZ. AUTOP.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 39,88	R\$ 39,88
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,74690000	R\$ 1,00	R\$ 3,75
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	47,42850000	R\$ 1,00	R\$ 47,43
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	42,15870000	R\$ 1,00	R\$ 42,16
12813	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MAQUINA P/ PINT. FAIXAS SINALIZ. AUTOP.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,74	R\$ 18,74
TOTAL Material:						R\$ 151,96
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 140,53
VALOR ENCARGOS:						R\$ 11,42
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 151,95

OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,70329000	R\$ 22,31	R\$ 15,69
TOTAL Equipamento:						R\$ 15,69
Material						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 66,49	R\$ 61,15
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,55	R\$ 140,11
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83800000	R\$ 72,79	R\$ 60,85
TOTAL Material:						R\$ 262,11
Mão de Obra						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,91000000	R\$ 15,55	R\$ 91,90
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 91,90
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 302,20
VALOR ENCARGOS:						R\$ 67,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 369,70
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 97,90
VALOR COM BDI:						R\$ 467,60

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,70329000	R\$ 22,31	R\$ 15,69
TOTAL Equipamento:						R\$ 15,69
Material						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,88720000	R\$ 66,49	R\$ 58,99
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	294,00000000	R\$ 0,55	R\$ 162,17
11805	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83800000	R\$ 72,79	R\$ 60,85
TOTAL Material:						R\$ 282,02
Mão de Obra						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,91000000	R\$ 15,55	R\$ 91,90
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 91,90
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 322,10
VALOR ENCARGOS:						R\$ 67,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 389,61
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 103,17
VALOR COM BDI:						R\$ 492,78

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 7,24	R\$ 2,90
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 108LUN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 13,59	R\$ 2,04
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 4,67	R\$ 2,33
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 9,86	R\$ 9,86
TOTAL Material:						R\$ 17,13
Mão de Obra						
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,28050000	R\$ 16,77	R\$ 21,47
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,28050000	R\$ 20,77	R\$ 26,60
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 48,07
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 35,93
VALOR ENCARGOS:						R\$ 29,26
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 65,19
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 17,27
VALOR COM BDI:						R\$ 82,45

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 66,49	R\$ 0,41
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	R\$ 1,08	R\$ 1,32
TOTAL Material:						R\$ 1,72
Mão de Obra						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,49250000	R\$ 20,77	R\$ 10,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,64025000	R\$ 15,55	R\$ 9,96
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,19
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 9,31
VALOR ENCARGOS:						R\$ 12,61
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 21,92
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 5,80

OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
				VALOR BDI (26.48%):		R\$ 6,06
				VALOR COM BDI:		R\$ 28,93

10705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE (CMR) (M)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 56,62	R\$ 56,62
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,89010000	R\$ 1,00	R\$ 1,99
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	18,32090000	R\$ 1,00	R\$ 18,32
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	27,48130000	R\$ 1,00	R\$ 27,48
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,87	R\$ 22,87
TOTAL Material:						R\$ 126,28
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 113,31
VALOR ENCARGOS:						R\$ 12,98
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 126,29
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 33,44
VALOR COM BDI:						R\$ 159,73

C1404 - CONFEÇÃO DE FORMA P/ PEÇAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO PROTENDIDO						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,08000000	R\$ 35,06	R\$ 37,86
I1496	MADEIRA (PINHO) DE 1A.	SEINFRA	M3	0,13000000	R\$ 1.804,25	R\$ 234,55
TOTAL Material:						R\$ 272,41

Mão de Obra						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	5,91000000	R\$ 16,77	R\$ 99,11
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,88000000	R\$ 20,77	R\$ 163,67
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 262,78
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 375,49
VALOR ENCARGOS:						R\$ 159,70
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 535,19
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 141,72
VALOR COM BDI:						R\$ 676,91

C0034 - ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL (M3)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2421	SIKA 1	SEINFRA	KG	7,92000000	R\$ 5,41	R\$ 42,83
TOTAL Material:						R\$ 42,83
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 42,83
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 42,83
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 11,34
VALOR COM BDI:						R\$ 54,17

C0218 - ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm (KG)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 9,90	R\$ 0,20
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 8,16	R\$ 9,38
TOTAL Material:						R\$ 9,57

Mão de Obra						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07880000	R\$ 16,77	R\$ 1,32
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07880000	R\$ 20,77	R\$ 1,64
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,96
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 10,73
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,81
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,54
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 3,32
VALOR COM BDI:						R\$ 15,86

C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 582 = 12mm LITL 6X (M2)						
Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,28000000	R\$ 29,13	R\$ 7,57
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 12,42	R\$ 14,91
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 13,59	R\$ 3,40
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 4,67	R\$ 7,14
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	R\$ 9,86	R\$ 11,54

OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	12761 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	6,80000000	R\$ 4,09	R\$ 26,99
TOTAL Material:						R\$ 26,99
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 26,99
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 26,99
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 7,15
VALOR COM BDI:						R\$ 34,14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	10726 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CMB) (H)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,33000000	R\$ 1,00	R\$ 1,33
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	15,15220000	R\$ 1,00	R\$ 15,15
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	15,15220000	R\$ 1,00	R\$ 15,15
12761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,99	R\$ 26,99
TOTAL Material:						R\$ 83,92
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 69,50
VALOR ENCARGOS:						R\$ 14,43
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 83,93
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 22,22
VALOR COM BDI:						R\$ 106,15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C0171 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPEN. TRACO 1:1 (M3)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,49	R\$ 80,85
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,55	R\$ 201,33
TOTAL Material:						R\$ 282,18
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	9,85000000	R\$ 15,55	R\$ 153,17
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 153,17
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 336,24
VALOR ENCARGOS:						R\$ 99,11
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 435,35
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 115,28
VALOR COM BDI:						R\$ 550,63

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C4430 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:1 (M3)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 66,49	R\$ 80,85
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	243,00000000	R\$ 0,55	R\$ 134,04
TOTAL Material:						R\$ 214,89
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	31,96325000	R\$ 15,55	R\$ 497,03
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 497,03
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 390,31
VALOR ENCARGOS:						R\$ 321,81
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 711,92
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 188,52
VALOR COM BDI:						R\$ 900,44

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	95320 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS)					
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00940000	R\$ 10,51	R\$ 0,10
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,10
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,05
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,04
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,09
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 0,02
VALOR COM BDI:						R\$ 0,11

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	88261 - AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)					
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,83	R\$ 2,83
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,88	R\$ 0,88

OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,84
Mão de Obra						
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 10,51	R\$ 10,51
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,51
Serviço						
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,15	R\$ 0,15
TOTAL Serviço:						R\$ 0,15
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 11,65
VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,85
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 16,50
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 4,37
VALOR COM BDI:						R\$ 20,87

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01460000	R\$ 14,17	R\$ 0,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,21
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,11
VALOR ENCARGOS:						R\$ 0,09
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,20
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 0,05
VALOR COM BDI:						R\$ 0,25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,83	R\$ 2,83
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,88	R\$ 0,88
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,32	R\$ 0,32
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 5,84

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,17	R\$ 14,17
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,17
Serviço						
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,20	R\$ 0,20
TOTAL Serviço:						R\$ 0,20
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 13,67
VALOR ENCARGOS:						R\$ 6,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 20,21
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 5,35
VALOR COM BDI:						R\$ 25,56

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,92500000	R\$ 20,77	R\$ 102,29
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,88000000	R\$ 15,55	R\$ 122,53
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 224,83
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 83,97
VALOR ENCARGOS:						R\$ 140,86
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 224,82
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 59,53
VALOR COM BDI:						R\$ 284,35

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,10180000	R\$ 14,00	R\$ 1,43
100841	Fardamento com mangas curta	ORSE	un	0,00150000	R\$ 168,50	R\$ 0,25
101651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00080000	R\$ 5,50	R\$ 0,00
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,06540000	R\$ 4,00	R\$ 0,26
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00450000	R\$ 140,00	R\$ 0,63
110592	Lima chata 12"	ORSE	un	0,00010000	R\$ 34,32	R\$ 0,00
110593	Praio simples 30cm	ORSE	un	0,00010000	R\$ 19,57	R\$ 0,00
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00450000	R\$ 4,90	R\$ 0,02

OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 66,49	R\$ 51,73
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 75,05	R\$ 72,48
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,55	R\$ 121,35
TOTAL Material:						R\$ 245,56

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,85000000	R\$ 15,55	R\$ 153,17
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 153,17	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 299,62	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 99,11	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 398,73	
VALOR BDI (28,48%):					R\$ 105,58	
VALOR COM BDI:					R\$ 504,31	

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,41840000	R\$ 126,29	R\$ 179,12
TOTAL Equipamento:					R\$ 179,12	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19472	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 400KG, H=12,00M, RESO APROXIMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.452,99	R\$ 1.452,99
TOTAL Material:					R\$ 1.452,99	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,83680000	R\$ 15,55	R\$ 44,11
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 44,11	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,47000000	R\$ 398,73	R\$ 187,40
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACAO	SEINFRA	M3	0,47000000	R\$ 132,82	R\$ 62,42
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE TAL. CAT. PROF. ATE 1,50m	SEINFRA	M3	0,71000000	R\$ 40,59	R\$ 28,82
TOTAL Serviço:					R\$ 278,65	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 1.803,17	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 151,70	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 1.954,87	
VALOR BDI (28,48%):					R\$ 517,65	
VALOR COM BDI:					R\$ 2.472,52	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	1,21800000	R\$ 66,49	R\$ 80,85
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	292,00000000	R\$ 0,55	R\$ 161,07
TOTAL Material:					R\$ 241,92	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	31,96325000	R\$ 15,55	R\$ 497,03
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 497,03	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 417,33	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 321,61	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 738,95	
VALOR BDI (28,48%):					R\$ 195,67	
VALOR COM BDI:					R\$ 934,62	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01720000	R\$ 14,17	R\$ 0,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,24	
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 0,13	
VALOR ENCARGOS:					R\$ 0,11	
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 0,24	
VALOR BDI (28,48%):					R\$ 0,06	
VALOR COM BDI:					R\$ 0,30	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,83	R\$ 2,83
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,88	R\$ 0,88
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,81	R\$ 0,81
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,74	R\$ 0,74

OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 1,08	R\$ 1,86
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	R\$ 0,27	R\$ 3,19
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 15,31	R\$ 3,06
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,36	R\$ 8,16
18289	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	R\$ 22,21	R\$ 113,28
TOTAL Material:						R\$ 292,08

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	SEINFRA	H	0,49250000	R\$ 16,77	R\$ 8,28
10498	SEINFRA	H	0,49250000	R\$ 20,77	R\$ 10,23
12381	SEINFRA	H	1,37900000	R\$ 20,77	R\$ 28,64
12543	SEINFRA	H	1,37900000	R\$ 15,55	R\$ 21,44
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 68,59
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 318,27
VALOR ENCARGOS:					R\$ 42,37
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 360,65
VALOR BDI (26,48%):					R\$ 95,50
VALOR COM BDI:					R\$ 456,14

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4423 - PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)					
11027	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 19,37	R\$ 58,12
11155	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 45,31	R\$ 45,31
18271	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 111,01	R\$ 111,01
TOTAL Material:					R\$ 214,44

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	SEINFRA	H	2,51175000	R\$ 16,77	R\$ 42,12
10498	SEINFRA	H	2,51175000	R\$ 20,77	R\$ 52,17
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 94,29
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 251,33
VALOR ENCARGOS:					R\$ 57,41
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 308,74
VALOR BDI (26,48%):					R\$ 81,76
VALOR COM BDI:					R\$ 390,49

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4425 - PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)					
11027	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 19,37	R\$ 58,12
11155	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 45,31	R\$ 45,31
18272	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 119,80	R\$ 119,80
TOTAL Material:					R\$ 223,23

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	SEINFRA	H	2,51175000	R\$ 16,77	R\$ 42,12
10498	SEINFRA	H	2,51175000	R\$ 20,77	R\$ 52,17
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 94,29
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 260,12
VALOR ENCARGOS:					R\$ 57,41
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 317,52
VALOR BDI (26,48%):					R\$ 84,08
VALOR COM BDI:					R\$ 401,60

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4427 - PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS (UN)					
11027	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 19,37	R\$ 58,12
11154	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 51,71	R\$ 51,71
18273	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 128,16	R\$ 128,16
TOTAL Material:					R\$ 238,00

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	SEINFRA	H	2,51175000	R\$ 16,77	R\$ 42,12
10498	SEINFRA	H	2,51175000	R\$ 20,77	R\$ 52,17
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 94,29
VALOR SEM ENCARGOS:					R\$ 274,88
VALOR ENCARGOS:					R\$ 57,41
VALOR COM ENCARGOS:					R\$ 332,28
VALOR BDI (26,48%):					R\$ 87,99
VALOR COM BDI:					R\$ 420,26

OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 12,07	R\$ 12,07
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,07
Serviço						
95359	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
TOTAL Serviço:						R\$ 0,16
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,02
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,56
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 17,58
VALOR BDI (28.48%):						R\$ 4,66
VALOR COM BDI:						R\$ 22,24

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
93283	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE	SINAPI	UN	0,00004000	R\$ 2.211.168,44	R\$ 88,45
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA	SINAPI	UN			
TOTAL Equipamento:						R\$ 88,45
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 88,44
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 88,44
VALOR BDI (28.48%):						R\$ 23,42
VALOR COM BDI:						R\$ 111,86

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
93284	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE	SINAPI	UN	0,00000720	R\$ 2.211.168,44	R\$ 15,92
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA	SINAPI	UN			
TOTAL Equipamento:						R\$ 15,92
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 15,92
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 15,92
VALOR BDI (28.48%):						R\$ 4,22
VALOR COM BDI:						R\$ 20,14

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
93286	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 2.211.168,44	R\$ 12,60
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA	SINAPI	UN			
TOTAL Equipamento:						R\$ 12,60
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,60
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,60
VALOR BDI (28.48%):						R\$ 3,34
VALOR COM BDI:						R\$ 15,94

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço						
88296	OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98500000	R\$ 17,58	R\$ 17,32
93283	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA	SINAPI	H	0,98500000	R\$ 88,44	R\$ 87,11
93284	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA	SINAPI	H	0,98500000	R\$ 15,92	R\$ 15,68
93286	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA	SINAPI	H	0,98500000	R\$ 12,60	R\$ 12,41
TOTAL Serviço:						R\$ 132,52
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 127,06
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,47
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 132,52
VALOR BDI (28.48%):						R\$ 35,10
VALOR COM BDI:						R\$ 167,62

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
93285	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 2.211.168,44	R\$ 142,18
00044474	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA	SINAPI	UN			
TOTAL Equipamento:						R\$ 142,18
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 142,17
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 142,17
VALOR BDI (28.48%):						R\$ 37,65
VALOR COM BDI:						R\$ 179,82

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93286	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE					



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Folha Nº 4624

OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
 FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10608 - COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSIVO (CHI) (H)						
12762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,33000000	R\$ 1,00	R\$ 1,33
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	15,15220000	R\$ 1,00	R\$ 15,15
TOTAL Material:						R\$ 41,78
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 27,36
VALOR ENCARGOS:						R\$ 14,42
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 41,78
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 11,06
VALOR COM BDI:						R\$ 52,84
10642 - MOTO NIVELADORA (CHI) (H)						
12702	JUROS	SEINFRA	H	4,41510000	R\$ 1,00	R\$ 4,42
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	44,70960000	R\$ 1,00	R\$ 44,71
12821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,45	R\$ 27,45
TOTAL Material:						R\$ 76,58
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 61,18
VALOR ENCARGOS:						R\$ 15,39
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 76,57
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 20,28
VALOR COM BDI:						R\$ 96,85
12745 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (H)						
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	18,40000000	R\$ 4,09	R\$ 75,26
TOTAL Material:						R\$ 75,26
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 75,26
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 75,26
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 19,93
VALOR COM BDI:						R\$ 95,19
10698 - CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP) (H)						
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,10690000	R\$ 1,00	R\$ 2,11
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	23,70590000	R\$ 1,00	R\$ 23,71
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	35,55880000	R\$ 1,00	R\$ 35,56
12745	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 75,26	R\$ 75,26
12746	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,87	R\$ 22,87
TOTAL Material:						R\$ 159,51
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 146,54
VALOR ENCARGOS:						R\$ 12,96
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 159,50
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 42,24
VALOR COM BDI:						R\$ 201,74
12767 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (H)						
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	19,50000000	R\$ 4,09	R\$ 79,76
TOTAL Material:						R\$ 79,76
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 79,76
VALOR ENCARGOS:						R\$ -
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 79,76
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 21,12
VALOR COM BDI:						R\$ 100,88
10721 - COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP) (H)						
12768	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 25,30	R\$ 25,30
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,97390000	R\$ 1,00	R\$ 2,97
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	33,87950000	R\$ 1,00	R\$ 33,88
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	37,84390000	R\$ 1,00	R\$ 37,84
12767	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 79,76	R\$ 79,76
TOTAL Material:						R\$ 179,55

OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
 FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,04465333	R\$ 56,51	R\$ 2,52
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02101333	R\$ 167,60	R\$ 3,52
10774	TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO (CHP)	SEINFRA	H	0,13133333	R\$ 20,89	R\$ 2,74
10783	USINA DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO (CHP)	SEINFRA	H	0,06566667	R\$ 46,73	R\$ 3,07
TOTAL Equipamento:						R\$ 11,87

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,39400000	R\$ 15,55	R\$ 6,13
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,13
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 12,14
VALOR ENCARGOS:						R\$ 5,85
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 17,99
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 4,77
VALOR COM BDI:						R\$ 22,75

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento						
C3127 - AREIA ASFALTO USINADA A FRIO - AAUF (S/TRANSF) (M3)						
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	SEINFRA	H	0,06304000	R\$ 48,68	R\$ 3,07
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,04399667	R\$ 62,15	R\$ 2,73
10608	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHI)	SEINFRA	H	0,04531000	R\$ 41,78	R\$ 1,89
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,05122000	R\$ 76,57	R\$ 3,92
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,00262667	R\$ 159,50	R\$ 0,42
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,02167000	R\$ 179,55	R\$ 3,89
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,02035667	R\$ 83,93	R\$ 1,71
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,01444667	R\$ 218,35	R\$ 3,15
TOTAL Equipamento:						R\$ 20,79

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
12570	FILLER (PO CALCÁREO)	SEINFRA	KG	66,00000000	R\$ 0,18	R\$ 11,70
TOTAL Material:						R\$ 11,70

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,65666667	R\$ 15,55	R\$ 10,21
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,21

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço						
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,29100000	R\$ 7,45	R\$ 9,61
C3315	USINAGEM DE MISTURAS BETUMINOSAS A FRIO	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 17,99	R\$ 18,89
TOTAL Serviço:						R\$ 28,50
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 53,84
VALOR ENCARGOS:						R\$ 17,37
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 71,21
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 18,85
VALOR COM BDI:						R\$ 90,06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Material						
C3324 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:1 COM AREIA PRODUZIDA (M3)						
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	365,00000000	R\$ 0,55	R\$ 201,33
TOTAL Material:						R\$ 201,33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,85000000	R\$ 15,55	R\$ 153,17
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 153,17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Serviço						
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,21600000	R\$ 7,45	R\$ 9,06
TOTAL Serviço:						R\$ 9,06
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 263,64
VALOR ENCARGOS:						R\$ 99,93
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 363,56
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 96,27
VALOR COM BDI:						R\$ 459,84

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra						
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 15,55	R\$ 15,55
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,55

VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 5,49
VALOR ENCARGOS:						R\$ 10,06
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 15,55



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C0841 - CONCRETO P/VIAS, FCR 18 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)					
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,70329000	R\$ 22,31	R\$ 15,69
TOTAL Equipamento:						R\$ 15,69
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86880000	R\$ 66,49	R\$ 57,63
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	320,00000000	R\$ 0,55	R\$ 176,51
11805	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83800000	R\$ 72,79	R\$ 60,85
TOTAL Material:						R\$ 295,00
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	5,91000000	R\$ 15,55	R\$ 91,90
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 91,90
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 335,09
VALOR ENCARGOS:						R\$ 67,50
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 402,59
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 106,61
VALOR COM BDI:						R\$ 509,20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP = 12mm LITL 2 Y (M2)					
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,43000000	R\$ 29,88	R\$ 12,85
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,10000000	R\$ 7,24	R\$ 0,72
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 12,42	R\$ 24,84
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 1") (APROXIMADAMENTE 198 UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 13,59	R\$ 3,40
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 4,67	R\$ 7,14
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,80000000	R\$ 9,86	R\$ 15,78
TOTAL Material:						R\$ 64,73
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	SEINFRA	H	1,32975000	R\$ 16,77	R\$ 22,30
10496	CARPANTEIRO	SEINFRA	H	1,32975000	R\$ 20,77	R\$ 27,62
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 49,92
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 84,26
VALOR ENCARGOS:						R\$ 30,39
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 114,64
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 30,36
VALOR COM BDI:						R\$ 145,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C0076 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:3					
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,03040000	R\$ 66,49	R\$ 2,02
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 1,08	R\$ 4,93
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,55	R\$ 2,51
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,57	R\$ 47,99
TOTAL Material:						R\$ 57,46
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,57600000	R\$ 20,77	R\$ 32,73
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,82225000	R\$ 15,55	R\$ 28,34
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 61,07
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 80,48
VALOR ENCARGOS:						R\$ 38,03
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 118,52
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 31,38
VALOR COM BDI:						R\$ 149,90

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	C2862 - LASTRO DE BRITA (M3)					
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 75,05	R\$ 86,30
TOTAL Material:						R\$ 86,31
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,97000000	R\$ 15,55	R\$ 30,83
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 30,83
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 97,12
VALOR ENCARGOS:						R\$ 19,82
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 116,93



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,32975000	R\$ 16,77	R\$ 22,30
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,32975000	R\$ 20,77	R\$ 27,62
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 49,92
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 81,50
VALOR ENCARGOS:						R\$ 30,39
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 111,89
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 29,63
VALOR COM BDI:						R\$ 141,51

C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)						
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,59100000	R\$ 20,77	R\$ 12,28
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59100000	R\$ 15,55	R\$ 9,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,46
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 368,06	R\$ 9,20
TOTAL Serviço:						R\$ 9,20
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 14,86
VALOR ENCARGOS:						R\$ 15,81
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 30,66
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 8,12
VALOR COM BDI:						R\$ 38,78

C3804 - CAIXA ALVENARIA / REBOCO C/ TAMPA CONCRETO FUNDO D=30-30-F=10cm (UN)						
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2,5 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	0,80000000	R\$ 118,52	R\$ 94,81
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	0,78000000	R\$ 12,54	R\$ 9,78
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO	SEINFRA	M3	0,02520000	R\$ 389,81	R\$ 9,82
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,21600000	R\$ 40,59	R\$ 8,77
C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, LIT. 3	SEINFRA	M2	0,12000000	R\$ 111,89	R\$ 13,43
C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,80000000	R\$ 30,66	R\$ 18,40
TOTAL Serviço:						R\$ 155,01
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 102,86
VALOR ENCARGOS:						R\$ 52,35
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 155,01
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 41,04
VALOR COM BDI:						R\$ 196,05

C0892 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80-80-80cm (UN)						
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2,5 ESP=10 cm	SEINFRA	M2	2,40000000	R\$ 118,52	R\$ 284,44
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,08000000	R\$ 12,54	R\$ 26,08
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 389,81	R\$ 23,38
C1400	ADQUIRIR E ENTREGAR TABUAS DE 1" DE 3ª P/FUNDAÇÕES LIT. 5 Y	SEINFRA	M2	0,24000000	R\$ 65,20	R\$ 15,65
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=10 mm B/RAPEDE	SEINFRA	M2	2,56000000	R\$ 21,92	R\$ 56,11
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,51200000	R\$ 40,59	R\$ 20,78
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,09600000	R\$ 118,94	R\$ 11,23
TOTAL Serviço:						R\$ 437,67
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 283,91
VALOR ENCARGOS:						R\$ 153,74
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 437,65
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 115,89
VALOR COM BDI:						R\$ 553,53

C0859 - CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATÉ 16MM2 (UN)						
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10846	CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 16MM2	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,36	R\$ 6,36
TOTAL Material:						R\$ 6,36
Serviço	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14775000	R\$ 16,77	R\$ 2,48
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,48
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 7,31
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,54
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 8,85

OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
 FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,19700000	R\$ 20,77	R\$ 4,08
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,39
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 8,26
VALOR ENCARGOS:						R\$ 4,51
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 12,78
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 3,38
VALOR COM BDI:						R\$ 16,15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11076	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 4"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 37,12	R\$ 37,12
TOTAL Material:						R\$ 37,12

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,98500000	R\$ 16,77	R\$ 16,52
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,98500000	R\$ 20,77	R\$ 20,46
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,98
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 51,59
VALOR ENCARGOS:						R\$ 22,51
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 74,10
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 19,62
VALOR COM BDI:						R\$ 93,72

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12352	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" x 2.40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 36,84	R\$ 36,84
TOTAL Material:						R\$ 36,84

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,36400000	R\$ 16,77	R\$ 39,64
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,18200000	R\$ 20,77	R\$ 24,55
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 64,19
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 81,78
VALOR ENCARGOS:						R\$ 39,25
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 101,03
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 26,75
VALOR COM BDI:						R\$ 127,78

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280	BRITA	SEINFRA	M3	1,20000000	R\$ 75,05	R\$ 90,06
TOTAL Material:						R\$ 90,06

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,98500000	R\$ 15,55	R\$ 15,32
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,32
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 95,47
VALOR ENCARGOS:						R\$ 9,91
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 105,38
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 27,91
VALOR COM BDI:						R\$ 133,28

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11406	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20
TOTAL Material:						R\$ 1,20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04925000	R\$ 16,77	R\$ 0,83
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,04925000	R\$ 20,77	R\$ 1,02
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,85
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 1,92
VALOR ENCARGOS:						R\$ 1,13
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 3,05
VALOR BDI (26.48%):						R\$ 0,81
VALOR COM BDI:						R\$ 3,86

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11716	LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,20	R\$ 1,20



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	%
ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCA DA OBRA						
CÓDIGO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA	SEINFRA	HxMÉS	1,0000	R\$ 5.868,92	R\$ 5.868,92	
18583	ENGENHEIRO PLENO	SEINFRA	HxMÉS	0,8000	R\$ 18.382,82	R\$ 14.706,26	
18617	VIGIA	SEINFRA	HxMÉS	1,0000	R\$ 2.946,84	R\$ 2.946,84	
					TOTAL SIMPLES	R\$ 23.522,02	
					TOTAL P/13 MESES	R\$ 305.786,21	
					FRAÇÃO DE 100%	R\$ 3.057,86	
					VALOR S/BDI	R\$ 3.057,86	
					BDI: 26,48%	R\$ 809,72	
					TOTAL GERAL	R\$ 3.867,58	
UN							
COMP 1	TAMPA PLÁSTICA PARA BACIA						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,1478	R\$ 16,77	R\$ 2,48	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,1478	R\$ 20,32	R\$ 3,00	
					Total:	R\$ 5,48	
MATERIAIS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,0000	R\$ 28,52	R\$ 28,52	
					Total:	R\$ 28,52	
					Total Simples:	R\$ 33,99	
					Encargos Sociais:	INCLUSO	
					Valor BDI:	R\$ 8,99	
					Valor Geral:	R\$ 42,99	
UN							
COMP 2	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	UN	0,1500	R\$ 16,52	R\$ 2,48	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	UN	0,1500	R\$ 20,02	R\$ 3,00	
					Total:	R\$ 5,48	
MATERIAIS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,0000	R\$ 43,39	R\$ 43,39	
					Total:	R\$ 43,39	
					Total Simples:	R\$ 48,86	
					Encargos Sociais:	INCLUSO	
					Valor BDI:	R\$ 12,93	
					Valor Geral:	R\$ 61,79	
UN							
COMP 3	VÁLVULA DE METAL 1"						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	UN	0,1500	R\$ 16,52	R\$ 2,48	
12320	ENCANADOR	SEINFRA	UN	0,1500	R\$ 20,02	R\$ 3,00	
					Total:	R\$ 5,48	
MATERIAIS		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12264	VÁLVULA DE METAL 1"	SEINFRA	UN	1,0000	R\$ 14,77	R\$ 14,77	
					Total:	R\$ 14,77	
					Total Simples:	R\$ 20,24	
					Encargos Sociais:	INCLUSO	
					Valor BDI:	R\$ 5,36	
					Valor Geral:	R\$ 25,59	
UN							
COMP 4	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS TRAPEZOIDAIS METÁLICAS						m2
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,2463	R\$ 15,55	R\$ 3,83	
12070	TELHADISTA	SEINFRA	H	0,0246	R\$ 20,77	R\$ 0,51	
					TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 4,34	
					VALOR:	R\$ 4,34	
					Valor Geral:	R\$ 5,48	
m2							
COMP 5	REMOÇÃO DE MOBILIÁRIO						
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,1970	R\$ 15,55	R\$ 3,06	
					TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 3,06	
					VALOR:	R\$ 3,06	
					Valor Geral:	R\$ 3,87	
m2							
COMP 6	JANELA DE CORRER EM CHAPA COMPENSADA E CAIXILHO EM ALUMÍNIO						m2



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
 EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
 FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MÃO DE OBRA						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,8865	R\$ 16,77	R\$ 14,86
10498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,8865	R\$ 20,77	R\$ 18,41
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,7880	R\$ 20,77	R\$ 16,37
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,7880	R\$ 15,55	R\$ 12,25
					TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 61,90
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10437	CAIXILHO DE ALUMINIO CORRER	SEINFRA	M2	1,0000	R\$ 282,53	R\$ 282,53
11192	FOLHA P/PORTA ARM. EMB.C/BAT. E GUARNIÇÃO	SEINFRA	M2	1,0000	R\$ 39,01	R\$ 39,01
11606	PEGADOR METALICO P/PORTA, INTERNO	SEINFRA	UN	2,0000	R\$ 22,99	R\$ 45,98
					TOTAL MATERIAL:	R\$ 367,51
					VALOR:	R\$ 429,41
					Valor Geral:	R\$ 543,11

COMP 7	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (2.00X2.10)m E=10mm						UND
MATERIAL							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10299	BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	2,6000	R\$ 6,70	R\$ 17,41	
10494	CAPUCHINHO (1037)	SEINFRA	UN	1,3000	R\$ 4,31	R\$ 5,60	
10856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,3000	R\$ 22,56	R\$ 29,32	
11034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,6000	R\$ 34,68	R\$ 90,18	
11036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,6000	R\$ 28,64	R\$ 74,48	
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,3000	R\$ 106,25	R\$ 138,13	
11525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,6000	R\$ 595,27	R\$ 1.547,71	
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,6000	R\$ 11,85	R\$ 30,81	
12160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	2,6000	R\$ 35,63	R\$ 92,63	
12258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	5,7330	R\$ 326,03	R\$ 1.869,11	
					TOTAL MATERIAL:	R\$ 3.895,38	
					VALOR:	R\$ 3.895,37	
					Valor Geral:	R\$ 4.926,86	

COMP 8	PORTA DE MADEIRA DE CORRER, INCLUSO TRILHO, ROLDANA, PUXADOR E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						m2
MÃO DE OBRA							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,9850	R\$ 16,77	R\$ 16,52	
10498	CARPinteIRO	SEINFRA	H	0,9850	R\$ 20,77	R\$ 20,46	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,6698	R\$ 20,77	R\$ 13,91	
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,6698	R\$ 15,55	R\$ 10,41	
					TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 61,30	
MATERIAL							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	1,0000	R\$ 51,71	R\$ 51,71	
16617	PILAR EM MADEIRA LIMPA DE 1A QUALIDADE 20x20cm	SEINFRA	M	0,1071	R\$ 85,10	R\$ 9,11	
11715	PORTA TIPO PARANÁ	SEINFRA	M2	1,0000	R\$ 76,28	R\$ 76,28	
11726	PREGO 16X24 (2.1/4" x 12) (APROXIMADAMENTE 354UN/KG)	SEINFRA	KG	0,1500	R\$ 16,50	R\$ 2,47	
11743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	1,0000	R\$ 11,85	R\$ 11,85	
17410	TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN	SEINFRA	M	1,0000	R\$ 8,92	R\$ 8,92	
					TOTAL MATERIAL:	R\$ 160,35	
SERVIÇO							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0042	ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA	SEINFRA	M	5,9600	R\$ 8,47	R\$ 50,49	
C0117	ARGAMASSA DE CIMENTO ARENOSO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:4	SEINFRA	M3	0,0600	R\$ 419,02	R\$ 25,14	
					TOTAL SERVIÇO:	R\$ 75,63	
					VALOR:	R\$ 297,27	
					Valor Geral:	R\$ 375,98	

COMP 9	TOMADA TRIPLA 2P + T. 10A-250V						UND
MÃO DE OBRA							
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,2857	R\$ 16,77	R\$ 4,79	
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,2857	R\$ 20,77	R\$ 5,93	



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
					TOTAL MAO DE OBRA: R\$	10,72
					PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE		
19106	ESPELHO/PLACA DE 3 POSTOS 4"X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,0000	R\$ 3,09	R\$ 3,09
19107	SUPORE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHO/PLACA 4"X2" P/ 3 MÓDULOS, INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,0000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
19108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	3,0000	R\$ 4,31	R\$ 12,94
					TOTAL MATERIAL: R\$	17,04
					VALOR: R\$	27,75
					Valor Geral: R\$	35,09
COMP 10	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL EMBUTIDA EM LAJE					UN
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1409	R\$ 16,77	R\$ 2,36
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1409	R\$ 20,77	R\$ 2,93
					TOTAL MAO DE OBRA: R\$	5,29
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19446	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 OCTOGONAL	SEINFRA	UN	1,0000	R\$ 3,47	R\$ 3,47
					TOTAL MATERIAL: R\$	3,47
					VALOR: R\$	8,75
					Valor Geral: R\$	11,06
COMP 11	CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 2,5 IW + 2,5 mlrf - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					m
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1084	R\$ 16,77	R\$ 1,81
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,1084	R\$ 20,77	R\$ 2,25
					TOTAL MAO DE OBRA: R\$	4,06
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18497	CABO BLINDADO FLEXÍVEL TETRAPOLAR 3 x 2,5 mm² + 2,5 mm²	SEINFRA	M	1,0000	R\$ 3,86	R\$ 3,86
					TOTAL MATERIAL: R\$	3,86
					VALOR: R\$	7,91
					Valor Geral: R\$	10,00
COMP 12	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO INOX					m
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,4925	R\$ 20,77	R\$ 10,23
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,4925	R\$ 15,55	R\$ 7,66
					TOTAL MAO DE OBRA: R\$	17,90
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10794	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	8,0000	R\$ 3,32	R\$ 26,56
19759	ESCADA DE MARINHEIRO EM AÇO INOX 316	SEINFRA	M	1,0000	R\$ 599,87	R\$ 599,87
					TOTAL MATERIAL: R\$	626,42
					VALOR: R\$	644,31
					Valor Geral: R\$	814,92
COMP 13	LUMINÁRIA REFLETORA LED, 50W					UND
MÃO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,7880	R\$ 16,77	R\$ 13,22
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,7880	R\$ 20,77	R\$ 16,37
					TOTAL MAO DE OBRA: R\$	29,59
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	SINAPI	UN	1,0000	R\$ 52,01	R\$ 52,01
					TOTAL MATERIAL: R\$	52,01
					VALOR: R\$	81,60
					Valor Geral: R\$	103,20
COMP 14	PONTO DE DRENAGEM PARA AR CONDICIONADO, INCLUSIVE CAIXA					UND
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11503	MANTA BUTILICA. ESPESSURA 0.8MM	SEINFRA	M2	0,1426	R\$ 55,32	R\$ 7,89
					TOTAL MATERIAL: R\$	7,89
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	SEINFRA	UN	1,0000	R\$ 24,85	R\$	24,85	R\$ 24,85
C1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	3,0000	R\$ 4,66	R\$	13,98	R\$ 13,98
C2095	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	3,0000	R\$ 6,13	R\$	18,38	R\$ 18,38
C2625	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=25mm(3/4")	SEINFRA	M	5,0000	R\$ 19,37	R\$	96,87	R\$ 96,87
						TOTAL SERVIÇO:	R\$ 154,08	R\$ 154,08
						VALOR:	R\$ 161,97	R\$ 161,97
						Valor Geral:	R\$ 204,85	R\$ 204,85

COMP 15 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA INSTALAÇÕES DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO								
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
C2784	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,1500	R\$ 40,59	R\$	6,09	R\$ 6,09
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,1950	R\$ 26,03	R\$	5,07	R\$ 5,07
						TOTAL SERVIÇO:	R\$ 11,16	R\$ 11,16
						VALOR:	R\$ 11,16	R\$ 11,16
						Valor Geral:	R\$ 14,11	R\$ 14,11

COMP 16 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA								
EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I0690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,0193	R\$ 129,66	R\$	2,50	R\$ 2,50
						TOTAL EQUIPAMENTO:	R\$ 2,50	R\$ 2,50
MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,0097	R\$ 15,55	R\$	0,15	R\$ 0,15
						TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 0,15	R\$ 0,15
						VALOR:	R\$ 2,64	R\$ 2,64
						Valor Geral:	R\$ 3,33	R\$ 3,33

COMP 17 MURETA EM ALVENARIA PARA SUPORTE DE GRADIL NYLOFOR, ALTURA ÚTIL DE 50CM E FUNDAÇÃO DE 50CM, REBOCADA DUAS FACES, COM CINTA SUPERIOR E PILAR A CADA 3 METROS								
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm	SEINFRA	M2	0,9000	R\$ 61,92	R\$	55,72	R\$ 55,72
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	2,6640	R\$ 13,35	R\$	35,56	R\$ 35,56
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,2000	R\$ 6,09	R\$	7,31	R\$ 7,31
C0843	CONCRETO P/IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,0266	R\$ 420,00	R\$	11,17	R\$ 11,17
C3246	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7	SEINFRA	M2	1,2000	R\$ 28,44	R\$	34,12	R\$ 34,12
C2784	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,2000	R\$ 40,59	R\$	8,12	R\$ 8,12
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,2660	R\$ 94,47	R\$	25,13	R\$ 25,13
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,0266	R\$ 132,82	R\$	3,54	R\$ 3,54
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,0200	R\$ 519,64	R\$	10,39	R\$ 10,39
						TOTAL SERVIÇO:	R\$ 191,05	R\$ 191,05
						VALOR:	R\$ 191,05	R\$ 191,05
						Valor Geral:	R\$ 241,64	R\$ 241,64

COMP 18 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS								
MÃO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,6501	R\$ 20,77	R\$	13,50	R\$ 13,50
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,2394	R\$ 15,55	R\$	3,72	R\$ 3,72
						TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 17,23	R\$ 17,23



OBRA: REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE
EMPRESA: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
LOCAL: JUAZEIRO DO NORTE
FONTES: SEINFRA 27.1 E SINAPI 04/2021 DESONERADA

COMPOSIÇÕES						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0205	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:8	SEINFRA	M3	0,0213	R\$ 531,60	R\$ 11,33
					TOTAL SERVIÇO:	R\$ 11,33
					VALOR:	R\$ 28,55
					Valor Geral:	R\$ 36,11
COMP 19						
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS						m2
MÃO DE OBRA						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,2403	R\$ 20,77	R\$ 4,99
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,0877	R\$ 15,55	R\$ 1,36
					TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 6,35
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,3300	R\$ 24,22	R\$ 7,99
					TOTAL MATERIAL:	R\$ 7,99
					VALOR:	R\$ 14,34
					Valor Geral:	R\$ 18,13
COMP 20						
LUMINÁRIA FECHADA (1 UNIDADE) EM POSTE DE CONCRETO, LÂMPADA LED						UN
MÃO DE OBRA						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,9850	R\$ 16,77	R\$ 16,52
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,9850	R\$ 20,77	R\$ 20,46
					TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 36,98
MATERIAL						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,0000	R\$ 31,02	R\$ 31,02
10277	BRAÇO METALICO DE 3/4", P/ POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,0000	R\$ 24,26	R\$ 24,26
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	1,0000	R\$ 3,89	R\$ 3,89
10503	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,0000	R\$ 34,38	R\$ 34,38
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,0000	R\$ 3,45	R\$ 3,45
11358	LUMINARIA FECHADA C/ LENTE DE VIDRO	SEINFRA	UN	1,0000	R\$ 146,59	R\$ 146,59
11484	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W/220V	SEINFRA	UN	1,0000	R\$ 40,75	R\$ 40,75
					TOTAL MATERIAL:	R\$ 284,33
					VALOR:	R\$ 321,30
					Valor Geral:	R\$ 406,38

JUAZEIRO DO NORTE, CE, 18 DE AGOSTO DE 2022.

Clw
OK EMPREENDIMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.
ANTONIO OLÍRIO TEIXEIRA JUNIOR
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG: 96014820593/CPF: 651.715.433-72
RNP: 0617803188

DECLARAÇÃO DE MEIO DE COMUNICAÇÃO


A
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DO
JUAZEIRO DO NORTE-CE
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2022.07.15.1
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA
REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.**

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e sob a pena da lei que o endereço eletrônico **Email: comercial@okempreendimentos.eng.br** é o nº **Fone: 32571432- 3048-6355**, meios estes através dos quais receberei oficialmente comunicados e notificações por parte do Município de Juazeiro do Norte/CE, relativo ao processo licitatório na Modalidade Ref.: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 2022.07.15.1 e respectivos contratos casa logre êxito.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas de Lei.

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 18 DE AGOSTO DE 2022.



OK EMPREENHIMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.
ANTONIO OLÍRIO TEIXEIRA JUNIOR
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG: 96014020593/CPF: 651.715.433-72
RNP: 0617803188

FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DO
JUAZEIRO DO NORTE-CE
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.15.1
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA
REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, enviamos a seguir dados de
nossa empresa e de nosso representante legal.

**NOME/RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA.**

CNPJ Nº: 08.642.026/0001-45.

ENDEREÇO: Rua Joaquim Pimenta, nº 195, Bairro: Montese, CEP nº 60.410-220.

REPRESENTANTE TÉCNICO: ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR

CPF Nº: 651.715.433-72

RG Nº: 96014020593 SSP/CE.

PROFISSÃO: Engenheiro Civil.

CREA/CE: 49578AP-CE – RNP Nº 0611086999.

BANCO: Banco do Brasil, Agência: Nº 1218-1, Conta Corrente: Nº 31678-4.

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 18 DE AGOSTO DE 2022.


OK EMPREENDIMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.
ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG: 96014020593/CPF: 651.715.433-72
RNP: 0617803188

FICHA DE CREDENCIAMENTO

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL DO
JUAZEIRO DO NORTE-CE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.07.15.1

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
NA REFORMA E MELHORIAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES
AO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.**

NOME DO LICITANTE: OK EMPREENDEMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA.

CNPJ: Nº 08.642.026/0001-45.

ENDEREÇO COMPLETO: Rua Joaquim Pimenta Nº 195- BAIRRO: Montese CIDADE:
Fortaleza CEP: 60.410220

FONE: (85) 3257 – 1432 **FAX:** 3048 – 6355

PESSOA PARA ASSINATURA DO CONTRATO: Sr. ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA
JUNIOR, Carteira de Identidade nº 96014020593. Expedido pelo Órgão Expedidor SSP-
CE, e CPF nº 651.715.433-72.

ENDEREÇO ELETRÔNICO DO LICITANTE:
comercial@okempreendimentos.eng.br

PESSOA P/ CONTATO: Marcelo Carneiro Lima

JUAZEIRO DO NORTE/CE, 18 DE AGOSTO DE 2022.



OK EMPREENDEMENTOS CONST. E SERVIÇO LTDA.
ANTONIO OLIRIO TEIXEIRA JUNIOR
SOCIO-ADMINISTRADOR/ENGENHEIRO CIVIL
RG: 96014020593/CPF: 651.715.433-72
RNP: 0617803188



ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

Concorrência Nº 2022.07.15.1.

Objeto da Licitação: Contratação de serviços a serem prestados na reforma e melhorias em prédios públicos pertencentes ao Município de Juazeiro do Norte/CE, por intermédio da sua Secretaria de Infraestrutura, nos termos do Convênio nº 273/2022 celebrado com o Governo do Estado do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas – SOP, conforme projetos e orçamentos anexados ao Edital Convocatório.

Data da Abertura: 28 de setembro de 2022.

Horário : 11:00 horas

Local : Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

Endereço : Av. Leão Sampaio, nº 1748 - 1º andar, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte/CE.

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade de Juazeiro do Norte - CE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, em sessão pública, nomeada pela Portaria nº 005/2022, de 03 de Janeiro de 2022, do Senhor Prefeito Municipal, sendo composta pelos membros Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves, Ana Régia dos Santos Pinto e Romana Alves Santos, sob a presidência do primeiro. O motivo da presente reunião é tão somente para que fossem analisadas as propostas comerciais das licitantes habilitadas referentes à Concorrência nº 2022.07.15.1, cujo objeto supracitado, sendo elas: **FHS CONSTRUTORA EIRELI, FROTA MACEDO ENGENHARIA EIRELI, GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, O K EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, E A DA SILVA CONSTRUÇÕES**. Pontualmente às 11:00 horas, o Senhor Presidente declarou que estavam abertos os trabalhos da presente licitação, nomeando a Senhora Ana Régia dos Santos Pinto para secretariar a reunião. Fora destacado primeiramente a presença do Sr. Akiro Meneses Chikushi, Assessor Especial de Projetos e Contratos do Município que auxiliou a Comissão de Licitação na análise técnica das propostas comerciais das empresas habilitadas. Desta forma o Senhor Presidente apresentou as propostas de preços das empresas habilitadas. Deu-se início a uma minuciosa análise por parte do Engenheiro Civil acima descrito e da Comissão junto a todas as propostas apresentadas, sendo realizada inclusive uma leitura em voz alta dos preços para que fosse confeccionado o mapa comparativo para se saber qual dos licitantes apresentaria a melhor proposta para a Administração. Feita a devida comparação constatou-se o seguinte resultado: a empresa **GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA** sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 11.802.758,99 (onze milhões oitocentos e dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos). Por sua vez a



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 4038

empresa E A DA SILVA CONSTRUÇÕES teve a sua proposta de preços desclassificada por tê-la apresentado sem as devidas assinaturas do representante legal e do responsável técnico. Em assim sendo, o Senhor Presidente recomenda que o presente certame seja adjudicado ao seu respectivo vencedor, informando ainda que, o presente julgamento deverá ser publicado na Imprensa Oficial e em Jornal de Grande Circulação no Estado, quando, a contar desta data, ficará aberto o prazo legal para a interposição de possíveis recursos. Destacou-se também que, os envelopes contendo as propostas comerciais das licitantes inabilitadas permaneceriam em poder da Comissão de Licitação até o seu devido resgate. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determinou que fosse encerrada a presente sessão, do que para constar fora lavrada esta ata, que vai assinada por mim, *Ana Régia dos Santos Pinto* Ana Régia dos Santos Pinto, que secretariei e pelos demais membros da Comissão e pelo Assessor Especial de Projetos e Contratos do Município.

Assinaturas da Comissão de Licitação

Comissão		
Função	Nome	Assinatura
Presidente	Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves	
Membro	Romana Alves Santos	
Membro	Ana Régia dos Santos Pinto	

Profissional (Engenheiro Civil)		
Função	Nome	Assinatura
Assessor Especial	Akiro Meneses Chikushi	



MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de serviços a serem prestados na reforma e melhorias em prédios públicos pertencentes ao Município de Juazeiro do Norte/CE, por intermédio da sua Secretaria de Infraestrutura, nos termos do Convênio nº 273/2022 celebrado com o Governo do Estado do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas – SOP, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

Concorrência Nº 2022.07.15.1

Empresas Participantes:

Item	Nome/Razão Social	C.N.P.J.
1	FHS CONSTRUTORA EIRELI	27.843.749/0001-57
2	GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	20.274.772/0001-29
3	O K EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	08.642.026/0001-45
4	FROTA MACEDO ENGENHARIA EIRELI	27.363.223/0001-70
5	E A DA SILVA CONSTRUÇÕES	27.547.285/0001-31

Classificação	Nome/Razão Social	Valor total
1º	GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	11.802.758,99
2º	FHS CONSTRUTORA EIRELI	11.944.727,81
3º	FROTA MACEDO ENGENHARIA EIRELI	12.137.983,36
4º	O K EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.241.135,63
-	E A DA SILVA CONSTRUÇÕES	0,00 (desclassificada)

Juazeiro do Norte/CE, 28 de Setembro de 2022.

VISTO DA COMISSÃO:

Presidente: Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves
Membro: Ana Régia dos Santos Pinto
Membro: Romana Alves Santos



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 464

COMPROVANTES DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO FINAL
FASE DE PROPOSTAS DE PREÇOS

JOSÉ GEAN PASSOS LEITE

VICE-PRESIDENTE

LUANA MARIA QUEIROZ DE ALMEIDA

SECRETÁRIA

MAXIMIANO DE LIMA SOUSA

MEMBRO

DAVID ANTÔNIO DA SILVA MARROM

MEMBRO

FRANCISCO MIKAEL DA SILVA DANTAS

MEMBRO

AVISOS E EDITAIS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Aviso de Julgamento (Propostas de Preços) - Concorrência nº 2022.07.12.1 - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que fora concluído o julgamento referente à fase de propostas de preços do certame licitatório na modalidade Concorrência tombada sob o nº 2022.07.12.1, sendo o seguinte: EMPRESA VENCEDORA - GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 7.078.985,26 (sete milhões e setenta e oito mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Maiores informações na sede da comissão, sito à Av. Leão Sampaio, nº 1748 - 1º andar - Lagoa Seca - CEP: 63.040-000, Juazeiro do Norte/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas ou pelo telefone (88) 3199-0363. Juazeiro do Norte/CE, 28 de setembro de 2022. Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Aviso de Julgamento (Propostas de Preços) - Concorrência nº 2022.07.15.1 - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que fora concluído o julgamento referente à fase de propostas de preços do certame licitatório na modalidade Concorrência tombada sob o nº 2022.07.15.1, sendo o seguinte: EMPRESA VENCEDORA - GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 11.802.758,99 (onze milhões oitocentos e dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos). Por sua vez a empresa E A DA SILVA CONSTRUÇÕES teve a sua proposta de preços desclassificada por tê-la apresentado sem as devidas assinaturas do representante legal e do responsável técnico. Maiores informações na sede da comissão, sito à Av. Leão Sampaio, nº 1748 - 1º andar - Lagoa Seca - CEP: 63.040-000, Juazeiro do Norte/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas ou pelo telefone (88) 3199-0363. Juazeiro do Norte/CE, 28 de setembro de 2022. Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Aviso de Revogação - Pregão nº 2022.08.23.2. O Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que fica REVOGADO o procedimento licitatório modalidade Pregão nº 2022.08.23.2, em atendimento ao Ofício nº 1166/2022 - PREVIJUNO, em que solicita a revogação após constatação do elevado valor da contratação pretendida, configurando-se preços incompatíveis com o mercado. Posteriormente será publicado um novo certame com as devidas correções. Maiores informações na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito na Av. Leão Sampaio, nº 1748 - 1º andar - Lagoa Seca, no horário de 08:00 às 14:00 horas ou pelo telefone (88) 3199-0363. Juazeiro do Norte/CE, 28 de setembro de 2022. Jesus Rogério de Holanda - Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte.

CONCORRÊNCIA Nº 2022.07.15.1

(PROPOSTAS DE PREÇOS)

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que fora concluído o julgamento referente à fase de propostas de preços do certame licitatório na modalidade Concorrência tombada sob o nº 2022.07.15.1, sendo o seguinte: EMPRESA VENCEDORA - GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 11.802.758,99 (onze milhões oitocentos e dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos). Por sua vez a empresa E DA SILVA CONSTRUÇÕES teve a sua proposta de preços desclassificada por tê-la apresentado sem as devidas assinaturas do representante legal e do responsável técnico. Maiores informações na sede da comissão, sito à Av. Leão Sampaio, 1748 - 1º andar - Lagoa Seca - CEP: 63.040-000, Juazeiro do Norte/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas ou pelo telefone (88) 3199-0363.

RAIMUNDO EMANUEL BASTOS DE CALDAS NEVES

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 2022.08.23.2

O Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que fica REVOGADO o procedimento licitatório modalidade Pregão 2022.08.23.2, em atendimento ao Ofício 1166/2022 - PREV/JUNJO, em que solicita a revogação após constatação do elevado valor da contratação pretendida, configurando-se preços incompatíveis com o mercado. Posteriormente será publicado um novo certame com as devidas correções. Maiores informações na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito na Av. Leão Sampaio, 1748 - 1º andar - Lagoa Seca, no horário de 08:00 às 14:00 horas ou pelo telefone (88) 3199-0363.

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato Resumido do Contrato nº 0608859-62. Objeto: Financiamento no valor de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), proveniente de recursos ordinários da Caixa, com finalidade única e exclusiva de financiar as Despesas de Capital, discriminadas no anexo I do referido contrato. Prazo: 120 (cento e vinte) meses. Recursos orçamentários: 0610.04.129.0902.0.003 / 3.2.90.22.00 / 15000000000. Contratado: Caixa Econômica Federal. Maracanaú/CE, 12 de Setembro de 2022.

RESULTADO DE JULGAMENTO
CHAMADA PÚBLICA Nº 14.007/2022-CH

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Maracanaú, Ceará, torna público para conhecimento dos interessados, acerca do Julgamento Final da Chamada Pública nº 14.007/2022-CHP, com fins ao Credenciamento de empresa especializada para realização de serviços de assistência à saúde, na área de oftalmologia, objetivando a realização de atividades de cunho ambulatorial e hospitalar, compreendendo consultas, tratamentos, exames, cirurgias de média complexidade e suas revisões, para complementar a Rede Assistencial de Saúde do Município de Maracanaú. Declarou fracassada a presente Chamada Pública, pois nenhuma empresa foi habilitada, tendo sido considerado improvido o recurso administrativo impetrado pela instituição Maranguape Serviços Médicos LTDA, inscrito no CNPJ nº 14.674.574/0001-50, contra o julgamento da fase de habilitação.

Maracanaú - CE, 28 de setembro de 2022.
ANDERSON GAZETTA DE SOUSA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55-PE005/22

A Secretaria de Saúde torna público que a partir das 18h do dia 29 de Setembro de 2022, estará disponível para o Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº 55-PE005/22, cujo Objeto é a Aquisição de material e equipamento permanente para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de Monsenhor Tabosa - CE. Data de Abertura das Propostas: 13 de Outubro de 2022 das 09h às 10h (Horário de Brasília-DF). Data da Disputa de Preços: 13 de Outubro de 2022, às 10h (Horário de Brasília-DF). O Edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 08h às 12h, na Praça 07 de Setembro, Nº 15, Centro, Monsenhor Tabosa/CE, ou através do Sites: www.bll.org.br e/ou www.bllcompras.com e www.tce.ce.gov.br/licitacoes.

Monsenhor Tabosa-CE, 28 de Setembro de 2022.
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5.016/2022-TP

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pacatuba - CE torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 17 de outubro de 2022, às 10:00 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Pacatuba, localizada na Rua Coronel João Carlos, nº 345, Pacatuba, Ceará, estará realizando licitação, na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a instalação de sistema de cabeamento estruturado e sistema de detecção e alarme de incêndio do Centro de Eventos e Artes Unificados - CEU - Jereissati, Pacatuba - CE, o qual se encontra disponível no endereço acima, no horário de 08:00 às 14:00 horas.

Pacatuba - CE, 28 de setembro de 2022.
IARA LOPES DE AQUINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.09.29.001-SESA

O Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, localizada a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados no dia 11/10/2022, às 09h, realizar licitação de Pregão Eletrônico Nº 2022.09.29.001-SESA (Secretaria de Saúde), cujo objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material odontológico. O Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, de 08h às 12h e no site <http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes/> e ou <http://www.bll.org.br>.

GABRIEL JOSÉ FERNANDES NORONHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.09.28.1

O Pregoeiro Oficial do Município de Porteiras/CE torna público que será realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico. Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na organização e execução das campanhas educativas: Mês da Alimentação Saudável; Sernam do Bebê; Outubro Rosa e Novembro Azul, no município de Porteiras/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Início de acolhimento das propostas: Dia 16 de Setembro de 2022 a partir das 17:00 horas. Encerramento do acolhimento das propostas: Dia 30 de setembro de 2022 às 08:30 horas. Início da sessão: Dia 13 de Outubro de 2022 às 09:00 hs - através do Portal de Compras no Site www.licitacaoporteiras.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do Edital através dos endereços eletrônicos: www.porteiras.ce.gov.br; www.licitacaoporteiras.com.br e www.tce.ce.gov.br. Informações pelo telefone (88) 3557-1254 (R-211), no horário de 08:00 às 12:00hrs.

Porteiras/CE, 28 de Setembro de 2022.
ALBERTO PINHEIRO TORRES NETORESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.07.04.1

Fase de Proposta de Preços

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porteiras/CE, torna público que fora concluído o julgamento da fase de Proposta de Preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 2022.07.04.1, sendo o seguinte: A empresa Pedro Geferson Ferreira Feliciano Diniz Brasileiro, sagrou-se vencedora por apresentar os melhores preços e atender as exigências do Edital Convocatório. Informações pelo telefone (88) 3557-1254.

Porteiras/CE, 20 de setembro de 2022.
MARIA EDNA TAVARES DE LAVÓR
Presidente da CPLRESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.15.1

Fase de Proposta de Preços

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porteiras/CE, torna público que fora concluído o julgamento da fase de Proposta de Preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 2022.06.15.1, sendo o seguinte: A empresa Caldas Empreendimentos e Construções EIRELI, sagrou-se vencedora por apresentar os melhores preços e atender as exigências do Edital Convocatório. Informações pelo telefone (88) 3557-1254.

Porteiras/CE, 20 de setembro de 2022.
MARIA EDNA TAVARES DE LAVÓR
Presidente da CPLRESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.09.13.1

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Porteiras/CE, torna público o julgamento do Pregão Eletrônico nº 2022.09.13.1, na seguinte forma: a empresa CJ Comercio e Serviços LTDA sagrou-se vencedora junto aos lotes 01, 03 e 04. A empresa Cedro Academia Produtos e Serviços LTDA sagrou-se vencedora junto ao lote 02. Por terem apresentado preços compatíveis com o orçamento básico da Prefeitura. As mesmas foram declaradas habilitadas por cumprimento integral às exigências do Edital. Informações pelo telefone (88) 3557-1254 (R-211).

Porteiras/CE, 27 de Setembro de 2022.
ALBERTO PINHEIRO TORRES NETORESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.07.14.1

Fase de Proposta de Preços

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Porteiras/CE torna público que fora concluído o julgamento da fase de Proposta de Preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 2022.07.14.1, sendo o seguinte: A empresa Limas Junior Services EIRELI, sagrou-se vencedora por apresentar os melhores preços e atender as exigências do Edital Convocatório. Informações pelo telefone (88) 3557-1254.

Porteiras/CE, 27 de setembro de 2022.
MARIA EDNA TAVARES DE LAVÓR
Presidente da CPLRESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.09.14.1

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Porteiras/CE, torna público o julgamento do Pregão Eletrônico nº 2022.09.14.1, na seguinte forma: a empresa Convida Consultoria e Assessoria LTDA sagrou-se vencedora junto aos lotes 01, 02, 03, 04 e 05. Por terem apresentado preços compatíveis com o orçamento básico da Prefeitura. A mesma fora declarada habilitada por cumprimento integral às exigências do Edital. Informações pelo telefone (88) 3557-1254 (R-211).

Porteiras/CE, 28 de Setembro de 2022.
ALBERTO PINHEIRO TORRES NETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ

EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico nº 2022.06.15.01-PERP - Contratante e signatário: Secretaria de Saúde, Lady Diana Arruda Mota, Secretária. Extrato dos contratos resultantes do Pregão Eletrônico nº 2022.06.15.01-PERP: nº 2022.06.15.01-15MS - Valor global: R\$ 24.355,30 - Contratada: GB Comercio e Distribuidora LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Adriano Holanda Ferreira; nº 2022.06.15.01-35MS - Valor global: R\$ 591.825,40 - Contratada: CMF Distribuidora de Medicamentos EIRELI, através de seu representante legal, o Sr. Cassio Costa Forti; nº 2022.06.15.01-25MS - Valor global: R\$ 1.852,40 - Contratada: Distribuidora de Medicamentos Cedro LTDA - ME, através de seu representante legal, o Sr. Francisco Afonso Pinheiro Torres Junior; nº 2022.06.15.01-45MS - Valor global: R\$ 13.743,10 - Contratada: Call Med Comercio de Medicamentos e Representação LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Denizard de Sousa Custódio. Objeto: Aquisição de medicamentos. Prazo de vigência: 31/12/2022, a partir da data da assinatura. Data da assinatura dos contratos: 12, 13, 19 e 21 de setembro de 2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º Termo Aditivo Contrato nº 10.003/2021-02SMS - Contratante e signatário: Secretaria Municipal de Saúde, Lady Diana Arruda Mota, Secretária. Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 10.003/2021-02SMS, resultante do Pregão Eletrônico nº 10.003/2021-PE. Contratada: Locmed Hospitalar LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Bruno Camargo Lima. Objeto: Serviço de locação de equipamentos médicos hospitalares para atendimento domiciliar de pacientes junto a Secretaria. O presente Termo Aditivo tem por objetivo proceder ao acréscimo de quantitativo do item 02 dentro do percentual de 25%. Data da assinatura: 21/09/2022.



ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - AVISO DE ADENDO 01 - LICITAÇÃO ADEQUAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NO BARRIO PLANALTO DOS LEMOS PARA RECEBER O PROJETO DE ARENINHA DO GOVERNO DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CEDRO/CE. DE EXTRATO DE PUBLICAÇÃO – ALTERA-SE PUBLICAÇÃO VEICULADA EM 27/09/22, ONDE SE LÊ: ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – O setor de licitações, localizada na Avenida Estandislaui Julião, S/N, Centro, Bairro Centro, torna público o ADENDO01 AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1409.001/2022, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PÚBLICO - MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, COMPONENTES DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTOS DE DADOS, VEÍCULO A PASSEIO 0KM, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL DIVERSOS, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE Nº 11893.974000/1160-02, CELEBRADO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, que realizar-se-á no dia 03.10.2022 às 10:00 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao público das 08:00 as 17:00 horas, TCE e/ou portal Licitacoes-e. Senador Sá-CE, 27 de setembro de 2022 - Rodolpho Araújo de Moraes – Pregoeiro.

LEIA-SE - ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1409.001/2022 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE - MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, COMPONENTES DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTOS DE DADOS, VEÍCULO A PASSEIO 0KM, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL DIVERSOS, CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE Nº 11893.974000/1160-02, CELEBRADO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE - DO TIPO: MENOR PREÇO. - DA FORMA DE FORNECIMENTO: POR DEMANDA. - O Pregoeiro da Prefeitura de Senador Sá-CE, toma público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 29 de setembro de 2022 a 11 de setembro de 2022 até às 10h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 11 de setembro de 2022, às 09h30min e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min do dia 11 de setembro de 2022 - (horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, localizada na Avenida Estandislaui Julião, S/N, bairro centro, - Senador Sá-CE, no www.licitacoes-e.com.br, assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: <http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/>. À Equipe de pregão do município de Senador Sá-CE, 29 de setembro de 2022 - Rodolpho Araújo de Moraes – Pregoeiro

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal do Cedro – Resultado da Habilitação. A Comissão de Licitação do Município de Cedro/CE comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação referente à Tomada de Preços Nº 0906.03/2022-03, cujo objeto é a adequação de terreno localizado no Bairro Planalto dos Lemos para receber o projeto de Areninha do Governo do Estado, junto a Secretaria de Esporte do Município de Cedro/CE. Empresas Habilitadas: 1. Eletroport Serviços Projetos e Construções EIRELI – EPP, 2. Elo Construções e Empreendimentos EIRELI, 3. Amparo Serviços e Empreendimentos EIRELI, 4. MT Projetos e Serviços de Engenharia LTDA, 5. Araguaia Empreendimentos EIRELI, 6. Flay Engenharia Empreendimentos EIRELI, 7. H B Serviços de Construções, 8. A.I.L Construtora LTDA, 9. WU Construções e Serviços EIRELI, 10. Jozilani Carlos Souza, 11. Meliuz Construções e Serviços LTDA, 12. Momentum Construtora Limitada, 13. Klebio Landim de Franca EIRELI, 14. Construtora Astron LTDA, 15. G7 Construções e Serviços EIRELI, 16. J.N.B Construções e Serviços LTDA, 17. Itapaje Construção e Serviços EIRELI, 18. N3 Construtora LTDA, 19. Abrav Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI, 20. AR Empreendimentos, Serviços e Locações EIRELI, 21. Vênus Serviços e Entretenimentos LTDA, 22. Meta Empreendimentos e Serviços de Locação de Mão de Obra EIRELI, 23. Barbosa Construções e Serviços LTDA, 24. M R Absolut LTDA, 25. Nordeste Construções e Infraestrutura LTDA, 26. Teotônio Construções Comércio Industria e Serviços LTDA – ME, 27. P G Ferreira Feliciano Diniz Brasileiro LTDA, 28. Evolução Construtora EIRELI e 29. R & E Construção e Empreendimentos LTDA. Empresas Inabilitadas: 1. José Urias Filho EIRELI, 2. Gledsom Construções LTDA, 3. J de Fonte Rangel EIRELI. A Comissão de licitação declara aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “a”. Cedro - CE, 28 de setembro de 2022. Túlio Lima Sales - Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal do Cedro – Resultado da Habilitação. A Comissão de Licitação do Município de Cedro/CE comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação referente à Tomada de Preços Nº 0906.01/2022-05, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas localidades, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município de Cedro/CE. Empresas Habilitadas: 1. Meta Empreendimentos e Serviços de Locação de Mão de Obra EIRELI, 2. Amparo Serviços e Empreendimentos EIRELI, 3. BV Construções e Serviços, 4. G7 Construções e Serviços EIRELI, 5. A.I.L Construtora LTDA, 6. PRO Limpeza Serviços e Construções EIRELI, 7. R & E Construção e Empreendimentos LTDA, 8. Caldas Empreendimentos e Construções EIRELI, 9. Abik Engenharia e Consultoria LTDA, 10. Itapaje Construção e Empreendimentos EIRELI, 11. Klebio Landim de Franca EIRELI, 12. Ailton Bezerra Construções EIRELI, 13. X7E Empreendimento EIRELI, 14. Riofe Serviços e Administrativo EIRELI, 15. Gledsom Construções LTDA, 16. Vênus Serviços e Entretenimentos LTDA, 17. Abrav Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI, 18. P G Ferreira Feliciano Diniz Brasileiro LTDA, 19. Construtora Pedrosa LTDA, 20. M R Absolut LTDA, 21. Meliuz Construções E Locações EIRELI, 22. S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA, 23. MT Projetos e Serviços de Engenharia LTDA, 24. AR Empreendimentos, serviços LTDA, 25. Barbosa Construções e Serviços LTDA, 26. Eletroport Serviços Projetos e Construções EIRELI – EPP, 27. Elo Construções e Empreendimentos EIRELI, 28. Araguaia Empreendimentos EIRELI, 29. Evolução Construtora EIRELI, 30. Flay Engenharia Empreendimentos e Serviços EIRELI, 31. T A Franca Serviços LTDA e 32. H B Serviços de Construções. Empresas Inabilitadas: 1. Pilartex Construções LTDA, 2. LC Serviço e Locação de Mão de Obra LTDA e 3. José Urias Filho EIRELI. A Comissão de licitação declara aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “a”. Cedro - CE, 28 de setembro de 2022. Túlio Lima Sales - Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Cedro – Resultado da Habilitação. A Comissão de Licitação do Município de Cedro/CE comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação referente à Tomada de Preços Nº 1008.01/2022-05, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para prestação dos serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas nos Bairros de fátima e divisão, junto a Secretaria de Infraestrutura do Município de Cedro/CE. Empresas Habilitadas: 1. Momentum Construtora Limitada, 2. A.I.L Construtora LTDA, 3. T.C.S da Silva Construções EIRELI, 4. S & T Construções e Locações de Mão de Obra LTDA, 5. AR Empreendimentos, Serviços e Locações EIRELI, 6. Araguaia Empreendimentos EIRELI, 7. MT Projetos e Serviços de Engenharia LTDA, 8. M R Absolut LTDA, 9. Abrav Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI, 10. Sertão Construções e Serviços e Locações LTDA, 11. Real Serviços EIRELI, 12. Ímpar Serviços LTDA, 13. Abik Engenharia e Consultoria LTDA, 14. X7E Empreendimento EIRELI, 15. Barbosa Construções e Serviços LTDA, 16. Meta Empreendimentos e Serviços de Locação de Mão de Obra EIRELI, 17. BV Construções e Locações e Serviços, 18. Flay Engenharia Empreendimentos e Serviços EIRELI, 19. Meliuz Construções e Serviços LTDA, 20. R & E Construção e Empreendimentos LTDA, 21. Construtora Pedrosa LTDA, 22. Construtora Êxito EIRELI – EPP, 23. Amparo Serviços e Empreendimentos EIRELI, 24. T A Franca Serviços – ME, 25. Largem Construções Locações e Eventos EIRELI, 26. Vênus Serviços e Entretenimentos LTDA, 27. Eletroport Serviços Projetos e Construções EIRELI – EPP. Empresas Inabilitadas: 1. Pilartex Construções LTDA, 2. H B Serviços de Construções, 3. José Urias Filho EIRELI, 4. P G Ferreira Feliciano Diniz Brasileiro LTDA. A Comissão de licitação declara aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “a”. Cedro - CE, 28 de setembro de 2022. Túlio Lima Sales - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE. Aviso de Julgamento (Propostas de Preços) – Concorrência nº 2022.07.12.1 - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que fora concluído o julgamento referente à fase de propostas de preços do certame licitatório na modalidade Concorrência tombada sob o nº 2022.07.12.1, sendo o seguinte: **EMPRESA VENCEDORA - GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA** sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 7.078.985,26 (sete milhões e setenta e oito mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Maiores informações na sede da comissão, sito à Av. Leão Sampaio, nº 1748 - 1º andar – Lagoa Seca - CEP: 63.040-000, Juazeiro do Norte/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas ou pelo telefone (88) 3199-0363. Juazeiro do Norte/CE, 28 de setembro de 2022. Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Aviso de Julgamento (Propostas de Preços) – Concorrência nº 2022.07.15.1 - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que fora concluído o julgamento referente à fase de propostas de preços do certame licitatório na modalidade Concorrência tombada sob o nº 2022.07.15.1, sendo o seguinte: **EMPRESA VENCEDORA - GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA** sagrou-se vencedora da presente licitação, com proposta no valor global de R\$ 11.802.758,99 (onze milhões oitocentos e dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos). Por sua vez a empresa E A DÁ SILVA CONSTRUÇÕES teve a sua proposta de preços desclassificada por tê-la apresentado sem as devidas assinaturas do representante legal e do responsável técnico. Maiores informações na sede da comissão, sito à Av. Leão Sampaio, nº 1748 - 1º andar – Lagoa Seca - CEP: 63.040-000, Juazeiro do Norte/CE, no horário de 08:00 às 14:00 horas ou pelo telefone (88) 3199-0363. Juazeiro do Norte/CE, 28 de setembro de 2022. Raimundo Emanuel Bastos de Caldas Neves - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 4645a

Concorrência Nº 2022.07.15.1

Após análise minudente do Processo Licitatório - **Concorrência Nº 2022.07.15.1**, cujo objeto é a Contratação de serviços a serem prestados na reforma e melhorias em prédios públicos pertencentes ao Município de Juazeiro do Norte/CE, por intermédio da sua Secretaria de Infraestrutura, nos termos do Convênio nº 273/2022 celebrado com o Governo do Estado do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas – SOP, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, constatamos que está em consonância com os ditames da Lei nº 8.666/93, e suas demais alterações, em especial o do Art. 22, § 1º, que trata da modalidade de Licitação **Concorrência**, e dos Arts. 43 e segs., que versam sobre o procedimento e julgamento.

Desta feita, somos da opinião que se proceda a **ADJUDICAÇÃO** e **HOMOLOGAÇÃO** do presente Processo Licitatório, tendo em vista que este se encontra em conformidade com os parâmetros legais referentes à matéria em deslinde.

É O PARECER,

S. M. J.

Juazeiro do Norte - CE, 07 de Outubro de 2022.

.....
Walberton Carneiro Gomes
Procurador Geral do Município
OAB/CE nº 26.526



Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
Governo Municipal
CNPJ nº 07.974.082/0001-14

- TERMO DE JULGAMENTO -

Concorrência Nº 2022.07.15.1


OBJETO: Contratação de serviços a serem prestados na reforma e melhorias em prédios públicos pertencentes ao Município de Juazeiro do Norte/CE, por intermédio da sua Secretaria de Infraestrutura, nos termos do Convênio nº 273/2022 celebrado com o Governo do Estado do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas – SOP, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designada através da Portaria nº 005/2022, de 03 de Janeiro de 2022, torna público para cumprimento do Art. 38, inciso VII, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e suas posteriores alterações, que a Comissão concluiu o julgamento da **Concorrência Nº 2022.07.15.1**, declarando vencedor do certame a seguinte Licitante: a empresa **GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, com proposta totalizando o valor de R\$ 11.802.758,99 (onze milhões oitocentos e dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), conforme Mapa de Apuração de Preços anexado aos autos.

Juazeiro do Norte/CE, 07 de Outubro de 2022.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Presidente: Raimundo Emanuel Bastos de Caldas
Neves
Membro: Ana Régia dos Santos Pinto
Membro: Romana Alves Santos





Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte
Governo Municipal
CNPJ nº 07.974.082/0001-14

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo Presente o Termo de Julgamento da **Concorrência nº 2022.07.15.1**, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, **HOMOLOGO** o mesmo para que surta os devidos efeitos legais e **ADJUDICO** o seu objeto ao respectivo vencedor, a saber: a empresa **GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, totalizando sua proposta em R\$ 11.802.758,99 (onze milhões oitocentos e dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), conforme mapa comparativo acostado aos autos.

Ao Setor Financeiro para que sejam tomadas as providências cabíveis.


Notifique-se o licitante vencedor para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório.

Ciência seja dada aos interessados.

Publique-se.


Paço da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte - CE, 07 de Outubro de 2022.

.....
José Maria Ferreira Pontes Neto
Ordenador de Despesas
Secretaria Municipal de Infraestrutura



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte



AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Concorrência nº 2022.07.15.1. **Objeto:** Contratação de serviços a serem prestados na reforma e melhorias em prédios públicos pertencentes ao Município de Juazeiro do Norte/CE, por intermédio da sua Secretaria de Infraestrutura, nos termos do Convênio nº 273/2022 celebrado com o Governo do Estado do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas – SOP, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. **Licitante Vencedor:** a empresa GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, totalizando sua proposta no valor de R\$ 11.802.758,99 (onze milhões oitocentos e dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 – José Maria Ferreira Pontes Neto - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Data da Homologação: 07 de Outubro de 2022.

www.bllcompras.com, por intermédio da Bolsa de Licitações do Brasil (BLL), certame licitatório, na modalidade Pregão nº 2022.10.06.1, do tipo eletrônico, cujo objeto é a contratação de empresa especializada visando a implantação de solução tecnológica informatizada de gestão pública obrigatoriamente em ambiente web, totalmente integrada, que abranja ainda os serviços de licenciamento de software, suporte técnico, alterações legais, corretivas e evolutivas, nos termos e especificações técnicas anexo ao edital a cargo da Secretaria Municipal de Finanças de Juazeiro do Norte/CE, conforme especificações apresentadas junto ao Edital Convocatório e seus anexos, com abertura marcada para o dia 21 de outubro de 2022, a partir das 09:00 horas. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 10 de outubro de 2022, às 09:00 horas. Maiores informações na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito na Av. Leão Sampaio, nº 1748 - 1º andar - Lagoa Seca - CEP: 63.040-000, pelo telefone (88)3199-0363, no horário de 08:00 às 14:00 horas ou ainda pelo e-mail: cpl@juazeiro.ce.gov.br. Juazeiro do Norte/CE, 06 de outubro de 2022. Marcos Wesley Leite Tavares - Pregoeiro Oficial do Município.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Concorrência nº 2022.07.12.1. Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na pavimentação com pedra tosca, meio fio e sarjeta em diversas localidades do Município de Juazeiro do Norte/CE, por intermédio de sua Secretaria de Infraestrutura, nos termos do Convênio nº 274/2022 celebrado com o Governo do Estado do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas - SOP, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. Licitante Vencedor: a empresa GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, totalizando sua proposta no valor de R\$ 7.078.985,26 (sete milhões setenta e oito mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 - José Maria Ferreira Pontes Neto - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Data da Homologação: 07 de Outubro de 2022.

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Concorrência nº 2022.07.15.1. Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na reforma e melhorias em prédios públicos pertencentes ao Município de Juazeiro

do Norte/CE, por intermédio da sua Secretaria de Infraestrutura, nos termos do Convênio nº 273/2022 celebrado com o Governo do Estado do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas - SOP, conforme especificações apresentadas no Edital Convocatório. Licitante Vencedor: a empresa GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, totalizando sua proposta no valor de R\$ 11.802.758,99 (onze milhões oitocentos e dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), de conformidade com o Mapa Comparativo de Preços acostado aos autos. Homologo a presente Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 - José Maria Ferreira Pontes Neto - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Data da Homologação: 07 de Outubro de 2022.

RATIFICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO DE Nº 2022.09.19-001

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.974.082/0001-14, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde neste ato representada por sua secretária a Sra. Francimones Rolim de Albuquerque, torna pública a retificação do Extrato de Contrato nº 2022.09.19-001, publicado no dia 26/09/2022 no Diário Oficial do Município de Juazeiro do Norte/CE. Onde se lê: "CONTRATO Nº 2022.09.19-001", LEIA-SE "CONTRATO Nº 2022.09.26-001.

Juazeiro do Norte/CE, 06 de outubro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2022.10.05-0001

Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2022.09.01.1. Partes: o Município de Juazeiro do Norte, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e a empresa S A ENGENHARIA LTDA. Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na construção da Praça Rachel de Queiroz, localizada no Bairro São José, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte/CE, conforme o Termo de Ajuste nº 013/CIDADES/2022, celebrado com a Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total: R\$ 245.021,37 (duzentos e quarenta e cinco mil vinte e um reais e trinta e sete centavos). Prazo de Execução: 02 (dois) meses. Vigência do Contrato: até 30/06/2023. Signatários: José Maria Ferreira Pontes Neto e Salviano Linard de Alencar.

Juazeiro do Norte/CE, 05 de Outubro de 2022.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 4650 L

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Concorrência Nº 2022.07.15.1


Razão Social: GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 20.274.772/0001-29

Endereço: Rua José Francisco do Nascimento, nº 558, Betolandia, Juazeiro do Norte/CE

A Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no uso de suas funções, vem **CONVOCAR** a empresa **GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, para assinatura do Instrumento Contratual referente ao procedimento licitatório na modalidade Concorrência nº 2022.07.15.1, cujo objeto é a Contratação de serviços a serem prestados na reforma e melhorias em prédios públicos pertencentes ao Município de Juazeiro do Norte/CE, por intermédio da sua Secretaria de Infraestrutura, nos termos do Convênio nº 273/2022 celebrado com o Governo do Estado do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas – SOP.

O representante da empresa, acima convocada, deverá se apresentar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento desta, para proceder com a assinatura do referido instrumento.

Juazeiro do Norte/CE, 07 de Outubro de 2022.


José Maria Ferreira Pontes Neto
Ordenador de Despesas
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Recebido em: 07/10/2022.


.....
**GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E
EMPREENDIMENTOS LTDA**



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 4651 X

CONTRATO Nº 2022.10.07-0002

Contratação de serviços a serem prestados na pavimentação com pedra tosca, meio fio e sarjeta em diversas localidades do Município de Juazeiro do Norte/CE, por intermédio de sua Secretaria de Infraestrutura, nos termos do Convênio nº 274/2022 celebrado com o Governo do Estado do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas - SOP, conforme projetos e orçamentos apresentados junto ao Edital Convocatório, que entre si fazem de um lado, o Município de Juazeiro do Norte/CE, e de outro a empresa GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

O **MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE**, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.974.082/0001-14, através do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura, neste ato representada por seu Ordenador de Despesas, o Sr. José Maria Ferreira Pontes Neto, residente e domiciliado nesta Cidade, apenas denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na Rua José Francisco do Nascimento, nº 558 – Betolandia – CEP: 63.036-310 – Juazeiro do Norte/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.274.772/0001-29, neste ato representada por José Arthur Xenofonte Gomes de Mattos, portador do CPF nº 042.177.763-06, apenas denominada de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade Concorrência nº 2022.07.15.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, na forma das seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA 1ª - DA CONVENÇÃO

1.1 - Ficam convencionadas as designações de **CONTRATANTE** para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e de **CONTRATADA** para a empresa **GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, e de **FISCALIZADOR** para representante da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, designado para acompanhar a execução da Obra e o cumprimento das Cláusulas Contratuais.

CLÁUSULA 2ª - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 - O presente Instrumento tem por objeto a contratação de serviços a serem prestados na reforma e melhorias em prédios públicos pertencentes ao Município de Juazeiro do Norte/CE, por intermédio da sua Secretaria de Infraestrutura, nos termos do Convênio nº 273/2022 celebrado com o Governo do Estado do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas – SOP, bem como pela proposta comercial apresentada pela empresa contratada.

2.2 - O regime de execução será o indireto, na modalidade de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA 3ª - DO VALOR CONTRATUAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

CNPJ: 07.974.082/0001-14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 46529

3.1 - A CONTRATANTE se obriga a pagar a CONTRATADA para realizar os serviços objeto do presente Contrato, o preço global de R\$ 11.802.758,99 (onze milhões oitocentos e dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), a ser pago segundo o cronograma de pagamento e conforme os serviços executados e medições apresentadas e visadas pelo órgão fiscalizador.

CLÁUSULA 4ª - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 - A fatura relativa aos serviços executados no período de cada mês civil, cujo valor será apurado através de medição, deverá ser apresentada à Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente a realização dos serviços, para fins de conferência e atestação.

4.2 - A CONTRATADA se obriga a apresentar junto à fatura dos serviços prestados, cópia da quitação das seguintes obrigações patronais referente ao mês anterior ao do pagamento:

- a) recolhimento das contribuições devidas ao INSS (parte do empregador e parte do empregado), relativas aos empregados envolvidos na execução do objeto deste instrumento;
- b) recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alínea superior;
- c) comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a partir do recolhimento destes encargos.

4.3 - Os pagamentos serão efetuados, mediante a apresentação da fatura, nota fiscal de serviços e recibo, até 30 (trinta) dias após a sua certificação pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

4.4 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais, nem implicará na aprovação definitiva dos serviços executados, total ou parcialmente.

4.5 - Ocorrendo erro na fatura ou outra circunstância que desaconselhe o pagamento, a CONTRATADA será cientificada, a fim de que tome providências.

4.6 - Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento da CONTRATADA nos seguintes casos:

- a) quando a CONTRATADA deixar de recolher multas a que estiver sujeita, dentro do prazo fixado;
- b) quando a CONTRATADA assumir obrigações em geral para com terceiros, que possam de qualquer forma prejudicar a CONTRATANTE;
- c) inadimplência da CONTRATADA na execução dos serviços.

CLÁUSULA 5ª - DAS DESPESAS CONTRATUAIS

5.1 - Serão da exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, todas as despesas e providências necessárias à regularização do presente Contrato, inclusive sua publicação, registro e aprovação dos projetos nos órgãos competentes.

CLÁUSULA 6ª - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos oriundos do Convênio nº 273/2022 celebrado com o Governo do Estado do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas – SOP, previstos na seguinte dotação orçamentária:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Linha Nº 4653 P

Órgão	Unid. Orç.	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa
11	01	15.451.0034.1.038	4.4.90.51.00

CLÁUSULA 7ª - DOS PRAZOS

7.1 - O presente Contrato terá vigência até **31 de dezembro de 2023**, sendo que os serviços deverão ser executados e concluídos dentro do prazo de **13 (treze) meses**, a contar da data de recebimento da 1ª ordem de serviços, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações.

7.2 - Os pedidos de prorrogação deverão se fazer acompanhar de um relatório circunstanciado e do novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições propostas. Esses pedidos serão analisados e julgados pela fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

7.3 - Os pedidos de prorrogação de prazos serão dirigidos à Secretaria Municipal de Infraestrutura, até 30 (trinta) dias antes da data do término do prazo contratual.

7.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA 8ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir estabelecidas:

a) Recrutar elementos habilitados e com experiência comprovada, fornecendo à CONTRATANTE relação nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica.

b) Executar os serviços através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo a CONTRATANTE solicitar a substituição daqueles, cuja conduta seja julgada inconveniente.

c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços.

d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção da obra, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE.

e) Responder perante a CONTRATANTE, mesmo no caso de ausência ou omissão da FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execução do contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades competentes e das disposições legais vigentes.

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso de quaisquer documentos ou informações relativas ao serviço, a não ser para fins de execução do CONTRATO.

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados inclusive as contribuições previdenciárias



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 46544

fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc., ficando excluída qualquer solidariedade da CONTRATANTE, por eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA com referência às suas obrigações não se transfere a CONTRATANTE.

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO.

i) Responder, pecuniariamente, por todos os danos e/ou prejuízos que forem causados à União, Estado, Município ou terceiros, decorrentes da prestação dos serviços.

j) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do Trabalho e legislação pertinente.

k) Responsabilizar-se pela adoção das medidas necessárias à proteção ambiental e às precauções para evitar a ocorrência de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o disposto na legislação federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei nº 9.605, publicada no D.O.U de 13/02/98.

l) Responsabilizar-se perante os órgãos e representantes do Poder Público e terceiros por eventuais danos ao meio ambiente causados por ação ou omissão sua, de seus empregados, prepostos ou contratados.

m) Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

n) Prestar os serviços de acordo com os Projetos elaborados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

o) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho.

p) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA-CE (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Ceará), na forma da Lei, e apresentar o comprovante de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) correspondente antes da apresentação da primeira fatura, perante a CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de pagamento.

q) Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

CLÁUSULA 9ª - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 - A Contratante obriga-se a:

a) Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação dos serviços e o cumprimento dos prazos.

b) Fazer o acompanhamento da execução dos serviços objeto do presente contrato, através da Secretaria Municipal competente.

c) Efetuar o pagamento conforme previsto neste Instrumento.

9.2 - A Contratante reserva-se o direito de, a qualquer tempo, introduzir modificações ou alterações no projeto, plantas e especificações.

9.3 - Caso as alterações ou modificações impliquem aumento ou diminuição dos serviços que tenham preços unitários cotados na proposta, valor respectivo, para efeito de



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 4655d

pagamento ou abatimento, será apurado com base nas cotações apresentadas no orçamento.

9.4 - Caso as alterações e ou modificações não tenham no orçamento da licitante os itens correspondentes com os seus respectivos preços unitários, serão utilizados os preços unitários constantes da tabela de preços utilizada pela Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte.

9.5 - À Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte caberá o direito de promover acréscimos ou supressões nas obras ou serviços, que se fizerem necessários, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, mantendo-se as demais condições do contrato nos termos do art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA 10ª - DAS PENALIDADES E SANÇÕES

10.1 - A empresa Contratada pela CONTRATANTE para execução dos serviços objeto deste, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multas pecuniárias, conforme segue;

b.1) O prazo de entrega deverá ser rigorosamente observado, ficando desde já estabelecido a multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor total da operação, caso o atraso seja inferior 30 (trinta) dias.

b.2) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da etapa do cronograma físico-financeiro não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias.

c) Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.2 - A Contratante, sem prejuízo das sanções aplicáveis, poderá reter crédito, promover cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido por culpa da empresa CONTRATADA.

10.3 - O atraso injustificado na execução total ou parcial da obra, autoriza a CONTRATANTE, a seu critério, declarar rescindido o Contrato e punir a empresa contratada com a suspensão do seu direito de licitar e contratar.

10.4 - Requerimento de concordata preventiva, dissolução judicial ou amigável, decretação de falência da empresa contratada, instauração de insolvência civil, darão a Contratante ensejo à rescisão contratual e à emissão na posse da obra, dos materiais, equipamentos e ferramentas existentes no canteiro de obra.

10.5 - As multas previstas no subitem b) alíneas b.1 e b.2, serão devolvidas à empresa contratada, sem juros e correção monetária, desde que a conclusão da obra se verifique dentro do prazo contratual.

10.6 - Ao licitante vencedor que se recusar a assinar o Contrato serão aplicadas, as penalidades previstas em lei.

CLÁUSULA 11ª - DA RESCISÃO

11.1- A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes casos:



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14



- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos, por parte da CONTRATADA;
- b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;
- c) O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;
- d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;
- e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

CLÁUSULA 12ª - DA FISCALIZAÇÃO

12.1 - A CONTRATANTE fiscalizará a execução da Obra/Serviços, a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas os Projetos, Especificações e demais requisitos revistos neste Contrato.

12.2 - A FISCALIZAÇÃO se efetivará no local da Obra/Serviços, por profissional previamente designado pela CONTRATANTE, que comunicará suas atribuições.

CLÁUSULA 13ª - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

13.1 - O recebimento da obra será feito por equipe ou comissão técnica, constituída pela Secretaria Municipal competente, para este fim.

13.2 - O objeto deste contrato será recebido:

- a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita da CONTRATADA;
- b) Definitivamente, pela equipe ou comissão técnica, mediante "Termo de Entrega e Recebimento dos Serviços", circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto no art. 69 da Lei nº 8666/93.

CLÁUSULA 14ª - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

14.1 - O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos:

a) unilateralmente, pela CONTRATANTE;

a.1) quando houver modificações do Projeto ou das Especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

a.2) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, dentro do limite legal.

14.2 - A CONTRATADA em caso de rescisão administrativa unilateral, reconhece os direitos da CONTRATANTE, em aplicar as sanções previstas neste Contrato.

CLÁUSULA 15ª - DO DOMICILIO E DO FORO

15.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA 16ª - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14


COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Folha Nº 46573

16.1 - A CONTRATADA se obriga a efetuar, caso solicitado pela CONTRATANTE testes previstos nas normas ABNT para definir as características técnicas de qualquer equipamento, material ou serviço a ser executado.

16.2 - No interesse da Administração Municipal e sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou indenização, fica assegurado à autoridade competente o direito de ativar as condições, anular ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte, o presente Contrato, disto dando ciência aos interessados.



E, por assim haverem acordados, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas anteriores e, bem assim, observar fielmente as disposições legais em vigor.

Juazeiro do Norte/CE, 07 de outubro de 2022.


José Maria Ferreira Pontes Neto
Ordenador de Despesas
Secretaria Municipal de Infraestrutura
CONTRATANTE


GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

- 1)  CPF n.º 835 363 373-68
- 2)  CPF n.º 03614394310



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
CNPJ: 07.974.082/0001-14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Pólya Nº 46588

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2022.10.07-0002

Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Concorrência nº 2022.07.15.1. **Partes:** o Município de Juazeiro do Norte, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e a empresa GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. **Objeto:** Contratação de serviços a serem prestados na reforma e melhorias em prédios públicos pertencentes ao Município de Juazeiro do Norte/CE, por intermédio da sua Secretaria de Infraestrutura, nos termos do Convênio nº 273/2022 celebrado com o Governo do Estado do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas – SOP, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. **Valor Total:** R\$ 11.802.758,99 (onze milhões oitocentos e dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos). **Prazo de Execução:** 13 (treze) meses. **Vigência do Contrato:** até 31/12/2023. **Signatários:** José Maria Ferreira Pontes Neto e José Arthur Xenofonte Gomes de Mattos.

Juazeiro do Norte/CE, 07 de Outubro de 2022.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

**INTIMAÇÃO - APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES
FINAIS - PUBLICAÇÃO OFICIAL**

Juazeiro do Norte, 10 de outubro de 2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2022 - PGM

PORTARIA INSTAURADORA Nº 064/2022 - PGM

DULAR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE ALUMÍNIO LTDA -
CNPJ Nº 10.763.997/0001-95

Assunto: Notificação para apresentação de alegações finais.

Noticiamos que foi emitido o Relatório Final pela Comissão do Processo Administrativo instaurado através da Portaria nº 064/2022 - PGM, de 1º de fevereiro 2022, da Procuradoria Geral do Município - PGM de Juazeiro do Norte/CE, cuja cópia encontra-se em anexo aos autos do Processo Administrativo.

Posto isso, comunica-se que, nos termos dos arts. 2º, X, e 44 da nº 9.784/99, V.S.ª tem o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação desta notificação, para apresentar suas ALEGAÇÕES FINAIS, que deverão ser devidamente assinadas pelo representante legal da donatária ou por advogado com procuração nos autos.

Por fim, ultrapassado o prazo supracitado, apresentadas ou não as alegações finais, os autos do referido Processo Administrativo serão remetidos à autoridade instauradora para proferimento de decisão.

Atenciosamente,

JECONIAS DANTAS XAVIER NETO

Presidente da Comissão Processante

AVISOS E EDITAIS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Aviso de Revogação - Concorrência Pública Internacional nº 2020.09.08.01-SEINFRA. O Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que fica revogado o procedimento licitatório modalidade Concorrência Pública Internacional nº 2020.09.08.01-SEINFRA o que faz com fundamento no art. 49 da Lei Federal nº

8.666/93, tendo como motivação o Parecer Jurídico nº 092/2022, de 26 de setembro de 2022 - PGM. Maiores informações na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito na Av. Leão Sampaio, nº 1748 - 1º andar - Lagoa Seca - CEP: 63.040-000, Juazeiro do Norte/CE, pelo telefone (88)3199-0363, no horário de 08:00 às 14:00 horas ou ainda pelo e-mail: cpl@juazeiro.ce.gov.br. Juazeiro do Norte/CE, 28 de setembro de 2022. José Maria Ferreira Pontes Neto - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2022.10.07-0001

Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Concorrência nº 2022.07.12.1. Partes: o Município de Juazeiro do Norte, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e a empresa GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na pavimentação com pedra tosca, meio fio e sarjeta em diversas localidades do Município de Juazeiro do Norte/CE, por intermédio de sua Secretaria de Infraestrutura, nos termos do Convênio nº 274/2022 celebrado com o Governo do Estado do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas - SOP, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total: R\$ 7.078.985,26 (sete milhões setenta e oito mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Prazo de Execução: 13 (treze) meses. Vigência do Contrato: até 31/12/2023. Signatários: José Maria Ferreira Pontes Neto e José Arthur Xenofonte Gomes de Mattos.

Juazeiro do Norte/CE, 07 de Outubro de 2022.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2022.10.07-0002

Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Concorrência nº 2022.07.15.1. Partes: o Município de Juazeiro do Norte, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e a empresa GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto: Contratação de serviços a serem prestados na reforma e melhorias em prédios públicos pertencentes ao Município de Juazeiro do Norte/CE, por intermédio da sua Secretaria de Infraestrutura, nos termos do Convênio nº 273/2022 celebrado com o Governo do Estado do Ceará, através da Superintendência de Obras Públicas - SOP, conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total: R\$ 11.802.758,99 (onze milhões oitocentos e dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos). Prazo de Execução: 13 (treze) meses. Vigência do Contrato: até 31/12/2023. Signatários: José Maria Ferreira Pontes Neto e José Arthur Xenofonte Gomes de Mattos.

Juazeiro do Norte/CE, 07 de Outubro de 2022.